

PREVENTIV: Rikonstrukcion i rruges Ramize Gjebrea , Faza 2 (Lidhja e rruges se Pyllit te Sodes me rrugen Transballkanike dhe Autostraden.

NR	N/Ana	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
I-PUNIME GERMIMI						
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	14,282.00		
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	4,800.00		
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	19,082.00		
SHUMA I			Leke			
II-PUNIME SHITESASH DHE SINJALISTIKE						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	14,300.00		
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=50 cm	m3	7,100.00		
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm + ngjeshje me rrulim	m2	12,100.00		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, sp mesatar 6cm, te ngjeshur me makineri	m2	12,100.00		
5	An	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	12,100.00		
6	An	F V bordura betoni 20x30 cm	ml	3,860.00		
7	3.244/1	Ndertim kunete 0.5x0.08 m M250	m3	308.00		
8	An-31	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	7,150.00		
9	An 105	F,v Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	37.00		
10	An 158	F,v tabela te ndryshme rrugore D=60 cm	cope	37.00		
11	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3,860.00		
12	An142	Boje bikoponente (sprajt)	m ²	620.00		
SHUMA II			Leke			
III-PUNIME TROTUARI						
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka trotuari	m2	3,720.00		
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore, perhapur e ngjeshur me makineri t=20 cm	m3	720.00		
3	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	1,920.00		
SHUMA III			Leke			
IV PUNIME PER RRUGE SEKONDARE						
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,526.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1,526.00		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,250.00		
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm + ngjeshje me rrulim	m2	2,250.00		
5	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	1,610.00		
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, sp mesatar 6cm, te ngjeshur me makineri	m2	2,250.00		
7	An	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,250.00		
8	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka trotuari	m2	310.00		

			SHUMA IV	Leke		
		V-PUNIME KULLIMI DHE VEPRA ARTI				
1	An 22	Pusete b/a shiu 40x60, me kapak zgare hekuri	cope	138.00		
2	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	ml	759.00		
3	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	86.00		
4	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	48.00		
5	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m3	190.00		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	840.00		
7	2.261	Mbushje me rere tubat	m3	91.00		
8	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15 veshje kanali	m3	806.00		
9	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 ura kembesore	m3	13.00		
10	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	t	1.56		
11	2.410/a	Parapet me tuba inoksi ngjyre metalizato, h=80~90cm	m	24.00		
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka trotuari	m2	24.00		
			SHUMA V	Leke		
		VI-PUNIME NDRICIMI				
1	An	F.v. Shtylla profili metalike per ndricim "Krahe shqiponje", RAL 7001, H= 7M me krah perfshire ndricues te siperm P=50 W(temp.ngjyre 3000-6500 Kfluks ndricimi 12500lm,burim drite lente 150,shkalle mbrojtje IP67	cope	151.00		
2	An	F.v morsete tokezimi shtylle	cope	151.00		
3	4.131/3.4	F.v kabel FG 70R 4x6 mm2	ml	3,424.00		
4	4.131/3.3	F.v kabel FG 70R 4x4 mm2	ml	3,424.00		
5	2.480/5	F.v tubo shllang ø 36	ml	3,424.00		
6	3An/et	F.v elektroda tokezimi te zinguara 50x3mm, L=150	cope	151.00		
7	3.654	F.v tubo plastike ø100	ml	99.00		
8	An	F.v automat 1P10A	cope	151.00		
9	An	Berje koka kabli	cope	423.00		
10	An	F.v kabel 3x1,5 mm2	ml	705.00		
11	3An/pp	F.v. Pusete plastike 40x40x40, me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	151.00		
12	An	Panel ndricimi me rele finder	cope	4.00		
			SHUMA VI	Leke		
		VII-PUNIME GJELBERIMI				
1	An	Hapje gropa (0.8/0.8/0.8 m)	gropa	452.00		
2	An	Mbushje grope me dhe + pleh org.	gropa	452.00		
3	An	F V pleh organik	kv	2,282.00		
4	An	Vendosje mbeshtetse	gropa	452.00		
5	An	Ujitje fidanesh me 30 l uje kur uji eshte mbi 100 m largesi	gropa	452.00		
6	An164	F.V. Fidane Peme dekorative perimetri >15 cm	fidana	452.00		

		SHUMA VII	Leke			
		SHUMA I - VII	Leke			
		FOND REZERVE 2%	Leke			
		SHUMA PA TVSH	Leke			
		TVSH 20%	Leke			
		SHUMA PERFUNDIMTARE ME TVSH	Leke			