

PROJEKTI: "NDËRHYRJE PËR PËRMIRËSIMIN E STRUKTURAVE MBROJTËSE, VEPRAVE TË ARTIT, ETJ, RAJONIN 1&2"

Nr	Nr.An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I PUNIME PRISHJE						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	4,722		-
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m³	140		-
3	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	140		-
SHUMA I						-
II PUNIME GERMIM-MBUSHJE DHE SKARIFIKIMI						
1	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m3	2,500		-
2	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,500		-
3	3.89/b	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m³ ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (kasonete, trup rruge, veprat evogla te artit,ne themele, kanale , kunete)	m3	85,000		-
4	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1,000		-
5	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1,000		-
6	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1 m3 + transport	m3	1,500		-
7	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim	m2	1,800		-
8	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5,300		-
9	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	55,500		-
10	3.158/5a	Transport dheu me auto 5.0 km	m3	66,750		-
SHUMA II						-
III PUNIME SHITESASH						
1	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	50,039		-
2	3.212	Shtrese cakulli t =10/15cm makadam perhapur dhe ngjeshur me makineri	m2	112,500		-
3	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	50,000		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m2	112,500		-
SHUMA III						-
IV PUNIME BETONI , B/ARME DHE MURE MBAJTESE						
1	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37 (mure + soletone)	m3	200		-
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	300		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C-20/25 (veshje kanali, portale,mure, etj)	m3	1,750		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (themele, mure rrethues)	m3	800		-
5	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	100		-
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	60		-
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	40		-
8	3.323	Mur guri mbajtes e themele , llac cemento M 500	m3	850		-
9	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	250		-
10	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	375		-
11	3.An SD1	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (0-10m).	m	200		-
12	3.An SD2	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø800mm, thellesia (10-20m).	m	100		-
13	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	3,800		-
14	3.654/1	Tuba drenimi PVC D=80 mm	ml	200		-
15	3.654	Tuba drenimi PVC D=100 mm	ml	350		-
SHUMA IV						-
V PUNIME PER KUB DHE TOMBINO						
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	4,000		-
2	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15, (shtresa e betonin nen themelin e murit, nen tombinot box, shtrat+ fiksims bordure)	m3	85		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (beton per kemishim / veshje argjinature, pusetat dhe portalet te tombinot rrethore)	m3	280		-
4	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	153		-
5	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	80		-
6	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	80		-
7	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	150		-
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	180		-
9	3.366	Tombino b/a me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	100		-
10	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	80		-
11	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	70		-
12	3.652	F.V. tuba tubo plastmasi d=200 mm (KUB)	m	750		-
13	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	1,000		-
14	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	m	500		-
15	2.261	Shtrese rere	m3	110		-
16	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve (mbi tuba)	m3	1,500		-
17	3.158/5a	Transport dheu me auto 5.0 km	m3	4,000		-
SHUMA V						-
VI PUNIME SINJALISTIKE DHE GJELBËRIM						
1	An2	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	3,000		-
2	An39	Fundore guardrail me 2 valez.	cope	150		-
3	An47	Tabele katrore e vogël me A=40	cope	40		-

4	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	40		-
5	An49	Tabela katrore e madhe me A=90	cope	25		-
6	An50	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	25		-
7	An51	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	cope	20		-
SHUMA VI						-
SHUMA I+II+III+...VI						-
Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrolli)						
Shuma pa TVSH						
TVSH 20 %						-
SHUMA TOTALE						-