

**KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE
NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË
LIQENIT TË SHKODRËS**


VLERESIMI I KOSTOVE

Fleta Permbledhese

Nr. Fletes	Perskrimi	Kosto
		ALL
Vleresimi I Kostove LOTI 1 Parku I rekreacionit		
L.01	Sheshi prane Molit te Bunes	
L.03	Auditorium	
L.04	Sheshi I Eventeve	
L.05	Sheshi I Shatervanit	
L.06	Pazari I vjeter	
L.07	Shesh lojërash për fëmijë	
L.08	Arena e lojrave	
L.09	Parku stërvitor Buna Park	
L.10	Pylli I Aventurave	
L.11	Zona e kafeve	
L.16	Sistemim I sheshit ne zonen e Parkut te Rekreacionit	
L.18	Sistemet zona e Parkut te Rekreacionit	
L.20	Rruge Zona e Parkut te Rekreacionit	

Shuma A1: Totali I LOT 1		
Shuma A2 - Fondi Rezerv (3%)		
Shuma A (A1+A2)		
T.V.SH (20%)		
Kosto e punimeve me TVSH		
Shuma B	Pajisje	

Kosto totale me TVSH

Pregatiti:	JV - casanova+hernandez architects and SRP Schneider & Partner Ingenieur Consult GmbH and SRP Albanian Engineering 
Nr I Kontrates:	
Punedhenesi	Fondi Shqipetar I Zhvillimit (FSHZH)
Language	ALB

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L01	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L01			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
S Struktura						
L01 Moli						
S2 iheshi para Mollit						
S2.1		Punime Shtresash				
S2.2.1	3.352	Mbushje me gur kave	m ³	50.60		
S2.2.2	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	505.85		
S2.2.3	AN. L20	Sheshi - Gure Graniti I zgjedhur mire I zi me te bardhe(8cm), perfshire llacin bashkues, llacin shtrese, pakete soleten, armimin dhe nenshtresen e zhavorrit .	m ²	1,233.00		
S2.2.4	2.261	Shtrese rere	m ³	5.20		
S2.2.5	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	4.80		
S2.2 Punime Betonimi						
S2.2.1	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m ³	5.60		
S2.2.2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	ton	0.64		
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni I ulet						
E1.3.7	Ref 4.149/4	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x4.0 mm2.	ml	200.00		
E1.3.8	Ref 4.149/3	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x2.5 mm2.	ml	20.00		
E1.3.15	3.An/57b	F.V L12_RECESSED WALL LUMINAIRE	Cope	38.00		
E1.3.19	An - H104	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=40 mm	ml	120.00		
E1.3.20	An. D54	Furnizim vendosje shirit sinjalizimi per tuba HDPE me fije alumini I dallueshem nga dedektore metalik	ml	200.00		
UF Mobilim Urban						
F5 Elemente te tjere mobilimi						
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	774.34		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L03	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L03			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
S Struktura						
SL03 L03 Auditorium						
S1 Sheshi I Auditoriumit dhe shkallet						
S1.1		Punime germimi				
S1.1.1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	171.10		
S1.2		Punime shtresash				
S1.2.1	AN. L20.1	Gure graniti I zgjedhur mire I bardh, perfshire llacin bashkues, llacin shtrese dhe nenshtresen e zhavorrit	m2	585.00		
S1.3		Punime betoni				
S1.3.01	3.241	Beton I varfer C 12/15	m3	26.45		
S1.3.1		Solete				
S1.3.1.1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	74.60		
S1.3.1.2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	Ton	8.11		
S1.3.2		Shkalle L=85.25m				
S1.3.2.1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	48.45		
S1.3.2.2	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	Ton	1.42		
S1.3.2.3	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	Ton	5.41		
		Shkallet e vogla				
S1.3.3.1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.50		
S1.3.2.2	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	Ton	0.03		
S1.3.3.2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	Ton	0.29		
S1.3.4		Muri mbajtes I shkalleve				
S1.3.4.1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	23.59		
S1.3.4.2	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	Ton	3.40		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L04	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L04			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
S Struktura						
SL04 L04 Sheshi I eventeve						
S1 Sheshi I eventeve dhe shkallet						
S1.1 Punime germimi						
S1.1.1	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	3,617.98		
S1.1.2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	402.00		
S1.1.3	An. A11	Palankola te perkoheshme >6m	m ²	1,210.21		
S1.1.4	Ref 2.426/3	Prishje shtresa betoni (Rrugica)	m ³	3.50		
S1.2 Punime shtresash						
S1.2.1	3.352	Mbushje me gur kave	m ³	1,954.05		
S1.2.2	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	2,716.84		
S1.2.3	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	146.42		
S1.2.4	AN. L20.1	Gure graniti I zgjedhur mire I bardh, perfshire llacin bashkues, llacin shtrese dhe nenshtresen e zhavorrit	m ²	3,613.00		
S1.3 Punime betoni						
S1.3.1	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m ³	347.58		
S1.3.2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	2,318.25		
S1.3.3	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	ton	48.00		
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni I ulet						
E1.1 Punime Prishje dhe Germimi						
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	0.78		
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.10		
E1.2 Punime betoni						
E1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	1.47		
E1.2.2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	ton	0.02		
E1.3 Punime Elektrike						
E1.3.12	An. E05	F.V L09_ LANDSCAPE LAMPS- 18M	Cope	2.00		
E1.3.14	An. E07	F.V LL11_LED STRIP INTEGRATED INTO OUTDOOR STEPS	Cope	14.00		
UF Mobilim Urban						
F5 Elemente te tjere mobilimi						
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	226.11		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L05	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L05			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
D1		Punime Prishje dhe Germimi				
D1.1		Punime Prishje				
D1.1.7	Ref .3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	7.15		
D1.1.8	2.261	Shtrese rere	m ³	41.00		
S	Struktura					
SL05	L05 Sheshi I Shatervanit					
S1	Rampa e ures Ekzistuese					
S1.1		Punime shtresash				
S1.1.1	Ref. 2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	99.65		
S1.1.2	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	38.39		
S1.1.3	AN. L04	Granit I zgjedhur mire gri I hapur I zmeriluar (600x300x30mm)	m ²	136.00		
S1.1.4	AN. L05	Granit I zgjedhur mire gri I hapur (600x300x30mm)	m ²	22.80		
S1.2		Punime betoni				
S1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	87.33		
S1.2.2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	ton	4.73		
S1.3		Punime Metalike				
S1.3.1	3.636	Parmake ure, metalik I gatshem	Ton	0.81		
S2	Sheshi I Shatervanit					
S2.1		Punime germimi				
S2.1.1	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	2,057.11		
S2.1.2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	228.57		
S2.2		Punime shtresash				
S2.2.1	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	472.72		
S2.2.2	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	4.80		
S2.2.3	Ref 2.273/3	Gure Graniti I zgjedhur mire I zi me te bardhe(8cm)	m ²	1,100.00		
S2.2.4	Ref 2.273/2	Gure Graniti I zgjedhur mire I zi me te bardhe(5cm)	m ²	125.00		
S2.2.5	Ref 2.273/1	Gure Graniti I zgjedhur mire I zi me te bardhe(3cm)	m ²	639.00		
S2.2.6	AN. L26	Llac shtrat (5cm)	m ²	55.00		
S2.2.7	AN. L27	Llac ngjithje (1cm)	m ²	11.00		
S2.2.8	2.258	Nenshtrese kompakte zhavori	m ³	110.00		
S2.3		Punime betoni				
S2.3.1	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m ³	343.74		
S2.3.2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	ton	24.04		
HS	Sistemet Hidraulike					
H1	Furnizimi me uje					
H1.2		Punime hidraulike				
H1.2.3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	55.00		
H1.2.6	AN. H08	Testim tubacionesh HDPE me diameter <110mm	ml	55.00		
ES	Sistemi Elektrik					

E1		Tensioni I ulet			
E1.1		Punime Prishje dhe Germimi			
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	0.81	
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	0.10	
E1.2		Punime betoni			
E1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m³	1.47	
E1.2.2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	ton	0.02	
E1.3		Punime Elektrike			
E1.3.10	An. E03	F.V L07_SYMMETRICAL IN-GROUND LUMINAIRE	Cope	3.00	
E1.3.12	An. E05	F.V L09_ LANDSCAPE LAMPS- 18M	Cope	2.00	
E1.3.15	An. E08	F.V L12_RECESSED WALL LUMINAIRE	Cope	15.00	
UF		Mobilim Urban			
F5		Elemente te tjere mobilimi			
F5.3	AN. UF45	Stola Druri	Cope	8.00	
F5.5	AN. UF47	Kosha mbeturinash	Cope	2.00	
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	99.61	
F5.7	AN. UF49	Konturim I trungut te pemes	Cope	12.00	
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)					

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L06	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L06			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
SL06 L06 Pazari I vjeter						
S Struktura						
D1.2		Punime shtresash				
D1.2.1		Punime shtresash				
D1.2.1.12	AN. L20	Gure Graniti I zgjedhur mire I zi me te bardhe(8cm)	m ²	4,518.00		
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni I ulet						
E1.1		Punime Prishje dhe Germimi				
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	11.90		
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	2.35		
E1.1.3	3.158/5a - AN	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	11.90		
E1.2		Punime betoni				
E1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	9.40		
E1.3		Punime Elektrike				
E1.3.9	An. E02	F.V L01_CYLINDRICAL LIGHTING 5m	Cope	47.00		
E1.3.10	An. E03	F.V L07_SYMMETRICAL IN-GROUND LUMINAIRE	Cope	19.00		
UF Mobilim Urban						
F1		Element Betoni				
F1.2	AN. UF1	Pike Informimi	Cope	16.00		
F1.3	An .UF3	Stola Betoni	Cope	56.00		
F5		Elemente te tjere mobilimi				
F5.5	AN. UF47	Kosha mbeturinash	Cope	5.00		
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	2,061.00		
F5.7	AN. UF49	Konturim I trungut te pemes	Cope	19.00		
Vegjetacion						
V1		Peme				
V1.10	AN. UF58	Peme te vecanta	Cope	19.00		
V2		Shkurre				
V2.5	AN. L25.1	Mbjellje Bari	m ²	3,456.00		
V2.6	An. L25	Dhe' vegjetal	m ³	1,728.00		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L07	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L07			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
D1.2		Punime shtresash				
D1.2.1		Punime shtresash				
D1.2.1.3	3.212/b	Shtrese stabilizant l kuq t=10cm	m ²	158.00		
D1.2.1.4	3.212/b	Shtrese stabilizant gri t=10cm	m ²	1,666.00		
D1.2.1.5	2.261	Shtrese Rere (t=20cm)	m ³	150.40		
D1.2.1.6	2.258	Nenshtrese kompakte zhavori	m ³	257.60		
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni I ulet						
E1.1		Punime Prishje dhe Germimi				
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	5.75		
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	1.15		
E1.1.3	3.158/5a - AN	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	5.75		
E1.2		Punime betoni				
E1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	4.60		
E1.3		Punime Elektrike				
E1.3.9	An. E02	F.V L01_CYLINDRICAL LIGHTING 5m	Cope	23.00		
E1.3.17	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	23.00		
E1.3.18	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	Cope	23.00		
UF Mobilim Urban						
F1		Element Betoni				
F1.4	An .UF4	Stola Betoni 1 (L7) C20/25	Cope	1.00		
F1.5	An .UF5	Stola Betoni 2 (L7) C20/25	Cope	1.00		
F1.6	An .UF6	Stola Betoni 3 (L7) C20/25	Cope	1.00		
F1.7	An .UF7	Stola Betoni 4 (L7) C20/25	Cope	1.00		
F1.8	An .UF8	Stola Betoni 5 (L7) C20/25	Cope	1.00		
F5		Elemente te tjere mobilimi				
F5.5	AN. UF47	Kosha mbeturinash	Cope	5.00		
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	1,070.00		
F5.7	AN. UF49	Konturim I trungut te pemes	Cope	58.00		
Vegjetacion						
V1		Peme				
V1.2	AN. UF51	Peme / WISTERIA SINENSIS	Cope	25.00		
V1.5	AN. UF59	Peme / Fraxinus Oxycarpa	Cope	3.00		
V1.6	AN. UF54	Peme / Quercus Robur Concordia	Cope	5.00		
V1.8	AN. UF56	Peme / Platanus Orientalis	Cope	25.00		
V2.5	AN. L25.1	Mbjellje Bari	m ²	3,295.00		
V2.6	An. L25	Dhe Vegjetal	m ³	1,647.50		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L08	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L08			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
D1.2		Punime shtresash				
D1.2.1		Punime shtresash				
D1.2.1.4	3.212/b	Shtrese stabilizant gri t=10cm	m ²	400.00		
D1.2.1.5	2.261	Shtrese Rere (t=20cm)	m ³	81.80		
D1.2.1.6	2.258	Nenshtrese kompakte zhavori	m ³	80.90		
S Struktura						
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni I ulet						
E1.1		Punime Prishje dhe Germimi				
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	3.50		
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.05		
E1.1.3	3.158/5a - AN	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	3.50		
E1.2		Punime betoni				
E1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	2.80		
E1.3		Punime Elektrike				
E1.3.9	An. E02	F.V L01_CYLINDRICAL LIGHTING 5m	Cope	14.00		
E1.3.17	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	14.00		
E1.3.18	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	Cope	14.00		
UF Mobilim Urban						
F1		Element Betoni				
F1.9	An .UF9	Stola Betoni 1 (L8) C20/25	Cope	1.00		
F1.10	An .UF10	Stola Betoni 2 (L8) C20/25	Cope	1.00		
F1.11	An .UF11	Stola Betoni 3 (L8) C20/25	Cope	1.00		
F5		Elemente te tjere mobilimi				
F5.5	AN. UF47	Kosha mbeturinash	Cope	3.00		
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	626.00		
F5.7	AN. UF49	Konturim I trungut te pemes	Cope	95.00		
Vegjetacion						
V1		Peme				
V1.1	AN. UF50	Peme / PRUNUS SERRULATE TAI-HAKU (white flower)	Cope	47.00		
V1.5	AN. UF59	Peme / Fraxinus Oxycarpa	Cope	3.00		
V1.6	AN. UF54	Peme / Quercus Robur Concordia	Cope	2.00		
V1.8	AN. UF56	Peme / Platanus Orientalis	Cope	43.00		
V2		Shkurre				
V2.1	AN. UF60	Shkurre te vogla	Cope	66.00		
V2.2	AN. UF61	Coprosma Repense Pacific Sunrise (Bushes)	Cope	101.00		
V2.3	AN. UF62	Westringia Fruticosa (Bushes)	Cope	82.84		
V2.4	AN. UF63	Bime Barishtore (Shkurre)	Cope	382.00		
V2.5	AN. L25.1	Mbjellje Bari	m ²	3,200.00		
V2.6	AN. L25	Dhe Vegjetal	m ³	1,710.00		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L09 (RP)	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L09 (RP)			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
D1.2		Punime shtresash				
D1.2.1		Punime shtresash				
D1.2.1.3	3.212/b	Shtrese stabilizant l kuq t=10cm	m ²	554.00		
D1.2.1.4	3.212/b	Shtrese stabilizant gri t=10cm	m ²	627.00		
D1.2.1.6	2.258	Nenshtrese kompakte zhavori	m ³	118.10		
D1.2.1.7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m ²	763.00		
D1.2.1.8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	763.00		
D1.2.1.9	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	763.00		
D1.2.1.11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	763.00		
D1.2.2		Rruget				
D1.2.2.11	An138	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 30 cm. Bikomponente (paste)	ml	200.00		
D1.2.2.12	An91	Panele plotesues l sinjalistikes rrethore normal 50x25	cope	5.00		
S Struktura						
SL09 L09 Shkallet prane ambjenteve sportive						
S1 Shkallet qe lidhin Muzeun me Sheshin e Eventeve						
S1.1		Punime Shtresash				
S1.1.1	2.258	Nenshtrese kompakte zhavorri	m ³	5.68		
S1.1.2	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	1.14		
S1.2		Punime betoni				
S1.2.1		Trare				
S1.2.1.1	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	1.60		
S1.2.2		Shkalle				
S1.2.2.1	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m ³	3.04		
S1.2.2.2	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	ton	0.14		
S1.2.2.3	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø >12mm	ton	0.27		
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni l ulet						
E1.1		Punime Prishje dhe Germimi				
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	7.50		
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	1.50		
E1.1.3	3.158/5a - AN	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	7.50		
E1.2		Punime betoni				
E1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	6.00		
E1.3		Punime Elektrike				
E1.3.9	An. E02	F.V L01_CYLINDRICAL LIGHTING 5m	Cope	30.00		
E1.3.17	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	30.00		
E1.3.18	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	Cope	30.00		
UF Mobilim Urban						
F1		Element Betoni				
F1.12	An .UF12	Stola Betoni 1 (L9) C20/25	Cope	1.00		
F1.13	An .UF13	Stola Betoni 2 (L9) C20/25	Cope	1.00		
F1.14	An .UF14	Stola Betoni 3 (L9) C20/25	Cope	1.00		

F1.15	An .UF15	Stola Betoni 4 (L9) C20/25	Cope	1.00		
F1.16	An .UF16	Stola Betoni 5 (L9) C20/25	Cope	1.00		
F1.17	An .UF17	Stola Betoni 6 (L9) C20/25	Cope	1.00		
F1.18	An .UF18	Stola Betoni 1 (L10) C20/25	Cope	1.00		
F5		Elemente te tjere mobilimi				
F5.5	AN. UF47	Kosha mbeturinash	Cope	9.00		
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	2,226.00		
F5.7	AN. UF49	Konturim I trungut te pemes	Cope	70.00		
Vegjetacion						
V1		Peme				
V1.3	AN. UF52	Peme / CERCIS SILIQUASTRUM (JUDAS TREE)	Cope	15.00		
V1.4	AN. UF53	Peme / HORSECHESNUT	Cope	1.00		
V1.5	AN. UF59	Peme / Fraxinus Oxycarpa	Cope	2.00		
V1.6	AN. UF54	Peme / Quercus Robur Concordia	Cope	3.00		
V1.8	AN. UF56	Peme / Platanus Orientalis	Cope	49.00		
V2		Shkurre				
V2.1	AN. UF60	Shkurre te vogla	Cope	282.00		
V2.2	AN. UF61	Coprosma Repense Pacific Sunrise (Bushes)	Cope	317.00		
V2.3	AN. UF62	Westringia Fruticosa (Bushes)	Cope	1,380.10		
V2.4	AN. UF63	Bime Barishtore (Shkurre)	Cope	148.00		
V2.5	AN. L25.1	Mbjellje Bari	m ²	9,604.00		
V2.6	An. L25	Dhe vegjetal	m ³	5,950.00		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						
Pajisje						
I/G1.4 MEP						
G1.4.6	An - H109	Set Pompe qarkulluese	unit	3.00		
SHUMA B -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L10	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L10			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
D1.2		Punime shtresash				
D1.2.1		Punime shtresash				
D1.2.1.4	3.212/b	Shtrese stabilizant gri t=10cm	m ²	540.00		
D1.2.1.5	2.261	Shtrese Rere (t=20cm)	m ³	60.40		
D1.2.1.6	2.258	Nenshtrese kompakte zhavori	m ³	114.40		
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni I ulet						
E1.1		Punime Prishje dhe Germimi				
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	5.04		
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.90		
E1.1.3	3.158/5a - AN	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	5.04		
E1.2		Punime betoni				
E1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	3.60		
E1.3		Punime Elektrike				
E1.3.9	An. E02	F.V L01_CYLINDRICAL LIGHTING 5m	Cope	18.00		
E1.3.17	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	18.00		
E1.3.18	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	Cope	18.00		
UF Mobilim Urban						
F5		Elemente te tjere mobilimi				
F5.5	AN. UF47	Kosha mbeturinash	Cope	1.00		
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	1,065.00		
F5.7	AN. UF49	Konturim I trungut te pemes	Cope	97.00		
Vegjetacion						
V1		Peme				
V1.4	AN. UF53	Peme / HORSECHESNUT	Cope	2.00		
V1.5	AN. UF59	Peme / Fraxinus Oxycarpa	Cope	3.00		
V1.6	AN. UF54	Peme / Quercus Robur Concordia	Cope	4.00		
V1.7	AN. UF55	Peme / ACER PALMATUM (RED TREE)	Cope	8.00		
V1.8	AN. UF56	Peme / Platanus Orientalis	Cope	80.00		
V2		Shkurre				
V2.1	AN. UF60	Shkurre te vogla	Cope	377.00		
V2.2	AN. UF61	Coprosma Repense Pacific Sunrise (Bushes)	Cope	220.00		
V2.3	AN. UF62	Westringia Fruticosa (Bushes)	Cope	726.90		
V2.4	AN. UF63	Bime Barishtore (Shkurre)	Cope	50.00		
V2.5	AN. L25.1	Mbjellje Bari	m ²	4,800.00		
V2.6	An. L25	Dhe vegjetal	m ³	1,840.50		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L11 (RP)	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
L11			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
SL11	L11 Kafe					
UF	Mobilim Urban					
F5		Elemente te tjere mobilimi				
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	1,043.50		
F5.7	AN. UF49	Konturim I trungut te pemes	Cope	19.00		
	Vegjetacion					
V1		Peme				
V1.4	AN. UF53	Peme / HORSECHESNUT	Cope	2.00		
V1.5	AN. UF59	Peme / Fraxinus Oxycarpa	Cope	3.00		
V1.6	AN. UF54	Peme / Quercus Robur Concordia	Cope	1.00		
V1.8	AN. UF56	Peme / Platanus Orientalis	Cope	13.00		
V2		Shkurre				
V2.5	AN. L25.1	Mbjellje Bari	m ²	9,500.00		
V2.6	AN. L25	Dhe vegjetal	m ³	4,583.00		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDERHYRJEVE		Language
L16	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
Sistemimi I sheshit, Parku I Rekreacionit			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi I Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
D1		Punime Prishje dhe Germimi				
D1.1		Punime Prishje				
D1.1.1	AN. A01	Skarifikim terreni	m ²	15,336.00		
D1.1.2	3.111/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	18,187.50		
D1.1.3	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	2,020.83		
D1.1.4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	7,186.65		
D1.1.5	2.258	Nenshtrese e zgjedhur Zhavorri	m ³	9,207.49		
D1.1.6	An.164/1a	Mbushje me material te dale nga germimet	m ³	2,020.83		
D1.1.7	Ref .3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	20,208.33		
D1.1.9	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	18,414.97		
D1.2		Punime Prishje				
D1.2.1	Ref 2.426/3	Struktura betoni per tu prishur (rrugica)	m ³	854.00		
D1.2.2	An. A05	Rrethime metalike per tu prishur	ml	788.00		
D1.2.3	An. A06	Trotuare per tu prishur	m ²	2,497.76		
D1.2.4	An. A07	Rrethime per tu prishur	ml	383.71		
D1.2.5	An. A08	Njesi elektrike per tu prishur	Cope	77.00		
D1.2.7	An. A15	Rrethime Druri per tu prishur	ml	61.00		
D1.2.8	An. A16	Asfast per tu prishur	m ²	1,057.00		
D1.2.9	An. A17	Lodra per tu hequr	Cope	3.00		
D1.2.10	An. A18	Mobilim Urban per tu prishur	Cope	16.00		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L18	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
Sistemet, Parku I Rekreacionit			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
HS Sistemet Hidraulike						
H1 Furnizimi me uje						
H1.1		Punime Prishje dhe Germimi				
H1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	528.30		
H1.1.2	2.258	Neshtrese Zhavorri	m ³	70.10		
H1.1.3	An.164/1a	Mbushje me material te dale nga germimet	m ³	163.56		
H1.1.4	Ref .3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	327.85		
H1.1.5	2.261	Shtrese rere	m ³	200.18		
H1.1.6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	233.66		
H1.1.7	AN. A13	Prerje, prishje, dhe rikthim ne gjendjen fillestare I rrugeve te asfaltit	m ²	10.00		
H1.1.8	AN. A12	Prerje, prishje, dhe rikthim ne gjendjen fillestare I trotuareve	m ²	10.00		
H1.2 Punime hidraulike						
H1.2.1	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	295.00		
H1.2.2	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	254.00		
H1.2.3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	346.00		
H1.2.4	AN. H04/1	Furnizimi Vendorsja e lidhjes së ujit Lloji 1 duke përfshirë ujëmatësin (Diametri 1 1/4")	ml	5.00		
H1.2.5	3.An/57b	Furnizimi Vendorsja e lidhjes së ujit Lloji 2 duke përfshirë ujëmatësin (Diametri 2")	ml	5.00		
H1.2.6	AN. H08	Testim tubacionesh HDPE me diameter <110mm	ml	895.00		
H1.2.7	AN. H12	Furnizim vendosje shirit sinjalizimi per tuba HDPE me fije alumini I dallueshem nga dedektore metalik	ml	895.00		
H1.2.8	AN. H07	Cezme e jashtme	Cope	8.00		
H1.2.9	AN. C16	Pusete hidranti bashke me te gjitha rakorderite	Cope	2.00		
H2 Shatervani dhe pusi						
H2.1 Punime Prishje dhe Germimi						
H2.1.1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	125.28		
H2.1.2	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	31.32		
H2.1.3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	35.10		
H2.1.4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	17.80		
H2.1.5	Ref .3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	1.20		
H2.1.6	2.261	Shtrese rere	m ³	16.10		
H2.1.7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	110.50		
H2.1.8	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	62.30		
H2.2 Punime shtresash						
H2.2.1	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m ²	82.00		

H2.2.2	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	19.70		
H2.2.3	AN. L27	Polesterol	m ²	15.00		
H2.3		Punime betoni				
H2.3.1	AN. C02	Ndertim I pusit, Lartesi deri ne 9m perfshire te gjitha punimet dhe aksesoret	Cope	1.00		
H2.3.2	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m ³	13.65		
H2.3.3	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	52.20		
H2.3.4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem <=12mm	ton	7.68		
H2.3.5	AN. C11/1	Pusete : Dimensione 1x1, H deri ne 1.5m	Cope	1.00		
H2.3.6	AN. C18	Pusete kontrolli per shatervanin, dimensionet si ne vizatim	Cope	1.00		
H3 Sistemi I ujitjes						
H3.1		Punime Prishje dhe Germimi				
H3.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	371.25		
H3.1.2	2.258	Nenshtrese e zgjedhur Zhavorri	m ³	30.99		
H3.1.3	An.164/1a	Mbushje me material te dale nga germimet	m ³	72.30		
H3.1.4	Ref .3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	267.94		
H3.1.5	2.261	Shtrese rere	m ³	163.40		
H3.1.6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	103.29		
H3.2		Punime Hidraulike				
H3.2.1	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	240.00		
H3.2.2	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	680.00		
H3.2.3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	565.00		
H3.2.4	AN. H08	Testim tubacionesh HDPE me diameter <110mm	ml	1,485.00		
H3.2.5	AN. H12	Furnizim vendosje shirit sinjalizimi per tuba HDPE me fije alumini i dallueshem nga dedektore metalik	ml	1,485.00		
H3.2.6	AN. H06	Saracineske Ujitje(perfshire kutine plastike dhe rakorderite)	ml	21.00		
H4 Kanalizimi I ujerave te ndotura						
H4.2		Rrjeti I kanalizimeve				
H4.2.1		Punime Prishje dhe Germimi				
H4.2.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	976.50		
H4.2.1.2	2.258	Nenshtrese e zgjedhur Zhavorri	m ³	182.19		
H4.2.1.3	An.164/1a	Mbushje me material te dale nga germimet	m ³	425.11		
H4.2.1.4	Ref .3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	490.16		
H4.2.1.5	2.261	Shtrese rere	m ³	271.65		
H4.2.1.6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	607.30		
H4.2.1.7	An. A10	Mbrojtje kanali me palankola per thellesi >1.7m	m ²	1,728.00		
H4.2.1.8	AN. A13	Prerje, prishje, dhe rikthim ne gjendjen fillestare I rrugeve te asfaltit	m ²	25.00		
H4.2.1.9	AN. A12	Prerje, prishje, dhe rikthim ne gjendjen fillestare I trotuareve	m ²	10.00		
H4.2.2		Punime betoni				
H4.2.2.1	AN. C15	Pusete betoni tip, lidhje vetjake: Dia.800mm, sic tregohet ne vizatim, thellesi deri ne 1.5m	cope	4.00		
H4.2.2.2	AN. C03	Pusete Tip 2: D=1000mm, h=2m	Cope	7.00		

H4.2.2.3	AN. C04	Pusete Tip 2: D=1000mm, h=2.5m	Cope	2.00		
H4.2.2.4	AN. C05	Pusete Tip 2: D=1000mm, h=3m	Cope	1.00		
H4.2.3		Punime Hidraulike				
H4.2.3.1	3.An/1t-1 Ref	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	30.00		
H4.2.3.2	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	360.00		
H4.2.3.3	AN. H10	Testim I tubacioneve deri ne 400mm	m	390.00		
H4.2.3.4	AN. H12	Furnizim vendosje shirit sinjalizimi per tuba HDPE me fije alumini I dallueshem nga dedektore metalik	ml	390.00		
H5 Ujerat e shiut						
H5.1		Punime Prishje dhe Germimi				
H5.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,278.68		
H5.1.2	2.258	Nenshtrese e zgjedhur Zhavorri	m ³	135.29		
H5.1.3	An.164/1a	Mbushje me material te dale nga germimet	m ³	315.67		
H5.1.4	Ref .3.158/5a	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	1,905.69		
H5.1.5	2.261	Shtrese rere	m ³	944.57		
H5.1.6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	450.96		
H5.1.7	An. A10	Mbrojtje kanali me palankola per thellesi >1.7m	m ²	428.00		
H5.2		Punime betoni				
H5.2.1	AN. C19	Tombino Box Betoni 1x1m	ml	10.00		
H5.2.2	AN. C10	Pusete Betoni drenazhesh 40x40cm	Cope	68.00		
H5.2.3	AN. C11/1	Pusete Betoni drenazhesh 1x1m	Cope	20.00		
H5.2.4	AN. C12	Pusete Betoni drenazhesh 1.5x1.5m	Cope	1.00		
H5.3		Punime Hidraulike				
H5.3.1	3.An/1t-3 Ref	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	ml	55.00		
H5.3.2	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	702.00		
H5.3.3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	510.00		
H5.3.4	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	315.00		
H5.3.5	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=630 mm	ml	65.00		
H5.3.6	AN. H10	Testim I tubacioneve deri ne 400mm	m	1,267.00		
H5.3.7	AN. H11	Testim Tubacionesh deri ne 800mm	m	380.00		
H5.3.8	AN. H26	Drenazhe te fshehura Dn 100mm	ml	204.00		
H5.3.9	AN. H27	Puseta e drenazheve te fshehura 15x60x60	Cope	10.00		
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni I ulet						
E1.1		Punime Prishje dhe Germimi				
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,571.20		
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	432.08		
E1.1.3	3.158/5a - AN	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	314.24		
E1.1.4	2.261	Shtrese rere	m ³	392.80		
E1.1.5	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	432.08		
E1.3		Punime Elektrike				
E1.3.2	Ref 4.149/9	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x30.0 mm ² .	ml	206.30		
E1.3.3	Ref 4.149/8	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x25mm ² .	ml	93.00		

E1.3.4	Ref 4.149/7	F.V percjellese CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x16.0 mm2.	ml	347.00		
E1.3.5	Ref 4.149/6	F.V percjellese CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x10.0 mm2.	ml	532.60		
E1.3.6	Ref 4.149/5	F.V percjellese CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x6.0 mm2.	ml	28.00		
E1.3.7	Ref 4.149/4	F.V percjellese CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x4.0 mm2.	ml	2,360.00		
E1.3.8	Ref 4.149/3	F.V percjellese CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 5x2.5 mm2.	ml	3,942.00		
E1.3.19	An - H104	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=40 mm	ml	9,820.00		
E1.3.20	An. D54	Furnizim vendosje shirit sinjalizimi per tuba HDPE me fije alumini l dallueshem nga dedektore metalik	ml	4,910.00		
E2 Substation						
E2.1.1	AN. E01	Kabine box parafabrikat 2L+1TR - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permase (3.2X2.2) h=2.2m, bazamentin e kabines 3.3X2.3,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU, tokezimi i brendeshem ,ndricimi ,urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	Set	1.00		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						
Pajisje						
G.2						
G.2.12	AN	Pompe vaditje perfshire kutin dhe rakorderite	Unit	1.00		
G.2 Sistemi Elektrik						
G.2.12	An. E13	Kuti shperndarese, me te gjith elementet	Unit	3.00		
C Nentacioni						
G.2.13	An. E10	Transformator 20/04Kv 150kVA ONAN	Unit	1.00		
SHUMA B -TOTALE (ALL)						

Bill	KONCEPTI ZHVILLIMOR, MASTER PLAN I NDËRHYRJEVE		Language
L20	NË HYRJE TË SHKODRËS DHE PROJEKTI I RIKUALIFIKIMIT TË BREGUT PERËNDIMOR TË LIQENIT TË SHKODRËS		ALB
Rruget, Parku I Rekreacionit			

Nr.Zerit	Referenca	Pershkrimi i Zerit	Njesia	Sasia	Çmimi Njesi	Vlera (Leke)
D1.2.2		Rruget				
D1.2.2.2	AN. L08	Rruge Betoni B=3m	ml	939.31		
D1.2.2.3	AN. L09	Rruge Betoni B=4m	ml	94.59		
D1.2.2.4	AN. L10	Rruge Betoni B=4.7m	ml	569.00		
D1.2.2.5	AN. L11	Rruge Betoni B=5m	ml	1,351.00		
D1.2.2.6	AN. L12	Rruge Biciklatash B=2m	ml	762.00		
D1.2.2.7	AN. L13	Rruge Biciklatash B=2.5m	ml	569.00		
D1.2.2.9	AN. L15	Rruge me Gure Graniti I zgjedhur mire I zi me te bardhe(8cm)	ml	83.08		
ES Sistemi Elektrik						
E1 Tensioni I ulet						
E1.1		Punime Prishje dhe Germimi				
E1.1.1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	32.25		
E1.1.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	6.45		
E1.1.3	3.158/5a - AN	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m ³	32.25		
E1.2		Punime betoni				
E1.2.1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	25.80		
E1.3		Punime Elektrike				
E1.3.9	An. E02	F.V L01_CYLINDRICAL LIGHTING 5m	Cope	129.00		
E1.3.17	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	129.00		
E1.3.18	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	Cope	129.00		
UF Mobilim Urban						
F5		Elemente te tjere mobilimi				
F5.6	AN. UF48	Pllaka çeliku të pandryshkshëm dhe shumë rezistent për cepat e rrugëve / pllakë çeliku 6 mm e trashë dhe 15 cm e lartë	Cope	3,305.00		
F5.7	AN. UF49	Konturim I trugut te pemes	Cope	269.00		
Vegjetacion						
V2		Shkurre				
V2.5	AN. L25.1	Mbjellje Bari	m ²	719.00		
V2.6	AN. L25	Dhe vegjetal	m ³	359.50		
SHUMA A1 -TOTALE (ALL)						