

PROJEKTI: NDERHYRJE PER RIKONSTRUKSIONIN DHE NDERTIMIN E URAVE, FAZA II

NR.	NR.ANALIZES	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I. Punime Prishje/Shpyllezimi						
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	1,000		-
2	An P1	Prishje strukturash ekzistuese, Ref. 3.197/1	m ²	100		-
3	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	130		-
4	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	160		-
5	An P2	Cmontim trashesh (soletone)	cope	12		-
Shuma I:						-
II. Punime Germimi						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	970		-
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m ³ , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	3,260		-
3	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	1,770		-
4	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (per rrugen provizore)	m ³	4,200		-
5	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	360		-
6	3.128/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	200		-
7	3.352	Mbushje ngjeshje gure kave	m ³	2,500		-
8	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne shpatullat e ures, perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm	m ³	1,000		-
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	9,480		-
Shuma II:						-
III. Punime per nenstrukturen b/arme (punime me sonda ne ura)						
1	An SD7	Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjate procesit te shpimit Ø 1200mm, thellesia (20-30m)	m	650		-
2	An SD2	Shpim me sondane toka te zakonshme , Ø800 mm, thellesia (10-20 m). Ref.An Sd4	m	350		-
3	3.456	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore.	m	90		-
4	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37 (pilota, themele, shpatulla, pila, diafragma)	m ³	1,200		-
5	3.238	Struktura monolite betoni C 6/10	m ³	20		-
6	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	1,500		-
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	100		-
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m ³	50		-
9	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 (nenshtrese betoni per themelin)	m ³	24		-
10	3.628	Lluster cimento 2 cm 1: 2 (veshje per themelet dhe kollonen deri 1 m mbi nivelin max)	m ²	750		-
11	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katrama importi cilësia 1 ne ure +trouare	m ²	700		-
12	3.626	H / Izolim me emulsion, 1 K. Matr. + 2 duar bitum	m ²	280		-
13	An.164/ 1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.	m ³	1,650		-
14	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m ³	155		-
Shuma III:						-
IV. Punime per mbistrukturen b/arme						
1	An	F.V mbeshetje elastometrike Neopreni	copë	52		-
2	An	F V trare te paranderur C 40/45, Ura rrugore, HD=25m , perfshire transportin dhe montimin	copë	6		-
3	An	F V trare te paranderur C 45/55, Ura rrugore, HD=20m , perfshire transportin dhe montimin	copë	8		-
4	An	F V trare te paranderur C 45/55+pllakot, Ura rrugore, HD=15m , perfshire transportin dhe montimin	copë	8		-
5	An	F.V Trare të pasnderur, b/a, C40/45, për ura, H.D=22m,perfshire transportin dhe montimin	copë	4		-
7	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37 (per soleten)	m ³	440		-
8	An P4	Struktura monolite betoni me cakell C 40/45 (per traret terthor)	m ³	20		-
9	Anal - 2	F.V. Guaino 60/66mm	ml	350		-
10	Anal - 3	F.V. Kaka ankarimi 7C15	cope	52		-
11	Anal - 4	F.V. Xhunto dilatacioni	ml	18		-
12	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (per kunete)	m ³	65		-
13	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 100	ml	450		-
14	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	100		-
15	2.515/1	F.V Pilete grumbulluese shume dalje	cope	5		-
16	3.An/fig	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	90		-
17	3.An/2e	F V elastrometrike 300x400x84 mm	cope	60		-
18	3.245/1	Struktura të holla monolite betoni, C 25/30, (Soletat rakorduese)	m ³	280		-
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Shtresë pastërtie në soletën rakorduese t=10cm; bordura e parmakut; pllaka veshese)	m ³	50		-
Shuma IV:						-
V. Punime hekur betoni						
1	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	20		-
3	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	410		-
Shuma V:						-
VI. Punime per shtresat rrugore , trotuari dhe rakordimi me aksin rrugor						
1	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (nen shpatulla dhe jasteke pilote)	m ²	2,000		-
2	3.210	Shtrese cakelli mbeturine kave, t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (në hyrje dhe dalje)	m ²	980		-
3	3.628	Lluster cimento t=2.0 cm (1:2), ne solete	m ²	230		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	900		-
5	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	1,750		-
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	1,750		-
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (opsionale ne ure)	m ²	215		-
8	2.261	Shtrese rere, (Mbushje me matrial të shkrijfet), në trotuare	m ³	25		-
9	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	235		-
10	An P6	F V pusete me zgarë gize dhe tub kullimi Ø 100 mm	cope	18		-
Shuma VI:						-
VII. Punime per ndricimin dhe sinjalistikën						
1	An 123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikaponte (paste)	ml	750		-

2	An 155	F.V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	12		-	
3	An	F. Ndricues led 100-130W, 120 lm/wat, IP 66, 4000-6400K (per rruge dhe sheshe)	cope	12		-	
4	3.An/pp	F. pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	12		-	
5	An	F.V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	4		-	
6	3.An/et	F.V elektroda takezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	12		-	
7	An	F.ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16mm ²	m	300		-	
8	An	F. Morseteri shtylle 3P+sig.8a+ kapak	cope	12		-	
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike dekorative ndrigrimi H=5m, t=4mm, d=160mm	cope	12		-	
10	An11	Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret	m	120		-	
11	An35	Parapet i njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret	m	80		-	
12	3.654	F.V tuba plastmasi ø 100 mm	m	250		-	
Shuma VII:							-
VIII. Punime per ndertimin e rruges provizore							
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	662		-	
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne shtatullat e ures, perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm	m ³	500		-	
3	Anal - 6	F.V tuba b/a ø 2000 mm per largimin e ujit	ml	50		-	
4	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave, t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (në hyrje dhe dalje)	m ²	200		-	
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	820		-	
6	Anal - 5	Prishje e rruges provizore mbi lume	m ³	80		-	
Shuma VIII:							-
SHUMA I+II+III+...VIII							-
Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrolli)							6,250,000
SHUMA PA TVSH							
TVSH 20%							-
SHUMA TOTALE							-