

PREVENTIVI

PROJEKT ZBATIMI

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
1- Rrethqarkullimi tek Ura e Gorices						
A-Punime per lirimin e sheshit						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	100.00		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	40.00		
3	An Nr.1	Prishje strukture te perkohshme metalike AxB (7x6m)	cope	1.00		
Total A-Punime per lirimin e sheshit						
B - Punime Mbushje dhe Germimi						
1	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	1,585.00		
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	2,500.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,585.00		
Total B-Punime Germimi						
C-Punime per Murin Gravitar H=1-1.5 m						
1	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	50.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	50		
3	3.245	Struktura Monolite Betoni C25/30(Ndertim muresh)	m ³	20		
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	2.20		
5	An	Tub pvc Ø 110 per muret	m	8.00		
6	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	28.00		
8	An-55	F.V tub drenazhi Ø150 mm	m	20.00		
Total C-Punime per Murin Gravitar H=1-1.5 m						
D- Punime per ndertimin e mureve mbajtes						
1	3.101/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.50 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m ³	116		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	116		
3	3.245	Ndertim mure Struktura Monolite Betoni C25/30	m ³	160		
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	14		
5	3.288	F V hekur betoni l zakonshem Ø > 12mm/Steel bars Ø > 12mm	ton	13.70		
6	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	160.00		
7	An	Tub pvc Ø 110 per muret	m	12.00		
8	An-55	F.V tub drenazhi Ø150 mm	m	40.00		
Total D- Punime per ndertimin e mureve mbajtes						
E- Punime per Shtresat Rrugore						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	2,520.00		
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5 cm, me makineri	m ²	2,520.00		
3	An Nr.8	Shtrese Konglomerati t=8 cm	m ²	2,520.00		
4	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm	m ²	2,720.00		
5	An Nr.2	Shtrese cakelli t=25 cm	m ²	2,720.00		
6	An Nr.3	Shtrese Kalldremit (gur këllic tmin= 15-20 cm)	m ²	110.00		
7	2.261	Shtrese rere (per kalldremin)	m ³	6.60		
Total E- Punime per Shtresat Rrugore						
F - Punime Trotuari dhe per Hapesirat Publike						
1	An Nr.4	Pllaka guri 6 cm+llac cemento 4 cm	m ²	552.00		
2	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm	m ²	552.00		
3	An Nr.5	Bordure guri 20x35 cm	m	385.00		
4	An Nr.6	Bordure guri 15x30 cm	m	190.00		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kuneten dhe bordurat)	m ³	40.00		
6	An Nr.10	Mbushje me dhe vegjetal e gropes se pemes dhe mbjellje me fare bari	m ³	100.00		
7	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	3.00		
Total F - Punime Trotuari dhe per Hapesirat Publike						
G - Punime te Kullimit te ujrave sipërfaqesore						

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri ne 2 m, toke e zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	168.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	168.00		
3	An.9	Mbushje me zhavorr	m ³	9.60		
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	12		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	300.00		
Total G - Punime teKullimit te ujrave sipërfaqesore						
H- Punime Ndricimi						
1	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	150		
2	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	6		
3	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	1		
4	3.An/ksh	FV krahi shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	6		
5	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
6	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	50		
Total H - Punime Ndricimi						
I-Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
1	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	4.00		
2	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	5.00		
3	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	4.00		
4	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	2.00		
5	An121	Pervijues special pengesash per ishuj trafiku dhe ndares trafiku	cope	3.00		
6	An142	Boje bikomponente (sprajt) per kalimtare	m ²	60.0		
7	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	12.00		
8	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	m	700.00		
Total I-Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
Total-1- Rrethqarkullimi tek Ura e Gorices						
2 - Rruga Antipatrea						
A - Punime Germimi						
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	3,170.00		
Total A-Punime Germimi						
B- Punime per Shtresat Rrugore						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	3,170.00		
Total B- Punime per Shtresat Rrugore						
C - Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
1	An 122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12cm.Bikomponente (sprajt)	ml	1,320.00		
2	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	1.00		
3	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	1.00		
Total C - Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
Total 2 - Rruga Antipatrea						
3 - Nyja Nr.2						
A-Punime per lirim e sheshit						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	5.00		
Total A-Punime per lirim e sheshit						
B - Punime Germimi						
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	3,960.00		
2	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me eskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	260.40		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	260.40		

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
Total B-Punime Germimi						
C- Punime per Shtresat Rrugore						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	2,170.00		
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5 cm, me makineri	m ²	2,170.00		
3	An Nr.8	Shtrese Konglomerati t=8 cm	m ²	300.00		
4	3.212/d	Shtrese stabilizanti t=20 cm	m ²	300.00		
5	An Nr.2	Shtrese cakelli t=25 cm	m ²	300.00		
Total C- Punime per Shtresat Rrugore						
D- Punime Trotuari dhe per Hapesirat Publike						
1	An Nr.4	Pllaka guri 6 cm+llac cemento 4 cm	m ²	110.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm	m ²	110.00		
3	3.210	Shtrese cakelli t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	110.00		
4	An Nr.5	Bordure guri 20x35 cm	m	60.00		
5	An Nr.6	Bordure guri 15x30 cm	m	60.00		
6	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	40.00		
7	3.207	Shtrese cakelli t=10 cm(poshte bordurave)	m ²	80.00		
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kuneten dhe borduren)	m ³	12.00		
9	AnNr.10	Mbushje me dhe vegjetal e gropes se pemes dhe mbjellje me fare bari	m ³	20.00		
Total D- Punime Trotuari dhe per Hapesirat Publike						
H- Punime Ndricimi						
1	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqije ÷1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	50		
2	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	3		
3	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	1		
4	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3		
5	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
6	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	40		
Total H - Punime Ndricimi						
F - Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
1	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	7.00		
2	An51	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	cope	1.00		
4	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	3.00		
5	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	2.00		
6	An121	Pervijues special pengesash per ishuj trafikue dhe ndares trafikue	cope	5.00		
7	An142	Boje bikomponente (sprajt) per kalimtare	m ²	70.0		
8	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	10.00		
9	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	m	700.00		
Total F - Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
Total 3 -Nyja Nr.2						
4- Rehabilitimi i Shetitores "Osumi"						
A - Punime Germimi						
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	3,330.00		
Total A - Punime dhe Germimi						
B - Punime per Shtresat Rrugore						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	3,330.00		
Total B-Punime per Shtresat Rrugore						
C- Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
1	An 126	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12cm.Bikomponente (paste)	m	1,390.00		
2	An 142	Boje bikomponente (sprajt) per kalimtare	m ²	36.00		
3	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	9.00		
Total C- Sinjalizimet dhe siguria rrugore						

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
Total 4- Rehabilitimi i Shetitores "Osumi"						
5 - Tombino e re drejtkendore 5x3 m						
A-Punime per lirim e sheshit						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	30.00		
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	48.00		
Total A-Punime per lirim e sheshit						
B - Punime Mbushje dhe Germimi						
1	3.89/a	Germim dhe me eskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri ne 2 m, toke e zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	756.00		
2	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	220.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	756.00		
Total B - Punime Mbushje dhe Germimi						
C - Punime per Shtresat Rrugore						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	110.00		
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5 cm,me makineri	m ²	110.00		
3	An Nr.8	Shtrese Konglomerati t=8 cm	m ²	110.00		
4	3.212/d	Shtrese stabilizanti t=20 cm	m ²	115.50		
Total C-Punime per Shtresat Rrugore						
D- Punime per Tombinon e re drejtkendore 5x3 m						
1	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m ³	130.00		
2	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	15.00		
3	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	13.50		
4	3.627	H / Izolim me emulsion,3 K. Katr. + 4 duar bitum	m ²	90.00		
5	An Nr.9	Shtrese llac mbrojtës C16/20	m ²	57.00		
Total D- Punime per Tombinon e re drejtkendore 5x3 m						
Total 5- Tombino e re drejtkendore 5x3 m						
6 - NYJA Nr.3						
A - Punime dhe Germimi						
1	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	533.64		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	533.64		
3	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	1,520.00		
Total A-Punime Germimi						
B - Punime per Shtresat Rrugore						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	2,442.00		
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m ²	1,852.00		
3	An Nr.8	Shtrese Konglomerati t=8 cm	m ²	922.00		
4	3.212/d	Shtrese stabilizanti t=20 cm	m ²	968.10		
5	An Nr.2	Shtrese cakelli t=25 cm	m ²	808.50		
6	3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, (shtresa ekzistuese)	m ²	152.00		
Total B- Punime per Shtresat Rrugore						
C - Punime Trotuari						
1	An Nr.4	Shtrim pllaka guri t=6 cm+llac cemento 4cm	m ²	360.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm	m ²	360.00		
3	3.210	Shtrese çakelli t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	360.00		
4	An Nr.5	Bordure guri 20x35 cm	m	685.00		
5	An Nr.6	Bordure guri 15x30 cm	m	130.00		
6	3.207	Shtrese cakelli t=10 cm(poshte bordurave)	m ²	407.50		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kuneten dhe borduren)	m ³	64.60		
Total C- Punime Trotuari						
D- Punime Ndricimi						
1	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	100		
2	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	3		

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
3	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	1		
4	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3		
5	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	1		
6	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	100		
Total D - Punime Ndricimi						
E - Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
1	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	6.00		
2	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	6.00		
3	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	3.00		
4	An121	Pervijues special pengesash per ishuj trafiku dhe ndares trafiku	cope	6.00		
5	An97	Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	cope	3.00		
6	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	6.00		
7	An142	Boje bikomponente (sprajt) per kalimtare	m ²	190.0		
8	An 122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12cm.Bikomponente (sprajt)	m	500.00		
Total E - Sinjalizimet dhe siguria rrugore						
Total 6 - NYJA Nr.3						
7- Rruga "Santa Lucia"						
A - Punime Germimi						
1	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	350.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	350.00		
Total A - Punime Mbushje dhe Germimi						
B - Punime per Shtresat Rrugore						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	750.00		
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m ²	750.00		
3	An Nr.8	Shtrese Konglomerati t=8 cm	m ²	750.00		
4	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm	m ²	787.50		
5	3.204/1	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, (shtresa ekzistuese)	m ²	787.50		
Total B - Punime per Shtresat Rrugore						
C - Punime Trotuari						
1	An Nr.4	Shtrim pllaka guri t=6 cm+llac cemento 4cm	m ²	135.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm	m ²	135.00		
3	An Nr.5	Bordure guri 20x35 cm	m	90.00		
4	An Nr.6	Bordure guri 15x30 cm	m	90.00		
5	3.207	Shtrese cakelli t=10 cm(poshte bordurave)	m ²	90.00		
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per kuneten dhe borduren)	m ³	16.80		
Total C - Punime Trotuari						
D- Sinjalizimet dhe siguria rrugore (Rruga "Santa Lucia")						
1	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	1.00		
2	An103	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	2.00		
3	An97	Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	cope	1.00		
4	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	2.00		
5	An 122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12cm.Bikomponente (sprajt)	m	450.00		
Total D- Sinjalizimet dhe siguria rrugore (Rruga "Santa Lucia")						
Total 7- Rruga "Santa Lucia"						
8- Rruga SHISH -URA E RE						
A-Punime per lirim e sheshit						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	200.00		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	300.00		
Total A- Punime per lirim e sheshit						
B-Punime Germimi						
1	3.110/b	Germim i struktures ekzistuese per rruget me ekskavator zinxhir, 1.0 m ³ , toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	2,600		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,600		

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	2,851.00		
Total B-Punime Germimi						
C-Punime per Shtresat Rrugore						
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	3,190.00		
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m ²	3,190.00		
3	An Nr.8	Shtrese Konglomerati t=8 cm	m ²	3,190.00		
4	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20 cm	m ²	3,349.50		
5	An	Shtrese cakelli t=25cm	m ²	3,349.50		
Total C- Punime per Shtresat Rrugore						
D - Punime per Trotuaret						
1	An Nr.7	Trotuar me pllaka veteshtranguese betoni 6 cm (mbi shtrese rere 4cm)	m ²	1,680.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,680.00		
3	3.210	Shtrese cakelli mbeturine kave t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,680.00		
4	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	945.00		
5	3.617	F V bordura betoni 15x35 cm	m	746.00		
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kunete dhe bordure)	m ³	143.24		
7	3.209	Shtrese cakelli mbeturine kave t=10 cm (Per bordurat)	m ²	845.50		
Total D- Punime per Trotuaret						
E- Kanalizimi i ujrave te larta						
1	3.101/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.50 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, kat III, me shkarkim ne mjet ML=543	m ³	400		
2	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	470		
3	3.182/a	Shtrese rere nen tubo t=10 cm	m ²	460		
4	2.258	Shtrese zhavori per mbushje kanali	m ³	380		
5	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	9		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	400		
Total E - Kanalizimi i ujrave te larta						
F-Punime per Kullimin e ujrave siperfaqsores						
1	3.101/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.50 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, kat III, me shkarkim ne mjet ML=543	m ³	44		
2	3.182/a	Shtrese rere nen tubo t=10 cm	m ²	65		
3	2.258	Shtrese zhavori per mbushje kanali	m ³	16		
4	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	55		
5	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	18		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	44		
Total F -Punime per Kullimin e ujrave siperfaqsores						
G-Ndertim i rrjetit te ndricimit publik						
2	3.182/a	Shtrese rere nen tubo	m ³	220		
5	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	25		
6	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/8	cope	25		
7	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	25		
8	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte	cope	25		
9	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	25		
10	An10	F.V. kabell 3x2.5 mm	ml	200		
11	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 80	ml	1,000		
12	4.131/3.5	F.V. ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	ml	1,000		
Total G- Ndertim i rrjetit te ndricimit publik						
H-Sinjalistika horizontale dhe vertikale ne rruge						
1	An142	Vijezime me boje bikomponente (sprajt) per kembesoret	m ²	30		
2	An 122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12cm. Bikomponente (sprajt)	ml	1,230		
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4		
4	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	3		
5	An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	4.00		
6	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	1.00		
7	An36	Parapet i njeaneshem (Ø60)	m	335.00		
8	An121	Pervijues special pengesash per ishuj trafiku dhe ndares trafiku	cope	1.00		

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (Leke)	Shuma (Leke)
Total H- Sinjalistika horizontale dhe vertikale ne rruge						
I-Punime per ndertimin e mureve mbajtes						
1	3.101/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.50 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m ³	1,044		
2	3.245	Struktura Monolite Betoni C25/30	m ³	280		
3	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	140		
4	3.288	F V hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	60.30		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,044		
6	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	1,440.00		
7	An	Tub pvc Ø 110 per muret	m	87.00		
8	An-55	F.V tub drenazhi Ø150 mm	m	360.00		
Total I - Punime per ndertimin e mureve mbajtes						
J - Punime gjelberimi						
1	An Nr.10	Mbushje me dhe vegjetal e gropes se pemes	m ³	19.7		
Total J- Punime gjelberimi						
K - Punime per ndertimin e tombinos drejtkendore 2x1.5 per kanalin vadites						
1	3.101/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.50 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet	m ³	670		
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	670.00		
3	3.245	Struktura Monolite Betoni C25/30	m ³	156		
4	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	43		
5	3.288	F V hekur betoni I zakonshem Ø > 12mm	ton	58.21		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	670		
7	3.183/b	Shtrese zhavorr lumi t=15cm	m ²	215.00		
Total K- Punime per ndertimin e tombinos drejtkendore 2x1.5						
TOTALI 8- Rruga SHISH -URA E RE						
9-Nderhyrje per mbrojtjen lumore prane Ures se re						
A-Punime per ndertimin e gabionit ne baze						
1	3.90/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet	m ³	815.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	815.00		
3	3.334	Gabiona me rryete teli te zinguar, Gur kave 1x2x2	m ³	1,120.00		
Total A-Punime per ndertimin e gabionit ne baze						
B-Mbrojtje Lumore me gur te thyer						
1	3.352	Mbushje me gur te thyer kave /Riprap	m ³	4,500.00		
2	3.183/b	Shtrese zhavorr lumi t=15cm	m ²	3,600.00		
Total B-Mbrojtje Lumore me gur te thyer						
Total 9-NDERHYRJE PER MBROJTJE LUMORE						
Total						
FONDI REZERVE 5%						
SHUMA / SUM						
T.V.SH-ja 20 % / V.A.T 20 %						
VLERA TOTALE / TOTAL VALUE						