

PREVENTIV

Objekti: RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI DOHOSHISHT
BASHKIA DIBËR

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
1		PUNIME PRISHJE				
1	An-1	Heqje dritare, dhe largim per ne vendin e mbeturinave	m ²	44		
2	An-2	Heqje dritare+transport	m ²	94		
		Shuma 1				
2		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	94		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	41.07		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m ²	2.93		
5	2.273/5	Pragje dritare me mermer t=3 cm	m ²	47		
		Shuma 2				
3		PUNIME SISTEMIME TE JASHTME				
		PUNIME GJELBERIMI DHE SHESHE				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ me shk ne mjet	m ³	180		
2	An-13	Shtrese me pllaka betoni, per trotuare, rruge dhe sheshe , t= 8cm	m ²	487		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	48.7		
4	An-3	F.V. Stola	copë	8		
5	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	22		
6	An168	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3	copë	22		
7	3.643	Mbjellje bari	m ²	120		
8	3.616	F.V. Bordure betoni 12x25	ml	140		
9	2.262/3	Beton C 12/15 per fiksime bordure	m ³	2.10		
10	2.37/5a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	180.00		
		PUNIME PER MURIN RRETHUES				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	48		
2	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 (muri rrethues+themel)	m ³	66.00		
3	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ, per rrethim	ton	1.548		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	48.00		

PUNIME PER AMBJENTIN SPORTIV				
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	180
2	2.37/5a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	180
3	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	380
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	380
	2.262/4+			
5	An	Shtrese betoni C 16/20 (shtrese betoni t=15cm, me rrafshim me helikopter)	m ³	45
6	An-4	Shtrese me tartan apo gomine mbi shtresen e betonit te varfer	m ²	380
7	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 16/20 (fiksime i shtyllave)	m ³	2.5
8	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	6.2
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.8
10	An-5	Kavo celiku per fiksime e rrjetes Ø7 mm	ml	450
11	An-6	Rrjete najloni mbulim	m ²	450
12	An-7	Rrjete teli e plastifikuar 5.15m	m ²	271
13	An-8	Porta + rrjete 2 x 3	copë	1
14	An-9	Statik basketbolli	copë	1
15	An-10	Tabele Basketbolli	copë	1
16	An-11	Kosh + rrjete basketbolli	copë	1
17	An-12	Rrjete volejbolli	copë	1
18	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	320
		Shuma 3		
PERMBLEDHESE				
		SHUMA (1 deri 3)		
		T.V.SH.		20%
SHUMA TOTALE				

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

PREVENTIVUAR:
"ERALD-G" shpk
Ing. Gëzim ISLAMI