

PREVENTIV

OBJEKTI: RIKOSTRUKSION OBJEKTE NDERTIMORE

Nr	Nr AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A		RIKOSTRUKSION PALLATI TIP B FSHATI DRITHAS				
I		PUNIME ÇATIE				
1	An.	Prishje shtrese e vjeter	m2	330		
2	2.37 1/a	Transport mbeturina deri 1 km	m3	33		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi(cati fallco)	m2	365		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyer seksion katror	ml	96		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyer e panderprere	ml	72		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	30		
7	2.64/1	Mur me tulle te plote h-8m llac i perzier M25(oxhak+ parapet)	m3	7		
8	2,262/4	Brez betoni C 16/20 per parapet	m3	4		
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Φ6-10mm	ton	0.33		
		SHUMA I				
		SHUMA A (8 cope)				
B		RIKOSTRUKSION PALLATI TIP C FSHATI DRITHAS				
I		PUNIME ÇATIE				
1	An.	Prishje shtrese e vjeter	m2	350		
2	2.37 1/a	Transport mbeturina deri 1 km	m3	35		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	385		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyer seksion katror	ml	96		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyer e panderprere	ml	80		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	30		
7	2.64/1	Mur me tulle te plote h-8m llac i perzier M25(oxhak+kallkan)	m3	7		
8	2,262/4	Brez betoni C 16/20 per parapet	m3	4.5		
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Φ6-10mm	ton	0.35		
		SHUMA B				
		2 cope				
C		RIKOSTRUKSION PALLATI QYTETI MALIQ				
3	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi(cati fallco)	m2	292		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyer seksion katror	ml	128		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyer e panderprere	ml	78		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuver catie +oxhake	m2	12		
7	2.64/1	Mur me tulle te plote h-8m llac i perzier M25(oxhak)	m3	2		
		SHUMA C				
		SHUMA A+B+C				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

3. Preventivi është hartuar mbështetur në Manualet Teknike Viti 2024