

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3310.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3956.0		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	670.0		
4	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	326.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	420.0		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5007.0		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3669.0		
8	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1956.0		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	17.0		
10	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	22.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	176.0		
12	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	329.0		

13	3.401/2	Gjeotekstil me gramature 500 g/m2	m2	486.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
14	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3208.0		
15	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3208.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
16	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	1015.0		
17	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	585.0		
18	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	284.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	35.0		
20	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	126.0		
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	116.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
22	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	44.0		
23	2.261	Shtrese rere	m3	25.0		
		Shuma 7:				
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
24	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	25.0		
25	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	17.0		
		Shuma 8:				2,540,028.00
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
26	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	490.0		

27	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	420.0		
28	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	10.0		
29	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	12.0		
30	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	3.0		
		Shuma 9:				
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
31	2.491/li	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, Pn 20	ml	155.0		
32	2.491/lj	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, Pn 20	ml	220.0		
33	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	3.0		
34	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	300.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
35	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	5.0		
36	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	3.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME HEKUR BETONI				
37	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	8.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME MURATURE TULLE				
38	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	59.0		
		Shuma 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				
39	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	396.0		
40	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	870.0		

		Shuma 14:				
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISI				
41	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	206.0		
		Shuma 15:				
		16. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
42	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	13.0		
		Shuma 16:				
		17. INSTALIME PER NDRICIM				
43	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	36.0		
44	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	280.0		
		Shuma 17:				
		18. ANALIZA JASHTE LISTE				
45	An1	Struktura monolite betoni me çakell C25/30 (kuneta)	m3	22.0		
46	An2	Trotuar me pllaka veteshtrenguese betoni 6 cm mbi shtrese rere 4 cm	m2	1480.0		
47	An4	Shtrese vegjetale 30 cm dhe mbjellje me bar	m2	57.0		
48	An3	F.V tub PVC Ø 110 mm ne mure	m	43.0		
49	An-E1	F.V. Shtylla metalike rethore konike per ndricim zingate H=6.8m/3mm.	copë	36.0		
50	An-E2	F.V. Morseteri shtylle 45x186 me sig 5x20	copë	36.0		
51	An-E3	F.V. Krah shtylle D-60 per nje ndricues 1m, 10°	copë	36.0		
52	An-E4	F.V. NIRIS Porte alumini per shtylle ndricimi 45x186 Ø101-220mm	copë	36.0		
53	An-E5	F.V.Ndricues rrugor 33W,3000K, IP66D, IK09, KLAS II, IZOL.ELEKTRIK 10KV.	copë	36.0		
54	An-E6	F.V. Siguresse xhami dim. 5x20F std 4A 250V	komplet	36.0		

55	An-E7	F.V. Puseta plastike 30x30x30cm	copë	36.0		
56	An-E8	F.V Pusete betoni e parapregatitur me kapak gize 80x80x120cm	copë	22.0		
57	An-E9	F.V Panel metalik I kompletuar per komandimin e ndricimit 1000x800x300 mm, sipas skemes	copë	2.0		
58	An-E10	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=3x2.5mm ² (morseteri-ndricues)	m	257.0		
59	An-E11	F.V. Kabell alumini i tensionit te ulet, AGR16OR16 AL-0.6/1KV, 4x25mm ² ose i ngjashem	m	20.0		
60	An-E12	F.V. Kabell alumini i tensionit te ulet, AGR16OR16 AL-0.6/1KV, 4x16mm ² ose i ngjashem	m	518.0		
61	An-E13	F.V. Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm ²	m	90.0		
62	An-E14	F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter d=40mm	m	50.0		
63	An-E15	F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter d=63mm	m	500.0		
64	An-E16	F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter d=90mm	m	980.0		
		Shuma 18:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						