



**BASHKIA LIBRAZH D**  
**PREVENTIVI I PUNIMEVE**

Objekti: "Ndërtim Qendër Rinore, Bashkia Librazhd"

Nr	Nr.An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia
<b>PUNIME DHEU DHE PRISHJE</b>				
1	2.26a	Germim themele e plinta b=2 m me eskavator me goma 0.25 m3 shkarkim auto	m <sup>3</sup>	150
2	2.426/1	Prishje mur tulle objekti I vjeter	m <sup>3</sup>	4.5
3	2.426/6	Prishje struktura betoni B/A	m <sup>3</sup>	7.5
4	2.37/5b	Transport dheu dhe mbeturina me auto deri ne 10 km	m <sup>3</sup>	162
<b>SHUMA I</b>				
<b>PUNIME SHITRESA, BETONI, B/ARME DHE HEKURI</b>				
1	2.258	Mbushje me zhavorr nen shtrese	m <sup>3</sup>	200
2	3.205/2	Shtrese zhavori t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	288
3	3.211	Shtrese cakulli nen dysHEME 20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	58
4	2.262/5	Shtrese betoni b/a C20/25, dysHEMEja	m <sup>3</sup>	7
5	2.262/5	Beton b/a C20/25 per themele dhe kollona	m <sup>3</sup>	29.9
6	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 dhe brezi	m <sup>3</sup>	27.5
7	2.130/1a	Struktura b/a, C 20/25 (muret e rrethimit te oborrit ,shkalle , stola ,etj)	m <sup>3</sup>	48
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø < 10 mm	ton	2.2
9	2.166/1a	F.V hekur betoni periodik Ø > 12mm	ton	14
<b>SHUMA II</b>				
<b>PUNIME MURATURE</b>				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m <sup>3</sup>	84.9
3	2.130/1a	Mure b/a t = 20cm, C 20/25 (parapeti)	m <sup>3</sup>	8.42
<b>SHUMA III</b>				
<b>PUNIME SHITRESASH PER DYSHEME</b>				
1	2.200	Shtrese lluster cimento per nivelim 1:2	m <sup>2</sup>	142
2	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato (brenda + sheshpushim shkallësh)	m <sup>2</sup>	203.42
3	2.267/1	Veshje me pllaka gress porc. muret WC	m <sup>2</sup>	39
4	2.196/c	Hydroizolim WC me dy shtresa mapej - ose ekuivalent me të në - dysHEME + muret	m <sup>2</sup>	24
<b>SHUMA IV</b>				
<b>PUNIME SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE</b>				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me kra h	m <sup>2</sup>	208.5
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me kra h, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	574
3	2.331	Suva e zakonshme fasade per rafshim siperfaqe	m <sup>2</sup>	280
4	2.328	Patënim i mureve brenda me allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	574
5	2.404/1	Lyerje brenda me Boje hidroplastike cilesi e pare	m <sup>2</sup>	782.5
6	An-N.1	Lyerje fasade me boje Plastike/Akrilike cilesi e pare	m <sup>2</sup>	280
7	An-N.2	F.V. Veshje fasade me profila alumini perfshi te gjitha aksesoret e montimit	kg	320
<b>SHUMA V</b>				
<b>PUNIME DRITARE DHE DYER</b>				
1	2.273/4	F.V. Davancale mermeri t=2cm nen dritare	m <sup>2</sup>	4
2	AN.+ 2.375/1	F.V. Dritare duralumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	60
4	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburrate te rimesuara lisi	m <sup>2</sup>	13.64
5	2.386/2	Dyer te jashtme	m <sup>2</sup>	8.05
6	AN-21	Parmake xhami	ml	32.43
<b>SHUMA VI</b>				
<b>PUNIME HIDRAULIKE</b>				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-32 PN 16	ml	200
2	An-N.11	Pusete shkarkimi 80 x 80 x1.5 m (KUZ)	cope	2
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 10 cm	ml	31.5
4	2.501	F.V. WC allafrenga importi	cope	3
5	2.495	F.V. Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3
6	An-N.12	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2
7	2.494	F.V. Mini saraçineska D20 (tek aparatet)	cope	6
8	2.520.	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	25
<b>SHUMA VII</b>				

Investitori: Bashkia Librazhd

Renaldo  
Karaj

Digitally signed by Renaldo Kara  
Date: 2024.04.22 13:00:22 +02'00

PUNIME TARACE-CATIE DHE H/ZOLIMI I SAJ				
1	2.200	Shtrese lluster cemento per nivelim 1:2	m <sup>2</sup>	139
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	282.81
3	2.262/3	Shtrese betoni niveluese C12/15 per pjeresi t =mes.8-10cm	m <sup>3</sup>	22.625
4	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato taraca e shfrytezueshme	m <sup>2</sup>	73.6
5	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	60
<b>SHUMA VIII</b>				
<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	480/3	F.V tub PVC fleksibel i Ø25 mm	ml	17
2	480/1	F.V tub PVC fleksibel Ø 16-20 mm	ml	100
3	2.481/3	F.V percjelles PV-500 1x 4 mm2	ml	10
4	2.481/2	F.V percjelles PV-500 1x2.5 mm2	ml	9
5	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1x1.5 mm2	ml	4
6	4.151/a41	F.V kabell P.V.C 3x1.5mm2	ml	100
7	4.131/3.12	F.V Kabell cu 3x35+25mm2	ml	3.7
8	AN.13	F.V Kabell cu 5x4mm2	ml	10
9	AN.14	F.V Kabell cu 5x6mm2	ml	5
10	AN.15	F.V Kabell cu 5x2.5mm2	ml	4
11	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis ose ekuivalent	cope	12
12	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis ose ekuivalent	cope	4
13	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal ose ekuivalent	cope	10
14	2.485/e	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis ose ekuivalent	cope	20
15	2.485/1	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis ose ekuivalent	cope	15
16	2.485/4	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis ose ekuivalent	cope	10
17	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	5
18	2.490/1	F.V Relej. diferencial 2P 250V, 32A, Id=0.03A	cope	2
19	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.2P 250V, 16A+10A	cope	1
20	2.a-108	F.V Automat magneto-termik 380V,25A, 4P-380V 25A	cope	1
21	2.a-104	F.V Automat termo-elektro magnetik,4P,380V,80A	cope	1
22	2.a-120	F.V Llampe sinjalizimi	cope	1
23	2.a-112	F.V panel elektrik metalik Ip-65(700*550*250)	cope	1
24	AN.16	F.V Ndricues plafoniere LED 60*60 (zyra)	cope	10
25	2. a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoreshente.2x18w	cope	23
27	2.a-98	F.V Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	35
28	2.a-73	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4
29	2.a-97	F.V Percjelles bakri cu i zhveshur 1x16	ml	20
30	3.An/et	F.V Percjelles tokezimi i zinkuar Ø10	ml	45
32	AN.17	F.V. Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=20mm, H=50cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike	cope	4
<b>SHUMA IX</b>				
<b>PUNIME MKZ</b>				
1	AN.18	F.V Tabela tregues drejtim dalje	cope	4
2	AN.19	F.V Tabela tregues fikse zjarri bombel	cope	2
3	AN.20	F.V Fikse zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi 34A 233BC	cope	2
<b>SHUMA X</b>				
<b>PUNIME TE JASHTME</b>				
1	3.25/a	Germim dheu themel	m <sup>3</sup>	6.6
2	3.239	Betonim themel bordure M-100	m <sup>3</sup>	2.2
3	3.617	F.V bordure betoni 15x25	ml	53
4	3.183/a	Shtrese zhavori 10 cm	m <sup>2</sup>	236
5	3.620	Trotuar me 6 cm me pllaka betoni	m <sup>2</sup>	236
<b>SHUMA XI</b>				
<b>SHUMA I - XI</b>				
<b>T.V.SH= 20%</b>				
<b>SHUMA TOTALE</b>				

“SIRE-ALB” sh.p.k  
Përfaqesues  
Ing.Renaldo KARAJ

Renaldo  
Karaj



Digitally signed by Renaldo Kara  
Date: 2024.04.22 13:00:22 +02'00