

P R E V E N T I V

OBJEKTI: Rrethim i ambientit të jashtëm

VENDNDODHJA : Depo e uji nr.2 , nr.2/1 lagja nr.7, dhe Depo uji nr.4 Arapaj, Durrës

| Nr. | <i>Emërtimi i Punimeve</i> | <i>Njësia</i> | <i>Sasia</i> | <i>Çmimi</i> | <i>Vlera</i> |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | PUNIME PRISHJE | | | | |
| 1 | Prishje rrethimi | m ² | 1396 | | 0 |
| 2 | Prerje bimë të vogla Ø - 10cm | m ² | 3490 | | 0 |
| | PUNIME GËRMIMI | | | | |
| 3 | Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m ³ | 220 | | 0 |
| 4 | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 269 | | 0 |
| | PUNIME BETONI | | | | |
| 5 | Themel e xokol betoni C-12/15 | m ³ | 220 | | 0 |
| 6 | Brez b/a 12x15 C 16/20, h~ 8m | m ³ | 41 | | 0 |
| 7 | Mure b/a t=21-30cm h~ 4m, C20/25 | m ³ | 37 | | 0 |
| 8 | F.V.hekuri periodik Ø 6-10 mm | ton | 1.7 | | 0 |
| 9 | F.V.hekuri periodik Ø >10 mm | ton | 3.8 | | 0 |
| | PUNIME STRUKTURE | | | | |
| 10 | Konstruksione metalike të thjeshta | ton | 13.3 | | 0 |
| | PUNIME SIPËRFAQËSORE | | | | |
| 11 | F.V.rrjet teli me bojë të pjekur 2x2.5 | m ² | 1390 | | 0 |
| 12 | F.V.tel me gjemba | ml | 1092 | | 0 |
| | PUNIME DYER | | | | |
| 13 | F.V.Derë metalike 4x2 | m ² | 24 | | 0 |
| | SHUMA | Lekë | | | 0 |
| | FOND REZERVE 5% | Lekë | | | 0 |
| | SHUMA | Lekë | | | 0 |
| | 20% T.V.SH. | Lekë | | | 0 |
| | SHUMA TOTALE | Lekë | | | 0 |

Shënim: Referuar analizave teknike te çmimit Qershor 2015 dhe çmimeve të magazinës