



BASHKIA TIRANE
Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike

MIRATOHET
ERION VELIAJ
KRYETAR

VKT NR. _____ Dt. _____

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Rruga tek Liqeni pranë Ambasadës Hollandeze

Nr.	Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
		I. Punime Prishjeje dhe Çmontimi				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	33		
		Shuma I				
		II. Punime në Trup të Rrugës				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	3529		
2	3.352	Mbushje me gur kave	m ³	43		
3	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3346		
4	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	6470		
5	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3703		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	3235		
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm, me makineri	m ²	3200		
8	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	3200		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	265		
10	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C20/25	m ³	155		
		Shuma II				
		III. Punime në Trotuar				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	245		
2	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	245		
3	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	739		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	739		

5	3.618	Bordura betoni 20x35 cm	m	737		
6	2.261	Shtrese rere	m ³	30		
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	739		
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m ³	1.7		
9	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	53		
10	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	764		
11	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cope	37		
		Shuma III				
		IV.Punime në Kanalizimin e Ujërave të Bardha				
1	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	280		
2	2.261	Shtresë rëre	m ³	133		
3	2.575	Pusetete kontrolli 1x1x1.5m	Cope	1		
4	3.An/1t	F.V Tuba te brinjezuarHDPE SN8 D= 315 mm	ml	656		
5	An - 23	Pusetete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	30		
		Shuma IV				
		V. VEPRA ARTI BOX 2*2M				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	30		
2	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	30		
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	20		
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	2.4		
5	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m ³	12.5		
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem ø > 12mm	ton	7.36		
7	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	17		
		Shuma V				
		VI.Punime për Ndrëçimin Rrugor				
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndrëçim, H=7m, d=160mm	cope	20		
2	AN	FV ndrëçues LED	cope	20		
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	20		
4	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
5	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	1		
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	20		
7	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndrëçim,ne izolator, sexion 16mm ²	ml	20		
8	4.131/ 3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	240		
9	4.142/ 2.29	F.V.kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm ²	m	240		

10	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	m	420		
11	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	1100		
12	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	540		
13	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	10		
14	An-19	Puseta shkarkimi 80x80,h=100cm	cope	5		
15	AN	FV pusete plastike 30x30x30, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	20		
16	2.261	Shtresë rëre	m ³	29		
		Shuma VI				
		VII. PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	An125	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	1560		
2	An143	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m ²	45		
3	An54	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" e vogël 40x60	cope	7		
4	An103	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	11		
5	An106	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	cope	2		
6	An97	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	cope	2		
7	An119	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	cope	2		
8	An2	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W3	ml	15		
		Shuma VII				
SHUMA 1-7						
Fondi Rezerve 3 %						
SHUMA						
T.V.SH. 20 %						
TOTALI						





