

PREVENTIVI PUNIMEVE MEMEC

Objekti: "Restaurimi pjesor i rruges hyrese Manastir (me kalldre) Piqeras"

Nr.	Nr. An.	Emertimi punimeve qe do te kryhen	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I		Punime germimi e prishje				
1	R.1	Gërmim e transport dheu me k d 20m (germim e mbetjeve anes kalldreveve, grumbullimi dhe transporti i tyre jashte rruges ekzistuese)	m ³	24.2		0
2	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët + injektim i solucionit per tharjen e bimeve te keqija ne murrin ekzistues	m ²	224		0
3	R.5/3	Pastrim nga bimësia e ulët muri ne lartesi	m ²	68		0
4	R8/1	Prishje mur guri	m ³	128.8		0
5	2.426/3	Prishje shtrese betoni (pergjate kalldremit ekzistues te rruges)	m ³	9.8		0
6	2.426/5	Prishje mure betoni (pergjate dhe anash kalldremit ekzistues te rruges)	m ³	21.9		0
		Shuma I	Leke			0
II		Punime murature e kalldremit				
1	2.54/2	Murr guri ne lartesi deri 3 m, me llac cemento M25 (riparimi i murit ekzistues i prishur e gati per te rene, fasada me rrugen)	m ³	202		0
2	2.261	Shtrese rere (per kalldremin e ri dhe riparimin e atij ekzistues)	m ³	24		0
3	R.8	Mur guri në lartësi deri 3m me llaç gëlqere 1 : 3	m ³	44		0

4	R.66	Restaurim kalldrëmi 15-20 cm	m ²	483		0
5	R.25	Fugatim muri (pastrim mekanik + larje me ujë + fugatim)	m ²	396		0
6	R.70	Shtresë me pllaka guri	m ²	14		0
7	R.67	Shtresë betoni C 12/15 per murin mbajtes e themele	m ³	29		0
8	R.126	Panele dërrase për skelë	m ²	265		0
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5 km	m ³	432		0
		Shuma II	Leke			0
		Shuma I+II	Leke			0
		Fondi Rezerve 5%				0
		Shuma + Fondin Rezerve				0
		TVSH 20%	Leke			0
		Shuma (I+II) + TVSH	Leke			0

Preventivuesi
Inspektori Monumenteve te Kultures Sarande
Ing.Leonard Hysi

