

PREVENTIV

OBJEKTI : SISTEMIMI I RRUGEVE TE BRENDESHME TE FSHATIT
RUSAN DHE VLLAHAT PER VITIN 2019

INVESTITORI : BASHKIA DELVINE

NR	Nr.An	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
	1	Sistemimi I rrugeve te brendeshme te fshatit RUSAN				
1	3.48/a	Rrafshim nivelim skarifikim t= 10cm	m2	2330		
2	2.258	Nenshtrese zhevorri ne rruge t=10cm	m3	233		
3	3.243	Shtrese betoni M200 t=12 cm ne rruge	m3	280		
4	An	Zgare celiku Ø4mm nen beton	m2	2330		
5	3.87/a	Germim kanal anesor me makineri+ nenkalim	m3	220		
6	3.355	F.V.Tombino Ø300mm me shtrese zhavori	ml	3		
7	3.363	F.V. Tombino Ø400mm me shtrese zhavori	ml	20		
8	3.241	Beton M-150 per puseta te nenkalimeve	m3	2		
9	3.241	Veshje kanali me beton M-150 me trashesi 8cm	m3	27		
		SHUMA. 1.				
	2	Sistemimi I rrugeve te brendeshme te fshatit VLLAHAT				
1	3.48/a	Rrafshim nivelim skarifikim t= 10cm	m2	1380		
2	2.258	Nenshtrese zhevorri ne rruge t=10cm	m3	140		
3	3.243	Shtrese betoni M200 t=12 cm	m3	166		
4	An	Zgare celiku Ø4mm nen beton	m2	1380		
5	3.87/a	Germim kanal anesor me makineri	m3	100		
		SHUMA. 2.				
		SHUMA, 1+2				
		T.V.SH.20%				
		TOTALI				