

PREVENTIV

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I RRUGES MUSTAFA DEMIRI NE LAGJJEN 5 MAJI

Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
		RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "MUSTAFA DEMIRI" (Segmenti-1)				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1		
2	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges)	m3	269		
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat, trotuar dhe tubot e PUB-se)	m3	83		
4	2.37/5a	Transport dheu	m3	353		
			leke		SHUMA-1	
		NDERTIMI I KUZ DHE PUB				
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)	ml	5		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	3		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	4.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	3		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1		
			leke		SHUMA-2	56,266
		PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES				
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	419		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	419		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	392		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	392		

5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	392		
					SHUMA-3	
		PUNIME TROTUARESH				
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	118		
2	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	453		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	471		
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	4.5		
5	2.286	Shtrese me pllaka betoni te kuqe t=8 cm (rezistente per auto) tip 10x20 cm (per kuneten)	m ²	67		
6	3.An-164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	14		
					SHUMA-4	
		PUNIME ELEKTRIKE 1				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x4mm2	ml	75		
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm2	ml	40		
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm2	ml	42		
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	75		
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3		
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	3		
7	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1		
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtyllle	ml	75		
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 I shveshur	m	3		
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	3		
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	3		
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3		
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	3		
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	8		
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
17	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	3		
18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	22		
19	An	Tarife energjie	leke	1		

20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	7		
					SHUMA-5	
		Shuma - A				
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
		RRUGA "Mustafa Demiri" (Segmenti - 2)				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5		
2	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges)	m3	907		
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (Trotuare dhe bordura)	m3	499		
4	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat dhe tubot e PUB-se)	m3	5		
5	2.37/5a	Transport dheu	m3	1,416		
			leke		SHUMA-1	
		NDERTIMI I KUZ DHE PUB				
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrak e shiut)	ml	9		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgate hekuri	cope	9		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	21.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	13		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.3		
			leke		SHUMA-2	
		PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES				
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1,377		
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,377		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,258		
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1,258		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,258		
					SHUMA-3	
		PUNIME TROTUARESH				

1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	298		
2	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1,379		
3	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	5		
4	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura, nen trotuar dhe nen mur)	m2	1,454		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 (nen bordura, nen kunete dhe nen mur)	m3	19.0		
6	2.286	Shtrese me pllaka betoni te kuqe t=8 cm (rezistente per auto) tip 10x20 cm (per kuneten)	m ²	119		
					SHUMA-4	
		PUNIME TE NDRYSHME				
1	3.An-164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	36		
2	2.An.19	Pusete kontrolli 80x80x100 cm	cope	1.0		
3	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	ml	3.0		
4	2.512	F.V hidrante Φ-100 mm	cope	1		
					SHUMA-5	
		PUNIME ELEKTRIKE 2				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V, me izolim gome 4x4mm ²	ml	175		
2	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	80		
3	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	175		
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	6		
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	6		
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ² . per togezimin nga shtylla ne shtylle	ml	175		
7	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu, S=35mm ² I shveshur	m	6		
8	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	6		
9	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	6		
10	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	6		
11	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	6		
12	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	19		
13	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	2		
14	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	6		
15	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	22		
16	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	15		
					SHUMA-6	
2		Shuma - B				
3	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	cmimi	vlera
		RRUGA "Mustafa Demiri" (Segmenti - 3)				

PUNIME PRISHJE GERMIM						
Nr	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2		
1	3.122/b	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges)	m3	177		
2	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat, trotuar dhe tubot e PUB-se)	m3	61		
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	240		
			leke		SHUMA-1	
NDERTIMI I KUZ DHE PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrat e shiut)	ml	9		
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6		
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	3.0		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	13		
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.3		
			leke		SHUMA-2	
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	342		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 t=15 cm (trupi I rruges)	m3	51.3		
3	3.29	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	0.74		
					SHUMA-3	
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	198		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	111		
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	141		
					SHUMA-4	
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x4mm ²	ml	90		
2	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm ²	ml	40		
3	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	90		
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4		
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4		

6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla ne shtyllle	ml	90		
7	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 I shveshur	m	4		
8	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4		
9	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4		
10	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4		
11	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4		
12	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	12		
13	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1		
14	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	4		
15	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	13		
16	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	16		
					SHUMA-5	
		Shuma - C				
		SHUMA A+B+C				
		Fond rezerve 3 %				
					Shuma	16,432,552
		T.V.SH. 20 %				
					Shuma	

