

PREVENTIV - ZBATIMI

Objekti: "Rehabilitimi i Kanalit Ujites Bushat, Njesia Administrative Bicaj" Bashkia Kukes

Nr.	Analize	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	15,102.3		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75m²-, dhe germim themel mur guri	m3	976.60		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	83.40		
4	3.161/1	Rafshim e ngjeshje dherash bankine e skarpate me mak	m2	976.60		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	239.76		
6	3.243	Brez Betoni C 16/20, mur guri	m3	1.29		
7	3.243	Beton C 16/20, per themel mur guri	m3	14.14		
8	3.243	Beton C 16/20 per veshje kanali, vepra e marrjes, dhe lug ekz., sheshi te perroi	m3	242.13		
9	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çim. M25	m3	24.68		
10	4.60	Fv. tuba celiku te pa izoluar ø720,ml 72.2m, 120.3kg/ml ne Pk.21-22 dhe Pk.31+35m	ton	8.662		
11	An-01	Urë kalimi betoni per kembesorët	copë	3		
12	An-02	Ndertim Urë kanali b=2m;H=2m,L=4m, per mjete bujqesore, Pk.47	copë	1		
13	An-03	Punime vendosje Prize 40x50cm	copë	10		
14	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	Ton	1,000		
15	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto~10km	m3	1,510		
		Shuma				
		Fondi Rezerve	5%			
		Shuma + F.Rezerve				
		TVSH	20%			
		TOTALI	Lekë			

DREJTUESI LIGJOR

(Emri, mbiemri, nenshkrimi dhe vula)