

PREVENTIV

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION + SHTESE ANESORE 2 KATE E SHKOLLES SE MESME TE BASHKUAR MIHAL NAKO, FSHATI FIER -SEMAN, NJ/ADM GRADISHTE, BASHKIA DIVJAKE

NR	NR/AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
A						
PUNIME DHEU DHE PRISHJE						
1		Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	60		-
2		Heqje dritaresh ekzistuese	m ²	69		-
3		Heqje dyer ekzistuese	m ²	24		-
4		Prishje te pjeshme suvatim muri + tavani i brendshem	m ²	1800		-
5		Transport mbeturina 5 km	m ³	55		-
SHUMA A						
B						
PUNIME MURATURE(SHTESA)						
1		Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	45		-
2		Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	25		-
SHUMA B						
C						
PUNIME BETONI E BETON/ARMEJE (SHTESA)						
1		Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	145		-
2		Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	9		-
3		Shtrese betoni C 16/20	m ³	98		-
4		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.6		-
5		F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.4		-
SHUMA C						
D						
PUNIME CATIE						
1		Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	12.00		-
2		Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	140.00		-
3		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	78.00		-
4		Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	600		-
SHUMA D						
E						
PUNIME SHITESASH						
1		Shtrese zhavori	m ³	9.2		-
2		F.V Igloo per hidroizolim e SHITESSES SE SHKOLLES h = 50 cm	m ²	90		-
3		F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	Ton	0.60		-
4		Shtrese betoni C 16/20	m ³	15		-
5		Hidroizolim me dy duar bitum dyshemeja	m ²	100		-
6		Veshje me pllake majolike	m ²	250		-
7		Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	1,200		-
8		Veshje e shkalleve me mermer 3 cm	m ²	20.0		-
9		Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m ²	10.0		-
SHUMA E						
F						
PUNIME SUVATIMI VESHJE						
1		Suvatime mur i brendshem	m ²	3,850		-
2		Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,100		-
3		Patinim muri ose fino	m ²	720		-
4		Plintuse pllaka gres ne mure te brendeshme	ml	1,280		-
5		Boje hidroplastike (BRENDA)	m ²	3,850		-
6		Tavan me kartonxhes (PARAPETI I CATISE)	m ²	75		-
7		Lyerje nga jashte me hidroplastik	m ²	1,100		-
SHUMA F						
G						
PUNIME DYER E DRITARE						
1		F.V. Dritare duralumini	m ²	125		-
2		F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	80.0		-
3		Fv dere ne Wc duralumini me mbushje d/a	m ²	21.0		-
4		F.V. Vetrat duralumini me xham te temperuar	m ²	45.0		-
SHUMA G						
H						
PUNIME TE NDRYSHME						
1		Lyerje me boje vaji mbi patinim	m ²	720		-
2		Derrase mbrojtese ne mur lyer me llak(15 cmx 2 cm)	ml	310		-
3		Parmak me lende druri	m ²	25		-
SHUMA H						
I						
PUNIME ELEKTRIKE						
1		F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm ²	ml	400		-
2		F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm ²	ml	2,000		-
3		F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	2,500		-
4		Priza brenda murit	Cope	130		-
5		Celsa brenda murit	Cope	245		-
6		Kuti spherndarese diam.=80	Cope	50		-
7		Kuti derivacioni dia.196x152x70 mm	Cope	40		-
8		Kuti derivacioni dia.118x96x50 mm	Cope	120		-
9		Kuader ndricimi 24 vende	Cope	2		-
10		F.V. Ndricues luminishtent 4x18 w ose 2x36 w	Cope	150		-

11	F.V. Ndricues luminishent 2x18 w	Cope	15	-
12	Kaseta elektrike e hyrjes	Cope	1	-
13	Fv siguresa ne hyrje 63 amp	Cope	10	-
14	Fv Leshues automatik 25 amp	Cope	10	-
15	Fv Leshues automatik 16 amp	Cope	15	-
16	Fv Leshues automatik 10 amp	Cope	15	-
17	Fv llamba sinjali	Cope	2	-
18	Fv mbrojtes diferencial 63 amp	Cope	4	-
19	Shirit tokezimi Cu=30*3 mm	ml	230	-
20	F.V. Elektroda tokezimi	Cope	20	-
SHUMA I				-
J PUNIME HIDROSANTARE				
1	Komplet wc allafrenga porcelani komplet	Cope	14	-
2	Tuba betoni dia.200mm	ml	50	-
3	Rezervuar uji inox v=1000litra	Cope	4	-
4	Lavaman porcelani komplet	Cope	14	-
5	Tuba xingato dhe rekorderi	kg	70	-
6	Pjese speciale +rekorderi	kg	80	-
7	F.V. tubo dn-90	ml	30	-
8	F.V. tubo dn-32	ml	80	-
9	Pusete kontrolli dia 1m me kapak grize	Cope	2	-
SHUMA J				-
K PUNIME TE SISTEMIT TE NGROHJES				
1	Radiator alumini elemente	Cope	860	-
2	Kaseta per kolektor 1850	Cope	2	-
3	Stafa per kolektor	Cope	4	-
4	Kolektor me 11 dalje	Cope	8	-
5	Valvula kendore termostatikr 1/2	Cope	80	-
6	Detentor kenor 1/2	Cope	80	-
7	Kit universal 1/2 me ganxha per radiator	Cope	120	-
8	Saracineske kendore per kolektore	Cope	8	-
9	Rekord I drejte filet mashkull	Cope	15	-
10	Niple 1/2x1/2 per kolektor	Cope	120	-
11	Rekord fundor per fil mashkull	Cope	8	-
12	Valvola automatike per nxjerrje ajri	Cope	8	-
13	Valvola sferike per shkarkim uji	Cope	9	-
14	Bryla	Cope	35	-
15	Rekord I ndermjetem	Cope	16	-
16	Tubo multistrade I izoluar 16x2	ml	3800	-
17	Rozeta φ16	cope	60	-
18	Komande termostatike me element te ndjeshem vaji	cope	60	-
19	Ti 40x40x40	cope	12	-
20	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	440	-
21	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze	ton	0.8	-
22	Montim I kaldajes	Cope	1	-
SHUMA K				-
L SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT				
Materiali Instalimi, sinjalistika dhe kodi indeksimit				
1	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	440	-
2	F.V.Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	4	-
3	F.V.Tabele sinjalistike - Buton alarmi	cope	4	-
4	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences	cope	4	-
5	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	2	-
6	F.V Kasete per hidrantin me aksesore	cope	2	-
7	Sistemi I alarmit me sensore automatik per zjarrfikjen I kompletuar per gjith objektin	cope	1	-
SHUMA L				-
PUNIME TE MURIT RRETHUES DHE SISTEMIMI I SHESHIT DHE FUSHES MULTISPORTIVE				
M PUNIME TE MURIT RRETHUES				
1	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	101	-
2	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	Ton	21	-
3	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	Ton	2.3	-
4	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	Ton	3	-
5	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m ²	24	-
6	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	982	-
7	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (lyerje muri rrethues)	m ²	1300	-
SHUMA M				-
N PUNIME TE SISTEMIT TE SHESHIT				
1	Germim dheu me krahe e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	30	-
2	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi	m ³	450	-
3	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	350	-
4	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2	-
5	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	10	-
6	Nenshtrese zhavori	m ³	100	-
7	Shtrese betoni C 16/20	m ³	140	-
8	cm)	m ²	2.9	-
9	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	1250	-

10	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	1450	-
11	Zorre per sistemin e vaditjes Ø 32 mm	ml	3200	-
12	Bilbila te fshehte per vaditje lulishte	cope	630	-
13	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	4000	-
14	F.V. Fidane Lule dekorative	ml	500	-
15	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	80	-
SHUMA N				
O	Ndertim Ure mbi kanalin kullues per hyrjen kryesore			
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	23.3	-
2	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	25.4	-
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	48.7	-
4	Nenshtrese zhavori t=10cm	m3	24.2	-
5	Mbushje me gur kave(pas mureve)	m3	38.6	-
6	Mure buto betoni C -12/15 (Mur betoni ballnat)	m3	52.7	-
7	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Brez betoni)	m3	4.6	-
8	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Beton per jasteket)	m3	5.8	-
9	Lluster cemento 1:2 t =1 cm	m2	26.7	-
10	Shtrese tre duar bitum	m2	26.7	-



11	Mbisthrese betoni C-16/20 t = 12 ÷ 23cm	m3	5.2	-
12	Beton C-16/20 per parapetin e urës	m3	1.20	-
13	Parmak metalik+lyerje antirxh+b.vaji,ml 48.7	kg	190.2	-
14	Soletone b/a C-16/20(6.6x0.98x0.30cm)x5	m2	9.7	-
15	Veshje betoni te kanalit ne dy anet e urrës	m2	10.2	-
16	Fv.hekur betoni periodik Ø 6 - 10mm	kg	1.22	-
17	Fv.hekur betoni periodik Ø > 10mm	kg	2.03	-
18	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, pernapur e ngjeshur me makineri	m2	32.5	-
19	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	32.5	-
20	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	70.0	-
21	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	70.0	-
SHUMA O				-
PUNIME TE FUSHAVE MULTISPORTIVE (4 fusha)				
1	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	30	-
2	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	44.8	-
3	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t= 30 cm	m3	950	-
4	Shtrese betoni C 16/20 per fushat	m ³	88	-
5	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	2000	-
6	F V hekur betoni periodik Ø 6 (zgara te elektrosalduara 15x15	m ²	8.56	-
TAPETI SPORTIV DHE TAPETI I BARIT				
8	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm +rezine sintetike per terrene sportive mapecoat Tns Finish	m ²	2000	-
9	Tapet bari sintetik per kalceto	m ²	968	-
10	Rere gome per kalceto	ton	12	-
11	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm (me tre ngjyra sipas seciles disipline)	m ²	180	-
12	F.V e shtyllave te ndricimt , prej hekuri te zinguar (cdo shtylle ka nga nje set prozhektoresh ndricimi) me lartesi h = 7 m d=160mm, te vendosura ne plinta 0.8x0.8x0.8m	cope	24	-
13	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	24	-
14	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	24	-
15	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	24	-
16	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16KA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 çelësa seksionues 1p 16A	cope	4	-
17	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	510.912	-
18	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	1000	-
19	Kabell FGOR 3x6mm	ml	520	-
20	F.V prozhektore asimetrik me llampe joduro metalike me stafa mbeshetese. Fluksi I nje llampe 30.5klm, fuqia 400wa	cope	24	-
21	F.V. struktura metalike te xinguar per strukturat e rrethimit dhe mbulimit zinkuara në të nxehtë,Ø 6.0 cm ,sp 3 mm cdo 3m me lartesi h=5.5cm	ton	10	-
22	F.V e shtyllave mbajtes te rrethimit Ø 4.8cm ,sp 3 mm metalike të zinkuara në të nxehtë, cdo 6m me lartesi h=2.5m	ton	2	-
23	F.V e rrethimit deri ne 2.5m me rrjete metalike ne forme rombii 50mm x 50mm me peshe 4kg /m ² me fije celiku 2.9mm e galvanizuar dhe e plastifikuar	m2	720	-
24	F.V. e rrethimit nga 2.5 deri ne 5.5m me rrjete polietilene e anodizuar per pritjen e topit , dhe e trajtuar kundra rrezeve U.V me forme katrore 13x13 cm dhe fije te pakten 2.5mm	m2	390	-
25	F.V mbuluse plastike per kalceto anesore dhe mbulesa e siperme	m2	3850	-
26	F.v Porte Rrethimi 2mx2m e pajisur me kyc dhe bllokim kundra eres	cope	8	-
27	F. V porta minifutbolli	cope	6	-
28	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 16/20	cope	6	-
29	F. V impiant basketbolli I kompletuar (2kosha,2tabele, struktura metalike, mbajtese)	cope	3	-
30	F.V. impiant volejbolli I kompletuar (shtylla 2.8m +rrjete+arganele +tub inkastrimi 8cm)	cope	3	-
SHUMA P (1 fushe)				-
SHUMA A-P				-
T.V.SH				-
SHUMA I				-
KALDAJA				-
SHUMA II				-