

PREVENTIVI PERMBLEDHES I PUNIMEVE

**OBJEKTI: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE TË BRENDSHME, FSHATI "GURI I ZI"
(RRUGA E XHAMISE, LOTI 1) – BASHKIA SHKODER**

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	OBJEKTI: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE TË BRENDSHME, FSHATI "GURI I ZI" (RRUGA E XHAMISE, LOTI 1) - BASHKIA SHKODER RRUGA "LORO NODAJ"	leke	1	0	-
2	OBJEKTI: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE TË BRENDSHME, FSHATI "GURI I ZI" (RRUGA E XHAMISE, LOTI 1) - BASHKIA SHKODER RRUGA "XHAMISE FAZA I",	leke	1	0	-
Shuma					-
T.V.SH 20 %					-
Shuma totale					-

PROJEKTOI

Ing. Andrin KËRPAÇI

Ing. Laerta LIKO

**OBJEKTI: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE TË BRENDSHME, FSHATI "GURI I ZI"
(RRUGA E XHAMISE, LOTI 1) - BASHKIA SHKODER
RRUGA "XHAMISE FAZA I", MBI RRUGEN NACIONALE, (PROGRESIVI 0.00 - 363.79 m)**

Nr	Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	21.0		-
2	3.158/3a	Transport dheu 3 km	m ³	21.0		-
3	An.164/1a	Mbushje ngjeshje me çakull mali per nivelim dhe profilim rruge	m ³	308.0		-
Shuma 1						-
2	Punime Shtresash ne Rruge					
1	3.231/1	Asfaltobeton t = 3 cm	m ²	1,092.0		-
2	3.228/1	Binder t = 4 cm	m ²	1,092.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 10 cm	m ²	1,456.0		-
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti 0/32 per bankina tmes - 5 cm	m ²	364.0		-
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m ³	1.0		-
Shuma 2						-
3	Punime Shtresash ne Rruge dytesore L = 50 m					
1	3.224/1	Asfaltobeton t = 3 cm	m ²	150.0		-
2	3.221/1	Binder t = 4 cm	m ²	150.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 10 cm	m ²	200.0		-
Shuma 3						-
4	Sinjalistike Vertikale					
1	An57	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	cope	1.0		-
2	An148	F.v.kurrize artificiale h = 3cm	ml	3.0		-
Shuma 4						-
5	Sinjalistike Horizontale					
1	An1	Guardrail-N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2 + aksesor	ml	70.0		-
Shuma 5						-
Shuma (1 ÷ 5)						-

PROJEKTOI

Ing. Andrin KËRPAÇI

Ing. Laerta LIKO

**OBJEKTI: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE TË BRENDSHME, FSHATI "GURI I ZI"
(RRUGA E XHAMISE, LOTI 1) - BASHKIA SHKODER
RRUGA "LORO NODAJ"**

Nr	Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	59.0		-
2	3.158/3a	Transport dheu 3 km	m ³	59.0		-
3	An.164/1b	Mbushje ngjeshje me çakull mali per nivelim dhe profilim rruge	m ³	360.0		-
Shuma 1						-
2	Punime Shtresash ne Rruge					
1	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	1,866.0		-
2	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m ²	1,866.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 10 cm	m ²	2,488.0		-
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti 0/32 per bankina tmes - 5 cm	m ²	578.0		-
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m ³	5.0		-
Shuma 2						-
3	Punime Shtresash ne Rruge dytesore L = 50 m					
1	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	150.0		-
2	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m ²	150.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 10 cm	m ²	200.0		-
Shuma 3						-
4	Punime ne tombino dhe kanale kulluese					
1	3.44/1	Germim dheu per pastrim tombino dhe kanale	m ³	101.0		-
2	3.243	Ndertim mur betoni M-200	m ³	2.0		-
3	2.556	F.V tubo Φ 600 mm per tombino	ml	2.0		-
4	3.243/1	Beton M-200 per riparim hyrje dalje tombinoje	m ³	2.0		-
Shuma 4						-

**OBJEKTI: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE TË BRENDSHME, FSHATI "GURI I ZI"
(RRUGA E XHAMISE, LOTI 1) - BASHKIA SHKODER
RRUGA "LORO NODAJ"**

Nr	Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5	Punime ne sistemin e K.U.B					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m ³	30.0		-
2	3.46/1	Germim kanali ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	7.0		-
3	3.158/3a	Transport dheu 3 km	m ³	37.0		-
4	3.183/a	Shtrese zhavori lumi t = 10 cm nen tubacion	m ²	88.0		-
5	3.378	Mbushje ngjeshje me zhavorr	m ³	86.0		-
6	An - 7	F.V. Tub H.D.P.E I brinjuar Φ 315 mm CL 8 kN/mm ²	ml	110.0		-
7	An - 23	Puseta shiu 40 x 70 me kapak gize	cope	6.0		-
Shuma 5						-
6	Sinjalistike Vertikale					
1	An57	Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20	cope	1.0		-
2	An148	F.v.kurrize artificiale h =3cm	ml	3.0		-
Shuma 6						-
7	Sinjalistike Horizontale					
1	An1	Guardrail-N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2 + aksesor	ml	50.0		-
Shuma 7						-
Shuma (1 ÷ 7)						-

PROJEKTOI

Ing. Andrin KËRPAÇI

Ing. Laerta LIKO