

# P R E V E N T I V

**Objekti:** Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Melan L<sub>tot</sub> = 1362 ml

Nr.	Nr. An.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	VLERA
<b>I PUNIME NE RRUGE</b>						
1	3.104/b	Germim dheu ne trup rruge + kanal me eskavator	m <sup>3</sup>	3256		
2	3.183/c	Zhavor (cdo 20cm) per mbushje dhe shtresat per sigurimin e bazamentit te rruges perfshire ngjeshjen me rrul	m <sup>3</sup>	898		
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti per bankina t = 15 cm	m <sup>2</sup>	1170		
4	3.643	Mbjellje bari ne skarpatat e germim dhe mbushjes	m <sup>2</sup>	856		
<b>SHUMA I</b>						
<b>II PUNIME SHTRESASH</b>						
1	3.212/c	F.V + ngjeshje sipas specifikimeve te shtrese stabilizanti t=15cm	m <sup>2</sup>	5447		
2	3.229/1	F.V + ngjeshje shtrese binderi me zall lavatriqe t= 5 cm me makineri perfshire sperkatjen me prajmer para shtrimit	m <sup>2</sup>	5447		
3	3.231/1	F.V + ngjeshje shtrese asfaltobetoni me zall lavatriqe t = 3 cm me makineri perfshire sperkatjen me prajmer para shtrimit	m <sup>2</sup>	5447		
<b>SHUMA II</b>						
<b>III PUNIMET E VEPRAVE TE ARTIT</b>						
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	326		
2	3.333	Gabione me rrjete teli te zinkuar, gure kave 1x1x2	m <sup>3</sup>	62		
3	3.332	Gabione me rrjete teli te zinkuar, gure kave 1x1x1.5	m <sup>3</sup>	72		
4	4.331	Gabione me rrjete teli te zinkuar, gure kave 1x1x1	m <sup>3</sup>	48		
5	3.243	Kunete betoni M - 200	m <sup>3</sup>	29.04		
6	3.244	Beton arme M 250 per solete e ures dhe jasteket e saj	m <sup>3</sup>	7.76		
7	3.237	Struktura monolite butobetoni M-150 me 20% gur per muret mbajtese dhe uren	m <sup>3</sup>	263		
8	3.287	Hekur betoni per soleten e ures dhe jasteket deri Ø 10mm	kg	303		
9	3.288	Hekur betoni per soleten e ures dhe jasteket mbi Ø 10mm	kg	1447		
10	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	10		
11	2.a60/1	F.V. tuba celiku φ>200 te h/izoluar ne fabrike	ton	1.496		
12	3.243	Beton M-200 per kokat e tombinove	m <sup>3</sup>	20		
<b>SHUMA III</b>						
<b>IME PERMBLEDHJA E PUN V E</b>						
<b>SHUMA (I+II+III)</b>						
<b>Fond rezerve</b>			5%			
<b>SHUMA</b>						
<b>T. V. SH.</b>			20%			
<b>SHUMA TOTALE</b>						

