

BASHKIA MALESI E MADHE**MIRATOHET****KRYETAR****Z.Tonin MARINAJ****PREVENTIVI I PUNIMEVE pa cmime**

Objekti

"Riparime me asfalt rruge rurale" viti 2019

Faza

PROJEKT ZBATIM

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. PUNIME NDERTIMORE NE TRUP TE RRUGES						
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	3.2	Prekje bime te vogla ø-10cm	m2	3,508		-
2	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , per kanalin anesore, toke e zakonshme, kategoria III, shkarkim ne mjet	m3	1,842		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	1,842		-
		Shuma	1			-
2	Punime shtresash rrugore					
1	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	2,300		-
2	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	3,820		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm NE RRUGE dhe bankine	m2	6,650		-
4	3.198	Cilindrim kasonete me rrul	m2	6,650		-
5	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	1,270		-
		Shuma	2			-
3	Punime te ndryshme					
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	12.5		-
2	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m3	2		-
		Shuma	3			-
I		Shuma (A + B)				-
II		Fond Rezerve 3% (I)	3%			-
III		Shuma (I + II)				-
IV		TVSH 20 % (III)	20%			-
		VLERA TOTALE (III + IV)	Shuma			-

PREVENTIVOI
 LENI-ING shpk
 Ing.Nikoll PALUCA