

Preventiv

Objekti: Rikonstruksioni dhe zgjerim i Rruge Çërme Sektor, Nj/Adm Terbuf

Segment I unazes Jugore

Vlera totale e punimeve

Ilek me TVSH

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A	PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI					
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	951		
2		Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m³	40		
3		Prishje struktura prej betoni	m³	15		
4		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m³	951		
5		Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	m³	15		
					SHUMA A	
B	PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES					
		B-1 Rruge dhe Sheshe				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, me shk ne mjet	m³	950		
2		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(trup rruge + kasonete)	m³	1,400		
3		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,780		
4		Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	4,780		
5		Shtrese binderi 6cm	m²	4,000		
6		F.V Bordura betoni 15x25 cm	ml	1,300		
7		Shtrese betoni C 12/15	m3	42		
8		F.V. Beton C20/25 (per vepra arti, kunete)	m3	76		
9		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	16		
10		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
					Shuma B	
C	PUNIME PER KUB					
1		F.V tuba l brinjezuar Ø 315 mm	ml	950		
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	10		
3		Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	54		
					Shuma C	
		SHUMA (A - C)				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA NE TOTAL				

