



REPUBLIKA E SHQIPERISE

"REAN 95" sh.p.k.

TIRANE

DREJ

PREVENTIV

Kanali Ujites BRU-15 Manastir+Ushqyesi Rezervuarit

Nr.	NR. ANALIZE	EMERTIMI I PUNIMIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
1	3,44/1	Germim dheu kanalesh sek. detyruar me krahe (BRU-15)	m3	2,500.00		
2	3.87/a	Germim dheu kanal sek.det. Makineri (Bankina)	m3	1,800.00		
3	3,87/a	Germim dheu kanalesh sek.det. me makineri (Ushqyesi Rezervuarit)	m3	2,987.00		
4	2,426/3	Prishje shtrese betoni veshje kanali	m3	500.00		
5	3,59/a	Germim dheu themel muri mabjtes	m3	250.00		
6	3.243	Beton per themele e mure mbajtes C16/20	m3	325.00		
7	3.243	Veshje kanali me beton C16/20 t=8cm (Ushqyesi+BRU-15)	m3	520.00		
8	An.	Ndertim Prize 40*50cm e re, Shkarkuesa	cope	17.00		
9	An.	Ndertim tombino Betoni ø500mm L=5m	cope	7.00		
10	An.	Ndertim Ure kembesore HD=1m B=2m	cope	6.00		
11	An.	Ndertim Ure Auto HD=2, B=5m	cope	5.00		
12	An.	Ndertim Mur me Gabiona Rrjete Zingato	cope	1.00		
13	An-10	Mbushje me dhe formim seksion kanali	m3	255.00		
14	4.123/13	F.V. saracineska gize me fllanxa, Pn deri 16 bar, ø500	cope	1.00		
15	4.123/9	F.V. saracineska gize me fllanxa, Pn deri 16 bar, ø300	cope	1.00		
16	3.29	F.V. Zgare hekuri ø14mm puseten e ujeleshuesit	kg	110.00		
17	3.294	F.V. Porta Metalike 1x1,1m , 1,6x1,55m 0,4x0,5m	kg	650.00		
		Shuma				
		TVSH 20%				
		Shuma pergjithshme				

PREVENTIVOI

Ing. Razie NAJPI

Projektim - Mbikqytje - Konsultime
"REAN 95" sh.p.k.
Konsulence, VN. Mjetelef, 4112