

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KUÇOVË

PREVENTIV

Bashkia Kuçovë						
1-Rikonstruksioni i objektit familja Stiljan Sakaj -Kucove						
Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.218	Çati vëndi zakonshme h~8m	m2	55		
2	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	61		
3	2.310.	Suvatim i brendshëm	m2	166		
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lart	m2	47		
5	2.262	Shtresë betoni C 6/10 per nivelim	m3	6.1		
6	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40x40	m2	61		
7	2.495	FV lavaman porcelani importi	cop	1		
8	2.501	FV WC allafrenga importi	cop	1		
9	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	11.5		
10	2.388/1	FV dyer të brendshme tamburtat të rimesuar	m2	9		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	213		
					Shuma 1	
2-Rikonstruksioni i objektit familja Vladimir Cela -Kucove						
Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	90		
2	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	63		
3	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	166		
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lart	m2	60		
5	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	6.3		
6	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	63		
7	2.495	FV lavaman porcelani importi	cop	1		
8	2.501	FV WC allafrenga importi	cop	1		
9	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	5		
10	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.2		
11	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	5		
12	2.404	Boje hidroplastike	m2	226		
					Shuma 2	
3-Rikonstruksioni i objektit familja Festim Capja -Kucove						
Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	65		
2	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	43		
3	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	135		
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lart	m2	80		
5	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4.3		

6	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	43		
7	2.495	FV lavaman porcelani importi	cop	1		
8	2.501	FV WC allafrenga importi	cop	1		
9	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	4		
10	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4		
11	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	3		
12	2.404	Boje hidroplastike	m2	215		
					Shuma 3	

4-Rikonstruksioni i objektit familja Shefqet Hoxha-Lumas-Bardhaj

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	70		
2	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	43		
3	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	135		
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4.3		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	43		
6	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	4		
7	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	1.8		
8	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	4		
9	2.404	Boje hidroplastike	m2	135		
					Shuma 4	

5-Rikonstruksioni i objektit familja Asqeri Rreka -Lumas Bardhaj

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	52		
2	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	150		
3	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5.5		
4	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	55		
5	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	4.5		
6	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4		
7	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	3		
8	2.404	Boje hidroplastike	m2	135		
					Shuma 5	

6-Rikonstruksioni i objektit familja Bajram Rreka -Lumas Bardhaj

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	70		
2	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	50		
3	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	140		
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	50		
6	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	4.5		
7	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4		
8	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	3		
9	2.404	Boje hidroplastike	m2	140		
					Shuma 6	

7-Rikonstruksioni i objektit familja Asime Daullja -Tapi Perondi

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	13.5		
2	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	1		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20	m3	20		
4	2.118/1	Kolona b/a monolite C16/20	m3	2		
5	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	23		
6	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	60		
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	45		
8	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	140		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4.5		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	4.5		
11	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	5.1		
12	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4		
13	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	2.7		
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	140		
					Shuma 7	

8-Rikonstruksioni i objektit familja Nuredin Putro Tapi -Perondi

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	60		
2	2.310.	Suvatim i brendshëm	m2	145		
3	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lart	m2	70		
4	2.262	Shtresë betoni C 6/10 per nivelim	m3	7		
5	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40x40	m2	75		
6	2.495	FV lavaman porcelani importi	cop	1		
7	2.501	FV WC allafrenga importi	cop	1		
8	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	7		
9	2.388/1	FV dyer të brendshme tamburtat të rimesuar	m2	3.6		
10	2.404	Boje hidroplastike	m2	220		
11	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	26		
12	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat 100 mm	ml	21		
13	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t= 2 cm janina	m2	2.6		
					Shuma 8	

9-Rikonstruksioni i objektit familja Alime Laze -Kucove

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	13.5		
2	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	1		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20	m3	20		
4	2.118/1	Kolona b/a monolite C16/20	m3	2		
5	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	18		
6	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	80		
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	8		
8	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	112		

9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
11	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.3		
12	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.2		
13	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	2		
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	112		
					Shuma 9	

10-Rikonstruksioni i objektit familja Nazif Halili -Kucove

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	13.5		
2	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	1		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20	m3	20		
4	2.118/1	Kolona b/a monolite C16/20	m3	2		
5	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	18		
6	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	40		
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	8		
8	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	112		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
11	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.3		
12	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.2		
13	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	2		
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	112		
					Shuma 10	

11-Rikonstruksioni i objektit familja Xhevit Halili -Kucove

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	55		
2	2.310.	Suvatim i brendshëm	m2	184		
4	2.262	Shtresë betoni C 6/10 per nivelim	m3	5		
5	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40x40	m2	70		
6	2.495	FV lavaman porcelani importi	cop	1		
7	2.501	FV WC allafrenga importi	cop	1		
8	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3		
10	2.404	Boje hidroplastike	m2	184		
					Shuma 11	

12-Rikonstruksioni i objektit familja Kamber Luzi -Drize Perondi

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	13.5		
2	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	1		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20	m3	20		
4	2.118/1	Kolona b/a monolite C16/20	m3	2		
5	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	18		
6	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	40		
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	8		
8	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	112		

9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
11	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.3		
12	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.2		
13	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	2		
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	112		
					Shuma 12	

13-Rikonstruksioni i objektit familja Ahmet Qorri -Belesove Lumas

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	13.5		
2	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	1		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20	m3	20		
4	2.118/1	Kolona b/a monolite C16/20	m3	2		
5	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	18		
6	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	40		
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	8		
8	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	112		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
11	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.3		
12	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.2		
13	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	2		
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	112		
					Shuma 13	

14-Rikonstruksioni i objektit familja Asqeri Gjoshi -Frasher- Kozare

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	13.5		
2	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	1		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20	m3	20		
4	2.118/1	Kolona b/a monolite C16/20	m3	2		
5	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	18		
6	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	40		
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	8		
8	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	112		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
11	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.3		
12	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.2		
13	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	2		
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	112		
					Shuma 14	

15-Rikonstruksioni i objektit familja Hekuran Meci- Kozare

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me dore	m3	13.5		
2	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	1		
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite C16/20	m3	20		
4	2.118/1	Kolona b/a monolite C16/20	m3	2		
5	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	18		
6	2.218	Cati vendi zakonshme h~8m	m2	40		
7	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	8		
8	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	112		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
11	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.3		
12	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.2		
13	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	2		
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	112		
					Shuma 15	

16-Rikonstruksioni i objektit familja Bashkim Roshniku

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	10		
2	2.310.	Suvatim i brendshëm	m2	200		
3	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lart	m2	90		
4	2.262	Shtresë betoni C 6/10 per nivelim	m3	7		
5	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40x40	m2	10		
6	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	7.2		
7	2.495	FV lavaman porcelani importi	cop	1		
8	2.501	FV WC allafrenga importi	cop	1		
9	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3		
10	2.404	Boje hidroplastike	m2	200		
11	2.197	Hidroizolim me 2 duar katarma	m2	65		
					Shuma 16	

17-Rikonstruksioni i objektit , familja Leonard Mile .

Nr.	Nr. Anal	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
4	2.262	Shtres betoni	m3	3.7		
5	2.218	Cati vendi	m2	50		
6	2.297/c	Tavan I varur plastik	m2	37		
2	2.310.	Suvatim i brendshëm	m2	90		
9	2.339	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	90		
10	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	5		
11	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	1.8		
12	2.395/a	Dere d/alumini pa xham me mbushe d/a	m2	1.6		
13					Shuma 17	

18-Rikonstruksioni i objektit familja Aqif dhe Vjollca Kovaci

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
-----	----------	-----------------------	--------	-------	-------	-------

1	2.218	Çati vëndi zakonshme h~8m	m2	60		
2	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	40		
3	2.310.	Suvatim i brendshëm	m2	132		
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lart	m2	64		
5	2.262	Shtresë betoni C 6/10 per nivelim	m3	4		
6	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40x40	m2	40		
9	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	2.5		
10	2.388/1	FV dyer të brendshme tamburtat të rimesuar	m2	5.4		
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	196		
12	2.121/1	Brez b/a C16/20 H ~ 8 m h = 30 cm mbi mur tulle	m3	2		
13	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopi h ~ 8 m	m3	2		
					Shuma 18	
19-Rikonstruksioni i objektit familja Elvira dhe Selami Ahmeti- Kucove						
Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	0.5		
2	2.122/1a	Soleta te plota b/a C20/25 t = 10 cm H ~ 4 m	m3	3.2		
3	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	85		
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	2		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
6	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3		
7	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	3.6		
8	2.404	Boje hidroplastike	m2	85		
					Shuma 19	
20-Rikonstruksioni i objektit familja Myrteza Sorra- Kucove						
Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.167	F v hekur betoni $\varnothing > 8$ mm	ton	1		
2	2.122/1a	Soleta te plota b/a C20/25 t = 10 cm H ~ 4 m	m3	3.2		
3	2.118/1	Kolona b/a monolite C16/20	m3	2		
4	2.88	Mur me blloqe betoni t = 20 cm Llac M-15	m3	16		
5	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	85		
6	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	2		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
8	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3		
9	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	3.6		
10	2.404	Boje hidroplastike	m2	85		
					Shuma 20	
21-Rikonstruksioni i objektit familja Adriatik Fisheku- Kucove						
Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni mbi solet	ton	12		
2	2.262	Shtrese betoni C 6/10 niveluese mbi solet t= 8 cm	m3	12		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese katrama	m2	150		
					Shuma 21	
22-Rikonstruksioni I objektit familja Mbarime Hasani						

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5		
2	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	70		
3	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4		
					Shuma 22	

23-Rikonstruksioni i objektit familja Gramoz Kormuzi- Kucove

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.167	F v hekur betoni $\emptyset > 8$ mm	ton	1		
2	2.122/1a	Soleta te plota b/a C20/25 t = 10 cm H ~ 4 m	m3	3.2		
3	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	85		
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	2		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
6	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	3.6		
7	2.404	Boje hidroplastike	m2	85		
					Shuma 23	

24-Rikonstruksioni i objektit familja Petro Koci

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	2.297/c	Tavan i varur plastik	m2	35		

2	2.262	Shtresë betoni C 6/10 per nivelim	m3	3.5		
3	2.267/b	Shtresë me pllaka grez importi 40x40	m2	35		
4	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	1.8		
					Shuma 24	

25-Rikonstruksioni i objektit familja Lutfije Berzeshta -Polovine Perondi

Nr.	Nr. Anal	Përshkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
8	2.310.	Suvatim i brendshem	m2	112		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	3.3		
10	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40x40	m2	33		
11	3.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	3.3		
12	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburtat te rimesuar	m2	5.4		
14	2.404	Boje hidroplastike	m2	112		
					Shuma 25	
		SHUMA 1-25				17,434,782
		Tvsh 20 %				3,486,956
		SHUMA TOTALE				20,921,738