

SPECIFIKIME PER GJELBERIM NE QYTET

Datë 22.02.2024

NR	EMERTIMI SHQIP	EMERTIMI BOTANIK	Amballazhi	Cirkoferenca ne cm	Lartesia ne metra	NJESIA
I.	DRUR DEKORATIV FLETORE					
1,1	F.V. Rrap	Platanus Orientalis	Buke dheu	25.0 - 30.0	2.5-3.5	cope
1,2	F.V. Lirodendro	Liriodendron Tulipifera	Buke dheu	30.0 - 35.0	2.5-3.5	cope
1,3	F.V. Kumbull e kuqe	Prunus Caracifera	Buke dheu	30.0-35.0	2.5-3.5	cope
1,4	F.V. Panja	Acer Platanoides	Buke dheu	20.0-25.	2.5-3.5	cope
II	SHKURRE DEKORATIVE					
2,1	F.V. Oleander	Nerium Oleander	Vazo 28 L		0.8-1.2	cope
2,2	F.V. Stipa	Stipa Tenuissima	Vazo 20 L		0.5-0.6	cope
III	PUNIME ME MAKINERI					
3,1	Shkulje drure dekorativ ekzistues me makineri					cope
3,2	Hidrombjellje bari					m ²
IV	PLEHRA					
4,1	Torfe		Thase			m ³
4,2	Pleh organik		Thase			m ³
V	PLEHRA					
4,1	F.V.Mbajtese pemesh (binar)			4*5	3	Komplet

1. Çdo peme duhet te kete forme te rregullt, trungu i pemes duhet te jete pa plage, i pa deformuar dhe i drejte.
2. Çdo peme duhet te lidhet me 2 binar druri me dimensione 5cm*4cm, H 3 M, te cilet do te ngulen 0.5 M ne toke, dy binare druri me dimensione 5cm*4cm*40cm do te lidhet paralel me binaret 3 m, nje ne mes te trungut te pemes dhe nje ne kulmin e binareve, proces i icili nevojitet per te mbajtur pemen ne qender gjate rritjes .
3. Cdo peme do te mbillet duke rrespektuar kushtet teknike dhe duke perdorur te gjitha plehtrat organik, kimike, per zhvillimin normal te bimes.
4. Çdo peme duhet te jete e paisur me Çertifikaten Fitosanitare

5. Shkulje drure dekorativ ekzistues me makineri prfesionale, ky proces duhet te realizohet per te mos demtuar druret ekzistues dhe per te realizuar nje proces rimbjellje te sukseseshem.
6. Plehu organik te jete i dekompozuar, i thate. Çdo peme do ti hidhet 0.05 m3 pleh.
7. Torfa te jete profesionale.Torfa qe do te perdoret per mbjelljen duhet te jete e regjistruar prane Ministrise se Bujqesise. Per te permbushur kete kerkese operatori ekonomik duhet te paraqese Çertifikaten e Regjistrimit te leshuar nga Ministria e Bujqesise dhe e Mbrojtjes se Konsumatorit. Çdo peme do ti hidhet 0.035 m3 Torfe.
8. Rrjedhimisht çdo proçes pune do te mbulohet nga Operatori Ekonomik Fitues..Matja e Bimes ne lartesi do te behet duke filluar nga siperfaqe e tokes deri tek maja e bimes.Matja ne perimenter do te behet duke filluar nga siperfaqe e tokes deri ne 130 cm (ne lartesine 130 cm eshte pika ku do te matet perimetri per çdo peme.
9. Çdo proces pune duke perfshire Bimen,transportin e bimesie,hapjen e gropes per mbjellje ne dimensionin sipas lloit te bimesise,mbjelljen e bimesise,hedhjen e dheut,hedhjen e plehut (organik /kimik), sistemimin e dheut mbas mbjelljes,vendosjen e binareve,lidhjen e pemes ne qender te binareve,vaditjen e tyre. Te gjithë keto proçese pune FV jane perfshira te brenda çmimit te perlllogaritur.
10. Vaditjen e pemes mbas mbjelljes, dezifektimin e pemeve dhe mirembajtjen e tyre eshte detyre e OE fitues gjate gjithë kohes se garancise.
11. Garancia e mallit do te jete 12 muaj nga data e proçesverbalit te marrjes ne dorezim nga grupi i punes.

Grupi i punes