

PREVENTIV

Objekti : Rikonstruksioni i Urës së Vorës

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Punime betoni dhe betonarmeje					
1		Struktura monolite betoni C 25/30 (Veshja e jastekëve)	m ³	47.298		
2		Struktura monolite betoni C 25/30 (Veshja e kollona rrethore)	m ³	90.196		
		Shuma 1				
2	Punime skelerie e kallëpi					
1		Skele metalike deri 10m	m ²	1,400.00		
		Shuma 2				
3	Punime Armature çeliku					
1		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø6 ÷ 10mm Çelik S500 (Veshje e Jastekëve)	ton	2.75		
2		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500 (Veshje e Jastekëve)	ton	4.20		
3		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø6 ÷ 10mm Çelik S500 (Veshje e kollona rrethore)	ton	2.00		
4		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500 (Veshje e kollona rrethore)	ton	9.40		
		Shuma 3				
4	Punime riparimi struktura beton arme ekzistuese					
1		Çukitje e betonit të dëmtuar me çekiç deri në shtresën e betonit të shëndoshë (Trarët)	m ²	450.00		
2		Çukitje e betonit të dëmtuar me çekiç deri në shtresën e betonit të shëndoshë (Jastekët)	m ²	380.00		
3		Mbushje me llac cemento me tkurje të reduktuara dhe i përforcuar me fibra për riparimin e strukturave të betonit	m ²	450.00		
4		Trajtim me agjent lidhes per mbushjen e poreve dhe boshlliqeve, Adeziv epoksid bikomponent	m ²	450.00		
5		Pastrim nga ndryshku me rërë abrazive (kuarci) me presion (Garnet 0.2–0.6 mm),	m ²	420.00		
6		F.V armim çeliku shtesë me diametra të përshtatshëm, me mbivendosje të paktën 50cm në të dy anët e armimit ekzistues	ton	2.50		
7		F V Detaje metalike ne b/a (Riparimi i diafragmave ekzistuese)	ton	2.50		
		Shuma 4				
5	Punime të ndryshme					
1		Skarifikim shtresë asfalti me makineri	m ²	2,226.00		
2		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.0cm, me makineri	m ²	2,226.00		
3		Vijezim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 15 cm Bikomponente (sprajt)	m	985.00		
4		F.V reflektor asfalti (sy mace)	cop	108.00		
5		F.V tabela të ndryshme rrugore, D=90cm	cop	2.00		
6		F.V tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti (Urat)	cop	2.00		
7		Fuge me gome speciale me kanal të gjërë në ura	ml	133.00		
8		Fuge me gomë speciale me kanal të gjërë në ura për trotuar	ml	38.00		
9		F.V mbeshetje prej neopreni nën trarë me dimensione (250x400x74)mm	cop	216.00		

10	Parmake ure metalik i gatshem (62.7kg/1.5m) (Riparime)	kg	4,200.00		
	Shuma	5			
	SHUMA 1+2+3+4+5				
	Fondi Rezervë	3%			
	Shuma				
	T.V.SH 20%	20%			
	Shuma TOTALE				