



PREVENTIVI I PUNIMEVE SHTESE
Objekti: "Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine, Loti-5"

Nr.	Ref.	Përshkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1-PUNIME NE RRUGE						
1		Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per kasonete, shkallezimi i skarpatave ekzistuese ne seksionet ne mbushje, veprat e artit (mure + tombino)	m3	26,434.51		
2		Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir shkallezimi i skarpatave ekzistuese ne seksionet ne mbushje, veprat e artit (mure + tombino)	m3	12,197.29		
3		Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km i dale nga germimi	m3	26,434.51		
4		Transport shkemb i dale nga germi me auto deri 5.0 km	m3	12,197.29		
5		Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	611.86		
6		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per trupin e rruges, shkallezimit te skarpatave ne seksionet ne mbushje, dhe tombinot	m3	8,579.5		
SHUMA 1						
2-Nen - Baza dhe baza						
		Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		Nen - Baza				
1		Shtrese çakell t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	33,359.84		
Baza me binder, shtresa konsumuese me Asfaltobeton konglomerat bituminoz						
1		Shtresë binderi me granil gur kave 6cm, me makineri	m2	30,235.75		
2		Shtrese asfaltobeton me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	30,181.72		
3		Shtrese konglomerati 8cm, me makineri	m2	27,038.72		
4		Shtresë stabilizant t=20cm ne rruge	m2	34,331.10		
5		Shtresë stabilizant t=20cm per bankinat e paasfaltuara	m2	1,297.20		
SHUMA 2						
3-PUNIME PER LARGIMIN E UJERAVE KANALET DHE KUNETAT						
		Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,218.68		
2		Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m3	1,218.68		
3		Struktura te holla monolite betoni te armuara C 20/25 per kanalet e betonit , sipas vizatimeve	m3	322.83		
4		Struktura te holla monolite betoni te armuara C 20/25 per kunetat e betonit , sipas vizatimeve	m3	2,337.03		
5		Shtresë zhavorr lumi t=10cm, për kanalet e betonit	m2	6,008.55		
6		F V hekur betoni i zakonshem per kanal in e betonit Ø 6 ~ 10mm	ton	40.05		
7		F V hekur betoni i zakonshem per kunetat Ø 6 ~ 10mm	ton	257.69		
SHUMA 3						
9-Punime per tombinot BOX 10.00 x 5.50m si me poshte sipas vizatimeve (NEN-KALIMI, PROGRESIVA 15+725.00)						
		Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		F.V. beton C 30/37 per trotuaret e tombinove katrore si me poshte , sipas vizatimeve, perfshire kallepet	m3	46.62		
2		Shtrese betoni C 16/20 per nivelimin e dyshemese se tombinove katrore, portaleve te hyrje - daljeve dhe soletave te perafimit per tombinot box, sipas vizatimeve, perfshire kallepet	m3	45.35		

Nr.	Ref.	Përshkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
3		Nenshtrese zhavori t - 30cm per dyshemene e tobinove katrore, portalet e hyrje daljeve dhe soletave te perafremit, sipas vizatimeve	m3	26.00		
4		Bordura betoni 20x30 cm	ml	396.00		
5		F.v. hekur betoni per tobinot katrore Ø >10 mm, sipas vizatimeve	ton	4.14		
SHUMA 4						
10-Muret mbajtes B/A H - 2 ~ 12m dhe Gabiona			Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Emertimi						
1		Struktura monolite betoni me çakell te armuara C 30/37 per muret mbajtes	m3	1,301.57		
2		F.V. beton C 12/15 per bazamentin e themelit te mureve mbajtes	m3	69.80		
3		Shtrese zhavor lumi t=10cm, per themelin e mureve mbajtes	m2	698.00		
4		F.V. Tub pvc Ø - 90mm	ml	156.30		
5		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	11.02		
6		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	49.13		
7		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	651.50		
8		F.V. beton C 12/15 per bazamentin e murit me gabiona	m3	32.03		
SHUMA 5						
12-PUNIME PER LINJEN E FIBRAVE OPTIKE			Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
EMERTIMI						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per fibrat optike	m3	6.97		
2		Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m3	6.97		
3		Shtrese me rere rreth tubit p.v.c. f - 100	m3	1.87		
4		F.V. tubo p.v.c. f - 100mm	ml	17.00		
5		Mbushje me zhavorr + ngjeshje	m3	4.42		
6		F.V. shirit tregues	ml	17.00		
SHUMA 6						
16-Fugat, parapetet, kushinetat, hidroizolimin, drenazhet dhe kalimi i rrjeteve inxhinierike, shpim me sonde per pilotat			Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		F.V - guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane ,W4	ml	75.00		
SHUMA 7						
*19 - PUNIME PER DRENAZHIN						
1		Ndertim drenazhi me gjeotekstil 50x120cm	ml	2,308.89		
2		F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	2,308.89		
SHUMA 8						
* 21- KUB - Rrethrotullimi			Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	75.00		
2		Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	Cope	3.00		
SHUMA 9						
SHUMA 1 - 9						
TVSH 20%						
TOTALI ME TVSH						

Konceptoi: G. Raça
Pranoi: G. Raça
Aprovoi: E. Elezi