

PREVENTIV I PUNIMEVE

"Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit"

I. EMERTIMI: URA E KRANESE - URA GAJDARIT

N.r	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A-						
PUNIMET E DHERAVE & PRISHJET						
1		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	29,124.90		
2		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	2,343.24		
3		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	5,858.10		
4		Shtrese stabilizant t=20cm	m2	41,296.50		
5		Shtrese stabilizant t=20cm per bankina	m2	910.00		
6		Shtrese konglomerati t=10cm	m2	43,225.00		
7		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	43,225.00		
8		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	43,225.00		
9		Struktura monolite betoni C 12/15 (kuneta betoni)	m3	125.00		
10		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,343.24		
SHUMA A						
B						
PUNIME SINJALISTIKE						
1		Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W3 + aksesoret	ml	3,250.00		
2		Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	39.00		
3		Tabele rrethi "detyrim" e vogel me D = 40	cope	135.00		
4		Panele plotesues I sinjalistikes trekendore e vogel 53x18	cope	10.00		
5		Panele plotesuese per sinjale drejtkendore e madhe me AxD, 105x35	cope	6.00		
6		Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	35.00		
7		Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	cope	4.00		
8		Pervijues normal anesor	cope	250.00		
9		Sinjale te konfirmimit me shigjeta simbol e madhe 50x50	cope	44.00		
10		Sinjale "emër rruge" LxH normal 100x25	cope	10.00		
11		Sinjale e drejtimit interurban HxL e vogël 30x130	cope	16.00		
12		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm, Termoplastike (spray)	ml	10,600.00		
13		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (spray)	ml	4,760.00		
SHUMA B						
C						
URA NE KM 3+066						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, ka	m³	100		
2		kategoria IV, me shk ne toke	m³	270		
3		Mbushje me zhavor pas mureve	m³	17.5		
4		Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m³	56		
5		Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m³	144		
6		F,V hekur ndertmi I zakonshem φ> 12mm	ton	33.6		
7		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	66.5		
8		H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m²	70		
9		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	9.5		
10		Mbushje me gur kave	m³	167.5		
11		Guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret	ml	14		
12		Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	19		
13		F V elastrometrike 250x250x63 mm	cope	8		
SHUMA C						
SHUMA I (TOTALE PA TVSH)						

II. EMERTIMI: URA E KRANESE - QAFE BOTE

A						
PUNIME NE RRUGE						
1		Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m²	500.00		
2		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m²	185,250.00		
3		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (ne kunete)	m²	5,550.00		
4		Shtrese stabilizant t=10cm (ne bankine)	m²	1,505.25		
5		Shtrese betoni 20/25 per kunete dhe bordure	m³	500.00		
6		Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m²	57,000.00		
7		Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri	m²	128,250.00		
8		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	185,250.00		
9		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	6,000.00		
SHUMA A						
B						
PUNIME SINJALISTIKE						
1		Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W3 + aksesoret	ml	100.00		
2		Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	179.00		
3		Tabele rrethi "detyrim" e vogel me D = 40	cope	135.00		
4		Panele plotesues I sinjalistikes trekendore e vogel 53x18	cope	14.00		

3	Tombino me tuba betoni Ø 1000	m	235.00		
4	Mbushje me zhavorr (poshte tubit,pusetat dhe portalet sipas detjait te projektit)	m³	48.00		
5	F,V hekur ndertmi I zakonshem $\phi > 12\text{mm}$	ton	14.70		
6	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m²	105.00		
7	Shtrese betoni C 6/10	m³	50.00		
8	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	17.00		
9	Struktura monolite betoni C 25/30	m³	44.60		
	Punime ne zonen urbane				
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	137.00		
2	Mbushje me zhavorr mbi tub	m³	37.00		
3	Shtrese rere (sipas seksionit tip)	m³	23.60		
4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	305.00		
5	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	14.00		
6	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	137.00		
	Punime ne zonen e mbikalimit				
1	Struktura monolite betoni C 16/20 per kanalin	m³	13.50		
2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	70.00		
3	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	7.00		
	SHUMA				
	Punime Sinjalistike vertikale dhe horizontale Shijan - Ura e Gajdarit(Shelegar)				
	Sinjalistike Vertikale				
1	F.V Pervijues modulare te kthesave (gifi)	cope	30.00		
2	F.V Tabele katrore e madhel me A=90	cope	2.00		
3	F.V Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e zvogeluar 40x60	cope	10.00		
4	F.V Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150	cope	21.00		
5	F.V Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	14.00		
6	F.V Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	24.00		
7	F.V Tabele rrethi "detyrim" e madhe me D = 90	cope	20.00		
8	F.V Tabela trekendore e madhe me A = 120	cope	38.00		
9	F.V Sinjale per autostrada,rruge interurbane kryesore 300x180	cope	2.00		
10	F.V Sinjale per autostrada,rruge interurbane kryesore 150x250	cope	4.00		
11	F.V Pervijues normal anesor	cope	280.00		
12	Guardrail H3 anesore me 3 vale ne 1 ane ,W5(elementi+ lart) + aksesoret	ml	56.00		
13	Guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane ,W4(elementi+ lart) + aksesoret	ml	72.00		
	Shuma 1				
	Sinjalistike Horizontale				
1	F.V Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente ((patse) I vazhduar)	ml	5,124.00		
2	F.V Vijezim shirita gjatesor qendror me gjeresi 15 cm. Bikomponente ((spray) I nderprete)	ml	10,042.00		
3	F.V Boje bikomponente (spray)zebratura,shigjeta kalim kembesoreshetj.	m²	257.00		
	Shuma 2				
	SHUMA = 1+ 2				
	PUNIME ELEKTRIKE (mbikalimi Shijan -Shelegar)				
1	F.V. Percjelles togezimi 10mm² (nga elektroda ne trup te shtylles)	ml	110.00		
2	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	Cope	12.00		
3	F.V. Kapikorda per tel togezimi 10mm²	Cope	30.00		
4	F.V. Pusete plastike me kapak (30x30x30)cm	Cope	12.00		
	SHUMA 1				
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	230.00		
2	F.V. Kabell FG16OR16 5x10mm²	ml	100.00		
3	F.V. Kabell FG16OR16 5x2,5mm²	ml	1,230.00		
4	F.V. Kabell FG16OR16 3x1,5 per kabllimin e shtyllave	ml	490.00		
5	F.V. Tub korrugato dopioshtrese Ø63	ml	1,820.00		
	SHUMA 2				

