

OBJEKTI: "Ndërtim i rrugës lidhëse të unazës verilindore me rrugën e Arbrit"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	36,950.00		
2		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6,520.00		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
3		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	36,950.00		
4		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6,520.00		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
5		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2,590.00		
6		Prishje trotuari	m2	3,125.00		
7		Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	18,450.00		
8		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	18,450.00		
9		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9,945.00		
10		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	45,000.00		
11		Shtrese stabilizant t=15cm	m2	45,000.00		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
12		Prishje struktura prej betoni	m3	3,125.00		
13		Ndertim Pusete kontrolli Elektrotefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	120.00		
14		Mbushje me cakell pas mureve	m3	5,093.60		
15		Ndertim puseta betoni H=3.5m, D=1.5m + kapak gize	copë	4.00		
16		Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	10.00		
17		Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	28.00		
		Shuma 4:				

		5. PRISHJE				
18		Prishje mur blloqe betoni	m3	1,899.00		
		Shuma 5:				
		6. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19		Cmontim i shtylle egzistuese	copë	220.00		
		Shuma 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
20		Nenshtrese rere	m3	300.00		
21		F.V. pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	279.00		
22		Nenshtrese rere	m3	437.00		
23		Nenshtrese rere	m3	90.00		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
24		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	6,000.00		
25		F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	360.00		
26		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	480.00		
27		FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	480.00		
28		FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	360.00		
29		FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	360.00		
30		F.v. Tabela rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	20.00		
31		F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	22.00		
32		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	29.00		
33		F.v. Tabela katrore normall me diagonal vertikal 60x40	copë	39.00		
34		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	693.00		
35		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	645.00		
36		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	180.00		
37		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	1,220.00		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
38		Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	330.00		
39		Struktura monolite betoni C 6/10	m3	58.00		

40		Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	2,170.00		
41		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	72.00		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME TE NDRYSHME				
42		FV Bordura betoni 20x35 cm	m	17,345.00		
43		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	18,000.00		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA TEKNIKE				
44		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	37,000.00		
45		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	37,000.00		
		Shuma 11:				
		12. INSTALIME PER NDRICIM				
46		F.V. Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	copë	2.00		
47		F. V. Kontator trefazor,380V,40A	copë	2.00		
48		F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	216.00		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
49		F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	9,000.00		
		Shuma 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				
50		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	24,000.00		
51		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	220.00		
52		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Bikomponente (paste)	ml	730.00		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA JASHTJE LISTE				
53		Vendosje pllaka betoni per trotuar, t=6cm	m2	10,910.00		
54		Panel metalik hermetik IP66(1.0x0.8x0.3m) per ndricimin rrugor I vendosur ne shtylle	copë	2.00		
55		F.V. morseteri shtylle 3P=Automat.10A+kapak	copë	360.00		
56		F.V kablo CU fuqie ÷1000V, me izolim gome EPM dhe mbeshjtjellje PVC qe nuk a perhap zjarrin FG16OR16 5x25mm², ne tub ne toke,	m	9,000.00		
57		F.V kablo CU fuqie ÷1000V, me izolim gome EPM dhe mbeshjtjellje PVC qe nuk a perhap zjarrin FG16OR16 5x10mm², ne tub ne toke,	m	9,000.00		

58		F.V kabllo CU fuqie ÷1000V, me izolim gome EPM dhe mbeshjtjellje PVC qe nuk a perhap zjarrin FG16OR16 5x6mm ² , ne tub ne toke,	m	1,230.00		
59		F.V kabllo CU fuqie ÷1000V, me izolim gome EPM dhe mbeshjtjellje PVC qe nuk a perhap zjarrin FG16OR16 3x1.5mm ² , ne tub ne toke,	m	1,230.00		
60		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=110mm	ml	250.00		
61		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	ml	300.00		
62		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	137.00		
63		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	386.00		
64		Ndertim puseta betoni H=1.5-2.0m, D=1m + kapak gize	copë	44.00		
65		Ndertim puseta betoni H=2.0-3.0m, D=1m + kapak gize	copë	49.00		
		Shuma 15:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						