

Projektuesi:
Objekti:

J.V "Taulant" sh.p.k, "Arkimade" sh.p.k, "Altea" sh.p.k
SHËRBIME PROJEKTIMI ME OBJEKT:"RIGJENERIM URBAN I FSHATIT RRADHIMË, VLORË"

Datë: 22-10-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PRISHJE					
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	110			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME GERMIMI					
2	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6,5m3	m3	9835			20%
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	5426			20%
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1290			20%
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	751			20%
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	751			20%
7	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	25			20%
8	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	1273			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHITESASH					
9	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2080			20%
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	7859			20%
11	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7533			20%
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7533			20%
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1100			20%
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9830			20%
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	52.2			20%
16	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	32			20%
		SHUMA 3:					
		4. ANALIZA TEKNIKE					
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5490			20%
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5490			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME TE NDRYSHME					
19	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	1490			20%
20	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	70			20%
21	3.633	Fugature llac cemento M - 50, Mur guri	m2	1050			20%
22	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	350			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	799			20%
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME HEKUR BETONI					
24	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8.27			20%
25	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	2.91			20%
26	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	2.27			20%
		SHUMA 7:					
		8. GAZ E NAFTESJELLES					
27	4.149/7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.65			20%
28	4.131/2.5	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	1033			20%
29	4.150/3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.6			20%
		SHUMA 8:					

		9. PUNIME SHITESASH 2				
30	2.261	Shtrese rere	m3	276		20%
31	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	197		20%
32	2.261	Shtrese rere	m3	352		20%
33	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	290		20%
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
34	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2		20%
35	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	79		20%
36	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	30		20%
37	3.164/ 2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	15		20%
38	3.936/ 1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	11		20%
39	3.933/ 1	F.V. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	13		20%
		SHUMA 10:				
		11. INSTALIME PER NDRICIM				
40	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	79		20%
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
41	4.141/ a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	1533		20%
		SHUMA 12:				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
42	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2		20%
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME SKELE DHE KALLEPI				
43	3.318	Kallep me panele druri per soleta te vogla	m2	7		20%
		SHUMA 14:				
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
44	3.963	F.V. Fidane bime kacavjerrese	copë	33		20%
45	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	21		20%
		SHUMA 15:				
		16. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
46	2.602/ 1	Pedane druri (binare+derrase+parket)	m2	270		20%
		SHUMA 16:				
		17. URA DRURI DHE METALIKE				
47	3.415/ 1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese	m3	8.6		20%
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME BOJATISJE				
48	2.418	Parmak me lende druri	m2	36		20%
		SHUMA 18:				
		19. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
49	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	437		20%
		SHUMA 19:				
		20. PUNIME HEKUR BETONI 3				
50	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	17		20%
		SHUMA 20:				
		21. B. SINJALET HORIZONTALE				
51	3.942/ 1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	1246		20%
52	3.946/ 1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	85		20%
		SHUMA 21:				

		22. ANALIZA JASHTE LISTE				
53	An1	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm(+linja rezerve)	ml	2166		20%
54	An2	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	250		20%
55	An3	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm	copë	77		20%
56	An4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	255		20%
57	An5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x6mm2	ml	731		20%
58	An6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x50mm2	ml	280		20%
59	An6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x35mm2	ml	280		20%
60	An7	F.V.Ndricues LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	copë	79		20%
61	An8	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 63	ml	1433		20%
62	An9	F.V. Tuba metalik D=63mm	ml	55		20%
63	An10	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 40	ml	650		20%
64	An11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,4x4mm2	ml	200		20%
		SHUMA 22:				
		23. PAJISJE JASHTË LISTE				
65	Pj	Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m)	copë	77		20%
		SHUMA 23:				
Shuma Analiza						
Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrolli) 3%						
Shuma Analiza + PSK (3.0%)						
Fond rezerve 5%						
Shuma Analiza + Fond rezerve (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: J.V "Taulant" sh.p.k, "Arkimade" sh.p.k, "Altea" sh.p.k

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit