

PERMBLEDHESE PREVENTIVASH

Nr	Emertimi	Vlera
1	Sistemim Asfaltim i rruges Hyrja e qytetit Koplík dhe rruges Dalja e qytetit Koplík per Bajze, Njesia Administrative Koplík	
	Shuma Analiza	
	SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
	Shuma Analiza +PSK	
	Fondi Rezervë (5.0%)	
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
2	Sistemim Asfaltim Bypass Shengjin	
	Shuma Analiza	
	SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
	Shuma Analiza +PSK	
	Fondi Rezervë (5.0%)	
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
	TOTAL pa TVSH	
	Shuma TVSH (20%)	
	TOTAL	

Projektuksi: "EAD- STUDIO" SHPK - "ZENIT&CO" SHPK

Datë: 23-04-2026

Objekti: SISTEMIM ASFALTIM I RRUGËS HYRJA E QYTETIT KOPLIK DHE RRUGES DALJA E QYTETIT KOPLIK PER BAJZE, NJESIA ADMINISTRATIVE KOPLIK

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. PRISHJE							
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	20.00			20%
2	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	27.00			20%
SHUMA 1:							
2. PUNIME GERMIMI							
3	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	13,405.00			20%
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	12,845.00			20%
SHUMA 2:							
3. PUNIME SHITESASH							
5	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	600.00			20%
6	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	70.00			20%
7	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	8,263.00			20%
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9,960.00			20%
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6,515.00			20%
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	9,467.00			20%
11	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	3,010.00			20%
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	130.00			20%
13	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	15,993.00			20%
SHUMA 3:							
4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	23.00			20%
SHUMA 4:							
5. PUNIME MURATURE GURI							
15	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	12.00			20%
16	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	19.00			20%
SHUMA 5:							
6. ANALIZA TEKNIKE							
17	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6,023.00			20%
18	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	23,030.00			20%
SHUMA 6:							
7. PUNIME TE NDRYSHME							
19	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	7,574.00			20%
20	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	m	83.00			20%
SHUMA 7:							
8. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE							
21	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	10,131.00			20%
SHUMA 8:							
9. PUNIME SHITESASH 2							
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	716.00			20%
23	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	402.00			20%
24	2.261	Shtrese rere	m3	133.00			20%
SHUMA 9:							
10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA							
25	3.558	Spostim shtyllle elektrike	copë	24.00			
26	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	6,460.00			20%
27	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	136.00			20%
28	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	136.00			20%
29	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	136.00			20%
30	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	136.00			20%
31	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2.00			20%
32	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	27.00			20%
33	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	23.00			20%
34	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	136.00			20%
SHUMA 10:							

11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM							
35	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	266.00			20%
SHUMA 11:							
12. INSTALIME PER NDRICIM							
36	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	3,300.00			20%
SHUMA 12:							
13. GAZ E NAFTESJELLES							
37	4.131/3.5	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbuluese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	700.00			20%
38	4.149/2	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 1.5mm ²	km	1.05			20%
SHUMA 13:							
14. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4							
39	4.177	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kablilin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	2,600.00			20%
SHUMA 14:							
15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE							
40	2.611	F.V. Tub PVC Ø 200mm	ml	109.00			20%
SHUMA 15:							
16. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME							
41	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	75.00			20%
42	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	16.00			20%
SHUMA 16:							
17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE							
43	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	16.00			20%
44	3.949	Vizime me boje bikomponente	m ²	82.00			20%
SHUMA 17:							
18. B. SINJALET HORIZONTALE							
45	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	11,361.00			20%
SHUMA 18:							
Shuma Analiza							
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023							
Shuma Analiza +PSK							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi:

"ZENIT&CO" SHPK

Investitori: Bashkia Malesi e Madhe

Projektuesi: InfraKonsult
Objekti: Permiresimi i shtresave asfaltike Bypass Shengjin

Datë: 02-06-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. PUNIME SHITRESASH							
1	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	76200			20%
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8350			20%
3	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	918			20%
SHUMA 1:							
2. ANALIZA TEKNIKE							
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	57950			20%
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	57950			20%
SHUMA 2:							
3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1580			20%
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	560			20%
8	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	442			20%
9	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	88.4			20%
SHUMA 3:							
4. PUNIME HEKUR BETONI 3							
10	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	26			20%
SHUMA 4:							
5. B. SINJALET HORIZONTALE							
11	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	5800			20%
12	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	16250			20%
SHUMA 5:							
6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE							
13	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	10			20%
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	23			20%
15	3.950	F.V. Reflektor asfalti (sy mace)	copë	4216			20%
16	3.957	F.V. Tabela te medha informative + bazamenti "L" 5.5x3 m	copë	1			20%
SHUMA 6:							
7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA							
17	3.193	F.V. Guardrail- H2 anesor me 3 valez. ne 1 ane, W4	ml	3390			20%
18	3.919/1	F.V. Fundore- guardrail me 3 valez.	copë	24			20%
19	3.941/4	F.V. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	140			20%
20	3.936/1	F.V. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	31			20%
21	3.929/5	F.V. Panele plotesuese per sinjale drejtkendore normal me AxD, 80x27	copë	18			20%
22	3.941/1	F.V. Pervijues normal anesor	copë	253			20%
SHUMA 7:							
Shuma Analiza							
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas							
Shuma Analiza +PSK							
Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: InfraKonsult

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit