

PERMBLEDHESE PREVENTIVASH

Nr	Emertimi	Vlera
1	Rikonstrukcion i rruges "Qender Konispol -rruga nacionale " (LOTI II)	
	Shuma Analiza	
	SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
	Shuma Analiza +PSK	
	Fondi Rezervë (3.0%)	
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)	
2	Sistemim asfaltim i rruges "Bajram Curri" segmenti nga km 0+190 m deri ne Intersektimin me rrugen Iliaz kosova km 0+670 m	
	Shuma Analiza	
	SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
	Shuma Analiza +PSK	
	Fondi Rezervë (3.0%)	
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)	
3	Rruga hyrëse dhe hapësirave publike në Drilon Tushemisht	
	Shuma Analiza	
	SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
	Shuma Analiza +PSK	
	Fondi Rezervë (5.0%)	
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
4	Rikualifikimi i rruges ekzistuese qe lidh fundin e rruges Tushemisht – Dogane Loti 1	
	Shuma Analiza	
	SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023	
	Shuma Analiza +PSK	
	Fondi Rezervë (5.0%)	
	Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
	TOTAL pa TVSH	
	Shuma TVSH (20%)	
	TOTAL	

Projektuksi: Elton Hyska
Objekti: RIKONSTRUKSION I RRUGES "QENDER KONISPOL -RRUGA NACIONALE " (LOTI II)

Datë: 29-05-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
1	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	950			20%
2	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	35			20%
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	135			20%
		SHUMA 1:					
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
4	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	380			20%
5	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	750			20%
6	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	45			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME GERMIMI					
7	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	5398			20%
8	3.160/e	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	8119			20%
		SHUMA 3:					
		4. ANALIZA TEKNIKE					
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	10200			20%
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10200			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME SHTRESASH					
11	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	10200			20%
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	10200			20%
13	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5398			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME HEKUR BETONI 3					
14	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	26			20%
		SHUMA 6:					
		7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT					
15	1.124/p	Bordura betoni 12x25cm	m	1700			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME TE NDRYSHME					
16	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster	m2	2572			20%
17	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi Ø 80	m	3500			20%
		SHUMA 8:					
		9. PUNIME HEKUR BETONI					
18	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	11.5			20%
		SHUMA 9:					
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
19	3.167	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICG-3	copë	68			20%
20	3.175	F.V. Ndricules Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	68			20%
21	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	68			20%
22	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	68			20%
		SHUMA 10:					
		11. GAZ E NAFTESJELLES					
23	4.149/8	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2	km	2.4			20%
24	4.149/2	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 1.5mm2	km	2.4			20%
		SHUMA 11:					
		12. INSTALIME PER NDRICIM					
25	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	1			20%
		SHUMA 12:					
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
26	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	15			20%

27	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	5100			20%
SHUMA 13:							
Shuma Analiza							
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023							
Shuma Analiza + PSK							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: Elton Hyska

Investitori: Bashkia Konispol

Projektuesi:
Objekti:

TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING
N/Objekti : Ndertimi i rruges se aksesit te makinave nga Bypass-i Drilon Tushemisht në njësitë

Datë: 03-06-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI					
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m2	2150			20%
2	3.4	Preje e sistemim pemesh Ø 21 ~ 40 cm	copë	8			20%
		SHUMA 1:					
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
3	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	35			20%
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	65			20%
5	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	2150			20%
6	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	30			20%
7	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	10			20%
8	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	1			20%
		SHUMA 2:					
		3. PRISHJE					
9	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	35			20%
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	55			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME GERMIMI					
11	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	2639			20%
12	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3213			20%
13	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	675			20%
14	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	340.5			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME DHEU					
15	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	2724			20%
16	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	155			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME SHTRESASH					
17	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1951			20%
18	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	5592			20%
19	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1064			20%
20	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1064			20%
21	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	91.5			20%
22	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	574			20%
23	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1250			20%
		SHUMA 6:					
		7. ANALIZA TEKNIKE					
24	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	3750			20%
25	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	3750			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME TE NDRYSHME					
26	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	610			20%
		SHUMA 8:					
		9. PUNIME SHTRESASH 2					
27	2.261	Shtrese rere	m3	24.4			20%
28	2.261	Shtrese rere	m3	101			20%
		SHUMA 9:					
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
29	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	90.36			20%
30	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	52.3			20%
31	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	65.1			20%
		SHUMA 10:					
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
32	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	151			20%
33	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	25			20%
34	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	33			20%
35	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	475			20%
36	3.917	F.V. Parapet- I njeanshem per beton (Ø 48)	ml	168			20%
		SHUMA 11:					
		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					

37	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	60		20%
		SHUMA 12:				
13. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
38	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	184		20%
		SHUMA 13:				
14. PUNIME HEKUR BETONI 3						
39	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	40.5		20%
40	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.1		20%
		SHUMA 14:				
15. B. SINJALET HORIZONTALE						
41	3.942	Vijeziim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2671		20%
42	3.946/3	Vijeziimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	10		20%
		SHUMA 15:				
16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË						
43	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	12		20%
		SHUMA 16:				
17. ANALIZA JASHTË LISTE						
44	An1	FV Bordura betoni 20x30 cm	ml	1140		20%
45	An2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	1200		20%
46	An3	Mur betoni C 25/30	m3	880		20%
47	An4	Tub Fleksibel Ø63	ml	951		20%
48	An5	Tub Fleksibel Ø75	ml	1902		20%
		SHUMA 17:				
Shuma Analiza						
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit						
Shuma me PSK						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING Besmir Lumani

Investitori: AADF

Projektuesi: TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING
Objekti: N/Objekti : Rikualifikimi i rruges ekzistuese qe lidh fundin e rruges Tushemisht – Dogane Loti 1

Datë: 03-06-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.87/b	Germim dhe me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	2851.875			20%
2	3.158/5a	Transport dhe me auto deri 5.0 km	m3	2851.875			20%
3	3.87/b	Germim dhe me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	109			20%
4	3.90/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	450			20%
SHUMA 1:							
2. PRISHJE							
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.5			20%
6	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	10			20%
SHUMA 2:							
3. ANALIZA TEKNIKE							
7	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	3700			20%
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	3700			20%
SHUMA 3:							
4. PUNIME SHITRESASH							
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	4387			20%
10	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	940			20%
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1015			20%
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1015			20%
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	52			20%
SHUMA 4:							
5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME							
14	3.401/2	Gjeotekstil me gramature 500 g/m2	m2	6900			20%
15	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	223			20%
16	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	20			20%
17	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	12			20%
18	3.591	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1 m	copë	11			20%
SHUMA 5:							
6. PUNIME TE NDRYSHME							
19	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	391.6			20%
SHUMA 6:							
7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE							
20	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	14			20%
21	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	210.6			20%
SHUMA 7:							
8. PUNIME HEKUR BETONI 3							
22	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	ton	12			20%
23	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.3			20%
SHUMA 8:							
9. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4							
24	4.38	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ²	ml	1116			20%
25	4.32	F.V. Në tub dhe konstruksione kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x185) mm ²	ml	44			20%
26	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	223.2			20%
27	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	12			20%
28	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm ² , tension 24 kV.	copë	6			20%
SHUMA 9:							
10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE							
29	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	412			20%
30	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	1496			20%
SHUMA 10:							
11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE							
31	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	372			20%

		SHUMA 11:				
		12. B. SINJALET HORIZONTALE				
32	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2030		20%
33	3.946/3	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	10		20%
		SHUMA 12:				
		13. D. SINJALET DHE PAJSJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
34	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	11		20%
		SHUMA 13:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
35	3.191	F.V. Guardrail- H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W6	ml	950		20%
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				
36	An1	FV Gjeogrid biaxial Rt1-1=Rt2-2=110 kN/m	m2	6922		20%
37	An2	Tub Kavidoto D.63 mm, PVC	ml	300		20%
		SHUMA 15:				
Shuma Analiza						
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit						
Shuma me PSK						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING

Investitori: AADF

Besmir Lumani

Seriali: 3D6876B9-47EA-47DA-B9E9-8B247E06C940

Projektuesi:
Ark.Marvis Avllazagaj
Ing.Arian Baku
Ing.Bruno Korumi
Ing.Teuta Tepelena
Ing.Bledian Hysa
Ing.Amarildo Ahmati
Ing.Xhevahir Pepa

Datë: 26-05-2026

Objekti: Sistemim asfaltim i rruges "Bajram Curri" segmenti nga km 0+190 m deri ne Intersektimin me rrugen Iliaz kosova km 0+670 m

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PRISHJE					
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	307.2			20%
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	75.75			20%
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	72.4			20%
4	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	0.6			20%
5	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	10.1			20%
		SHUMA 1:					
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					
6	3.557	Çmotim, Spostim shtylla ekzistuese (perfshi linjen)	ml	17			20%
		SHUMA 2:					

		3. PUNIME TE NDRYSHME				
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1120		20%
8	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	1065		20%
9	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	953		20%
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	119.73		20%
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH 2				
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	112		20%
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.016		20%
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
13	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.528		20%
14	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.625		20%
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHTRESASH				
15	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2021.9		20%
16	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5709		20%
17	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5709		20%
18	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5709		20%
19	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3219		20%
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				

20	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3960			20%
21	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3960			20%
22	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	184.3			20%
23	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	409.9			20%
24	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	430.4			20%
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	90.8			20%
26	3.160/e	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m3	842			20%
		SHUMA 8:					
		9. ANALIZA TEKNIKE					
27	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3219			20%
28	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3219			20%
		SHUMA 9:					
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
29	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	5709			20%
30	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	683.2			20%
31	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	3			20%
32	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	175			20%
33	3.354	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm	m	60			20%
34	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	96			20%

35	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	10		20%
36	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m3	824		20%
37	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	337		20%
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME DHEU				
38	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3, shkarkimi ne auto	m3	184.3		20%
39	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III	m3	20.5		20%
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME BETONI DHE B/A				
40	2,110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	307.2		20%
41	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	30.72		20%
42	2.117/1 a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	18		20%
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME MURATURE GURI				
43	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	153.6		20%
		SHUMA 13:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
44	3.164/1 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	854		20%
45	3.933/1	F.V. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	2		20%
46	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6		20%
47	3.164/1 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	19		20%
48	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	19		20%
49	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	22		20%
50	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	19		20%
51	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		20%
		SHUMA 14:				

		15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
52	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	32		20%
53	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	19		20%
		SHUMA 15:				
		16. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
54	2.511	F.V. Hidrante Ø 80 mm	copë	2		20%
55	2.491/h	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	475		20%
56	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	1870		20%
		SHUMA 16:				
		17. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
57	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	935		20%
		SHUMA 17:				
		18. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
58	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		20%
		SHUMA 18:				
		19. B. SINJALET HORIZONTALE				
59	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1865.35		20%
60	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	21		20%
		SHUMA 19:				
		20. INSTALIME PER NDRICIM				
61	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20		20%
62	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	20		20%
63	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	200		20%
		SHUMA 20:				

21. GAZ E NAFTESJELLES							
64	4.142/1 .29	F.V. Kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	600			20%
SHUMA 21:							
22. ANALIZA JAShte LISTE							
65	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d63	ml	650			20%
66	An2	F.V kabell funizimi 4x16mm2	ml	100			20%
67	An3	F.V Ndricules rrugore sipas specifikimeve teknike	copë	19			20%
SHUMA 22:							
Shuma Analiza							
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023							
Shuma Analiza +PSK							
Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi:
 Ing.Arian Baku
 Ing.Bruno Korumi
 Ing.Bledian Hysa
 Ing.Teuta Tepelena
 Ing.Amarildo Ahmati
 Ing.Xhevahir Pepa

Drejtori.D.P.U-se
 Ark.Marvis Avllazagaj

Miratohet
 Kryetari Bashkise
 Gledian LLATJA