

Projektuesi: "TAULANT" sh.p.k & "TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" sh.p.k
Objekti: "Studim Projektim Rikonstruksion i Rrugës "Vath Turja" dhe "Rinia" Lot 3

Datë: 21-06-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9323.75			20%
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2754.37			20%
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1582.5			20%
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1582.5			20%
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1025.08			20%
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1025.08			20%
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4982.12			20%
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	4982.12			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHITESASH					
9	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	6569.38			20%
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	16700			20%
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	51978.75			20%
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5904			20%
13	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3017			20%
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3017			20%
		SHUMA 2:					
		3. ANALIZA TEKNIKE					
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	19110			20%
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	19110			20%
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3017			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	438.71			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME TE NDRYSHME					
19	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	14382			20%
20	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	5904			20%
21	3.643/c	F.V. Dhe humosore	m3	1287			20%
22	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	2574			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME ASFALTIMI					
23	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	3017			20%
		SHUMA 6:					
		7. GAZ E NAFTESJELLES					
24	4.149/7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	1.9			20%
25	4.131/2.5	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	1960			20%
26	4.150/3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 2.5mm2	km	2			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME SHITESASH 2					
27	2.261	Shtrese rere	m3	379.8			20%
28	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	4			20%
29	2.261	Shtrese rere	m3	481.16			20%
30	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	271.96			20%
		SHUMA 8:					
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
31	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	4			20%
32	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	85			20%
33	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	57			20%
34	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2163.67			20%
35	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	40			20%
		SHUMA 9:					
		10. INSTALIME PER NDRICIM					
36	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	85			20%
		SHUMA 10:					
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE					
37	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	2092			20%
38	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	3378			20%
		SHUMA 11:					

		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
39	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	3		20%
		SHUMA 12:				
		13. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
40	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	210		20%
41	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	17		20%
		SHUMA 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				
42	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	6300		20%
43	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	202		20%
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA JASHE LISTE				
44	An1	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm(+linja rezerve)	ml	3920		20%
45	An2	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	302		20%
46	An4	FV Pusetat betoni me Kapak Gize 30x30x30cm	copë	85		20%
47	An4	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,5x10mm2	ml	25		20%
48	An6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,4x50mm2	ml	60		20%
49	An6	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,4x35mm2	ml	80		20%
50	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,4x25mm2	ml	100		20%
51	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,4x16mm2	ml	100		20%
52	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,4x10mm2	ml	98		20%
53	An5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,4x6mm2	ml	550		20%
54	An11	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,4x4mm2	ml	500		20%
55	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,4x2.5mm2	ml	256		20%
56	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar,1x6mm2 verdhe jeshil	ml	160		20%
57	An	Furnizim, vendosje tuba corrogato PVC Ø 63mm	ml	1951		20%
58	An	F.V. Tuba metalik D=63 mm	ml	141		20%
59	An	Furnizim, vendosje tuba corrogato PVC Ø 90mm (linje rezerve)	ml	2092		20%
60	AnAN.	Pusetat shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	180		20%
61	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm (perfshire reren rreth tubit) (KUSH)	ml	1280		20%
62	An1	Nivelim dhe rrafshim siperfaqe	m2	2574		20%
63	An	Perpunim dhe pasqyrim dhe me humus 100kg/m3	m3	515		20%
64	An	F.V mbjellje peme dekorative	copë	350		20%
65	An	F.v. Tabele tetekeëndore "shërbimi" normale	copë	15		20%
66	An	F.V Ndricues LED 110 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem	copë	170		20%
		SHUMA 15:				
		16. VEPRAT ARTI				
67	3.200	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m ²	621		20%
68	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	414		20%
69	3.89/b	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	7,867		20%
70	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (tombino, ura)	m ³	14		20%
71	2.37/5a	Transport i materialit te germuar me auto deri 5.0 km	m ³	8,295		20%
72	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m ³	3,504		20%
73	3.248	Struktura Betoni C 30/37 (box per kalim mjeteshe)	m ³	716.00		20%
74	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	141.00		20%
75	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	23,164		20%
76	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	81.765		20%
77	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø ≥ 12mm	ton	64.33		20%
78	3.409	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit(fuga gjatesore)	ml	4,150		20%
79	3.409	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit(fuga terthore)	ml	4,476		20%
80	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m ³	6,000		20%
81	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m ²	916		20%
		SHUMA 16:				
		17. PAJISJE JASHE LISTE				
82	Pj	Kosha mbeturinash te medhenj	copë	4		20%
83	Pj	Kosha mbeturinash te vegjel	copë	42		20%
		SHUMA 17:				
Shuma Analiza						
SIGURIA NË KANTIER (Plani i Sigurise së Koordinimit ne Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.202						
Shuma me PSK						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						