



## PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "RISJELLJE NE GJENDJE FUNKSIONALE DHE PËRSHTATJE E AMBJENTEVE TE PODRUMIT, TRAJTIMI DHE ZGJIDHJA E PROBLEMATIKES SE TARRACËS "POLIKLINIKA NR.3, TIRANE"

PERMBLEDHJE						
	<b>A</b>	<b>PUNIME NE PODRUM TOTALE</b>	<b>LEKE</b>			-
	<b>B</b>	<b>PUNIME NE TARACE TOTALE</b>	<b>LEKE</b>			-
		<b>SHUMA TOTALE (A-B)</b>	<b>LEKE</b>			-
		<b>FONDI REZERVE</b>	<b>LEKE</b>	<b>5%</b>		-
		<b>SHUMA TOTALE</b>	<b>LEKE</b>	<b>LEK</b>		-
		<b>TVSH</b>	<b>LEKE</b>	<b>20%</b>		-
		<b>SHUMA TOTALE ME TVSH</b>	<b>LEKE</b>	<b>LEK</b>		-

Per "ARKONSTUDIO" shpk

Nasjel CICO

ADMINISTRATOR



PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "RISJELLJE NE GJENDJE FUNKSIONALE DHE PËRSHTATJE E AMBJENTEVE TE PODRUMIT, TRAJTIMI DHE ZGJIDHJA E PROBLEMATIKES SE TARRACËS "POLIKLINIKA NR.3, TIRANE"

NR	ANAL.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Cmimi	Vlera
<b>A</b>		<b>PUNIME NE PODRUM TOTALE</b>				
		<b>1. Punime prishje</b>				
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni + transport	m <sup>3</sup>	0.9		-
5	analize	Prishje shtresa pllakash/pragjesh ekzistuese + transport mbeturinash me karro dore deri ne oborr	m <sup>2</sup>	487.0		-
6	analize	Heqje këmbë shkalle ekzistuese, shkallet ne podrum	m <sup>2</sup>	25.0		-
8	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim - podrum	m <sup>3</sup>	3.5		-
9	analize	Cmontim - heqje dyer/dritare + transport	m <sup>2</sup>	70.9		-
10	2.426	Prishje mure/tavane gipsi	m <sup>2</sup>	124.0		-
11	analize	Prishje suva brenda mur tulle + tavane ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	1,135.0		-
12	analize	Prishje veshje me pllake majolike WC-te	m <sup>2</sup>	76.0		-
13	analize	Prishje plintuse h = 10 cm	ml	250.0		-
14	analize	Heqje/Prishje e linjave elektrike,h/sanitare te vjetra ne podrum	ml	250.0		-
15	analize	Heqje e pajisjes se Kaldajes se vjeter ne Podrum + Transport	cope	1.0		-
17	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	12.0		-
18	analize	Zhvendosje linjash, tubash etj, tavanore per kapjen e kuotes maksimale per tavanet e gipsit	ml	115.0		-
19	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	76.8		-
		<b>Shuma A.1</b>				-
		<b>2. Punime ndertimore dhe shtresash</b>				
1	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25 per ndarje te brendshme	m <sup>3</sup>	2.3		-
2	2.310	Suva brenda mur tulle dhe tavan, me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	890.0		-
3	2.404/1	Lyerje boje hidroplastike importi cilesi e I-re per lyerje te brendshme	m <sup>2</sup>	1,252.7		-
4	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m <sup>2</sup>	442.7		-
5	analize	Shtresë teknike stirobetoni	m <sup>3</sup>	44.3		-
6	2.267/b	Shtrese me pllaka grez porcelanato interior	m <sup>2</sup>	428.0		-
7	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	350.0		-
8	2.276	Shtres parketi laminat veshja e gropave teknike	m <sup>2</sup>	12.0		-
9	2.273/5	F.Vshkalle te reja dhe prag te dyert me mermer t=3 cm	m <sup>2</sup>	30.2		-



PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "RISJELLJE NE GJENDJE FUNKSIONALE DHE PËRSHTATJE E AMBJENTEVE TE PODRUMIT, TRAJTIMI DHE ZGJIDHJA E PROBLEMATIKES SE TARRACËS "POLIKLINIKA NR.3, TIRANE"

NR	ANAL.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Cmimi	Vlera
10	2.297/b	Tavan i varur me gipsi ne podrum	m <sup>2</sup>	348.0		-
11	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	348.0		-
		<b>Shuma A.2</b>				-
		<b>3. Pnime ne tualete - WC</b>				
1	analize	Tavan me kartonxhes jeshil anti-lageshti per tualetet	m <sup>2</sup>	14.7		-
2	2.267/b	Veshje me pllaka grez porcelanato dyshemete WC	m <sup>2</sup>	14.7		-
3	2.326	Veshje me pllaka majolike muret WC (h=200 cm)	m <sup>2</sup>	76.0		-
4	2.196 /c	Hidroizolim WC-ve me dy shtresa Mapei	m <sup>2</sup>	37.5		-
5	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6.0		-
6	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	4.0		-
7	2.508	F.V bolier 100 liter importi	copë	2.0		-
		<b>Shuma A.3</b>				-
		<b>4. Punime dyer dhe dritare</b>				
1	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham sipas detajit	m <sup>2</sup>	35.3		-
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a (tualetet)	m <sup>2</sup>	14.2		-
3	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham ne podrum	m <sup>2</sup>	21.4		-
		<b>Shuma A.4</b>				-
		<b>5. Punime elektrike</b>				
		<b>4.1 MATERIALE INSTALATIVE</b>				
1	analize	F.V.Kabell FG7OM1,3x1.5mm2	ml	170.0		-
2	analize	F.V.Kabell FG7OM1,3x2.5mm2	ml	100.0		-
4	480/3	F.V. Tub vetshuares fleksibel I zi d=25	ml	250.0		-
1	2.485/1	F.V. Celes ndricimi 16A 1 polar	cope	24.0		-
2	2.485/6	F.V. Celes ndricimi 16A tip buton	cope	10.0		-
3	2.485/d	F.V. Prize Shuko universale 16A e bardhe	cope	65.0		-
4	2.485/a	F.V Priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	20.0		-
5	Analize	F.V. Kuti,suport,pllaket,3M, B/M	cope	40.0		-
6	2.487/d	F.V. Kuti,suport,pllaket, 4M B/M	cope	10.0		-
8	2.487	Kuti shperndarese B/M PT5	cope	22.0		-
9	2.487	Kuti shperndarese B/M PT7	cope	10.0		-
		<b>4.2 NDRICIMI</b>				
1	analize	Ndricules tip LED tavanor i inkaso/furio, 600X600 mm, 36W, sipas specifikimit	cope	42.0		-
2	analize	F.V spot LED 18W te rrumbullaket inkaso/furio, sipas specifikimit	cope	29.0		-
		<b>4.3 RRJETI I TELEFONISE</b>				
1	analize	Kabëll telefonie utp/ftp cat6	ml	250.0		-



PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "RISJELLJE NE GJENDJE FUNKSIONALE DHE PËRSHTATJE E AMBJENTEVE TE PODRUMIT, TRAJTIMI DHE ZGJIDHJA E PROBLEMATIKES SE TARRACËS "POLIKLINIKA NR.3, TIRANE"

NR	ANAL.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Cmimi	Vlera
2	An 27	Priza telefonie, RJ-11	copë	10.0		-
3	2.487/a	Kuti PVC për montim prize, 3 modular, brenda murit	copë	5.0		-
		<b>4.4 LINJA E KOMPJUTER-INTERNETIT</b>				
1	analize	Priza kompjuteri, RJ45	cope	10.0		-
2	analize	Kabëll kompjuteri, FTP-CAT 5	ml	250.0		-
		<b>Shuma A.5</b>				-
		<b>6. Punime hidroteknike, hidrosanitare dhe shkarkimi</b>				
1	2.491/b	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R d=20mm,t=2mm,PN 16	ml	45.0		-
2	2.491/b	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R, d=25mm,t=2.0mm,PN 16	ml	20.0		-
3	analize	F.V tuba flesibel 1/2"	cope	11.0		-
4	2.494	F,V saraqineska 1/2"	cope	11.0		-
5	analize	F.V tub PVC shkarkimi d=50 mm	ml	14.5		-
6	2.520	F.V tub PVC shkarkimi d=110 mm	ml	10.0		-
7	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2.0		-
		<b>Shuma A.6</b>				-
		<b>7. Mbrojtja ndaj permbytjeve dhe zjarrit</b>				
1	analize	F.V Shuares dore portabel me pluhur 6-9 kg	cope	10.0		-
2	analize	FV pompa zhytese me fuqi 1250w, Prurje q= 349 Lt/min, h -13m	cope	2.0		-
3	2.491/c	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R d=32mm,t=3 mm,PN 16 per largimin e ujrave me pompe zhytese	ml	25.0		-
		<b>Shuma A.7</b>				-
	<b>SUMA TOTAL</b>					-
<b>B</b>		<b>PUNIME NE TARACE TOTALE</b>				
		<b>1. Punime prishje</b>				
5	analize	Prishje shtresa pllakash/pragjesh ekzistuese + transport mbeturinash me karro dore deri ne oborr	m <sup>2</sup>	15.0		-
7	analize	Prishje hidroizolim ekzistues me emulsion bitumi dhe 3 k katrama, deri ne solete ne tarace	m <sup>2</sup>	650.0		-
19	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	98.3		-
		<b>Shuma B.1</b>				-
		<b>2. Punime hidroizolimi dhe shtresash</b>				
1	2.200	Shtrese lluster-cimento 1:2 per nivelim t= 20 mm	m <sup>2</sup>	650.0		-



PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "RISJELLJE NE GJENDJE FUNKSIONALE DHE PËRSHTATJE E AMBJENTEVE TE PODRUMIT, TRAJTIMI DHE ZGJIDHJA E PROBLEMATIKES SE TARRACËS "POLIKLINIKA NR.3, TIRANE"

NR	ANAL.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Cmimi	Vlera
2	2.197	Hidroizolim tarrace me emulsion bitumi dhe dy shtresa K. katrama	m <sup>2</sup>	732.5		-
3	analize	Shtresë teknike stirobetoni (për terracën)	m <sup>3</sup>	78.0		-
4	sipas	Termoizolim solete-tarace me polisterol cilesi e I-re, realizuar me dy shtresa (2*5cm)	m <sup>2</sup>	650.0		-
5	2.407	Prag kapuc-b/a granili sipas detajit mbi parapetin e taraces	m <sup>2</sup>	75.0		-
		<b>Shuma B.2</b>				-
		<b>3. Mbrojtja Atmosferike</b>				
1	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	200.0		-
2	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm <sup>2</sup> i zhveshur	ml	100.0		-
3	An - 18	F.V.Morsete elektrode tokezimi nikel fi8-10	cope	40.0		-
4	An - 16	Shtiza rrufepritesi tokezimi, h= 1ml	copë	14.0		-
		<b>Shuma B.3</b>				-
	<b>SHUMA TOTAL</b>					-
		<b>SHUMA TOTALE (A-D)</b>		<b>LEK</b>		-
		<b>FONDI REZERVE</b>		<b>5%</b>		-
		<b>SHUMA TOTALE</b>		<b>LEK</b>		-
		<b>TVSH</b>		<b>20%</b>		-
		<b>SHUMA TOTALE ME TVSH</b>		<b>LEK</b>		-

Per "ARKONSTUDIO" shpk  
 Nasjel CICO  
 ADMINISTRATOR