

**LOTI 1: Rikonstruksion i disa QSH- ve në Rajonet TIRANE dhe SHKODER (13 objekte)**  
**PREVENTIV I RIPUNUAR**

Nr.	Emertimi				Vlera
A	<b>PUNIME NDERTIMI (SHUMA A)</b>				
B	<b>PUNIME HIDRAULIKE (SHUMA B)</b>				
C	<b>PUNIME ELEKTRIKE + TELEFONIK (SHUMA C)</b>				
D	<b>MONTIM PAJISJESH (SHUMA D)</b>				
a	<b>SHUMA (A-D)</b>				
b	Fond rezerve 3% *a				
c	SHUMA (a+b)				
d	TVSH 20% *c				
e	SHUMA (c+d)				
f	<b>PAJISJE (me tvsh) (SHUMA E)</b>				
	<b>TOTALI (e+f) me tvsh</b>				

**RAJONI TIRANE (7 objekte)**

**1 OBJEKTI: Ambulanca Zall Dajt, Komuna ZallBastar**

Nr	Nr.Art	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>I. Punime prishje</b>				
1	2.1/a	Germim dheu me krah transport me k dore 10m, kategoria IV trotuar pjese pasme	m3	6		
2	An	Prishje mur guri ne lartesi	m3	10		
3	An	Prishje suvatimi	m2	326		
4	An	Heqje dyer	m2	13.20		
5	An	Prishje pllaka dyshemeje	m2	65		
6	An	Heqje dritare	m2	8.20		
7	An	Prishje instalime hidraulike	d.p	2		

8	An	Prishje instalime elektrike	d.p.	2	
9	An	Transport mbeturina ekzistuese dhe te reja deri ne 5 km	m3	40	
		<b>Shuma 1</b>			
		<b>II. Punime catie</b>			
1	2.219	Cati vendi zakonshme HD-8m,mbuluar tjegulla marseleze	m2	25	
2	An	Shtrese me derrasa poshte tjegullave	m2	25	
3	An	Shtrese katrama poshte tjegullave	m2	25	
4	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	ml	20	
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat 100 mm	ml	32	
6	2.212	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat 33 cm	ml	50	
		<b>Shuma 2</b>			
		<b>III. Punime suvatimi</b>			
1	2.300	Suva solete h-4m me drejtues me krahe	m2	65	
2	2.310	Suva brenda mull tulle h-4m me krah,llac perzier M25	m2	278	
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8m	m2	46	
4	An	Shirit Mbrojtes druri 15x2.5 cm	ml	30	
		<b>Shuma 3</b>			
		<b>IV. Punime per dyer dhe dritare</b>			
1	2.383/1	FV dyer te brendshme druri importi cilesi e 1-re.	m2	13.20	
2	An	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham + rrjete per miza	m2	8.20	
		<b>Shuma 4</b>			
		<b>V. Punime bojatisje</b>			
1	2.404	Boje Hidroplastike	m2	350	
2	2.404/1	Boje Hidroplastike importi cilesi e pare (per fasada)	m2	170	
		<b>Shuma 5</b>			
		<b>VI. Punime shtresash</b>			
1	2.264	Shtrese lluster cimento1-2	m2	350	
2	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (Banjo)	m2	13	
3	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	65	
4	2.324/b	Plintuse gres importi h=10 cm	ml	93	
5	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato ( banjo)	m2	13	
6	2.326	Veshje me pllake majolike (banjo)	m2	40	
		<b>Shuma 6</b>			
		<b>VII. Punime te ndryshme</b>			
1	2.258	Nenshtrese zhavori (trotuar pjesa pasme)	m3	1.50	
2	2.262/3	Shtrese betoni C12/15 (trotuar + rampe)	m3	2	

3	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	1.50		
		<b>Shuma 7</b>				
		<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6+7)</b>				
		<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>				
1	2.495	F.V lavaman porcelani me mishelator	cope	8		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2		
3	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	50		
4	2.494	F.V Saracinesca bronzi 1/2"=15 mm	cope	12		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>SHUMA B (shuma 1)</b>				
		<b>C. INSTALIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.481/1	Percjelles bakri izolim PVC NO7V-K1.5mm2	ml	180		
2	2.481/2	Percjelles bakri izolim PVC NO7V-K2.5mm2	ml	197		
3	An	Kabell elektrik FG7OR5X6 mm2	ml	30		
4	480/2	F.V Tub plasmasi Ø18-21mm	ml	66		
5	480/1	F.V Tub plasmasi Ø14-17mm	ml	60		
6	2.487	Kuti derivacioni me kapak& vida PT-5	cope	5		
7	2.487	Kuti derivacioni me kapak& vida PT-7	cope	1		
8	2.487/d	Kuti,suport, pllaket per celsa priza 3 poste	cope	18		
9	An	Tapa per kuti 3,4 poste	cope	27		
10	2.485/2	Celesa elektrike 1 polar 10A-250v	cope	5		
11	2.485/5	Celesa elektrike 2 polar 10A-250v	cope	4		
12	2.485/d	Priza shuko 16 A-250 V	cope	9		
13	2.490/d	Kasete elektrike 12 poste	cope	1		
14	An	Automat IP-16A	cope	4		
15	An	Automat IP-10A	cope	1		
16	An	Automat diferencial 2P-25A-30mA	cope	1		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>SHUMA C</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-136	V ndricues pllafonier muror 1x60w	cope	10		
2	2.a-120	V Sinjalizues tensioni 220 V-1:2w	cope	1		

			<b>Shuma 1</b>			
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	AN-16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3		
2	An-11	V Rezervuar zingato 5000Litra	cope	1		
3	An	V Elektropompevertikale Q=1.5 l/SEK,3.6 m <sup>3</sup> /SEK, H=20M	cope	1		
			<b>Shuma 2</b>			
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	1.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	3.00		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	3.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
			<b>Shuma 3</b>			
		<b>TOTALI D (1+2+3)</b>				
	a	<b>SHUMA A -D</b>				
	b	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	c	<b>SHUMA a+b</b>				
	d	<b>TVSH 20%*c</b>				
	e	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-136	F ndricues pllafonier muror 1x60w	cope	10		
2	2.a-120	F Sinjalizues tensioni 220 V-1.2w	cope	1		
			<b>Shuma 1</b>			
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	AN-16	F bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	3		
2	An-11	F Rezervuar zingato 5000Litra	cope	1		
3	An	F. Elektropompevertikale Q=1.5 l/SEK,3.6 m <sup>3</sup> /SEK, H=20M	cope	1		
			<b>Shuma 2</b>			
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	1.00		
2	An	F Tabela orientuese	cope	3.00		

3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	3.00		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>TOTALI E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

## 2. OBJEKTI: Ambulance Qesarake, Komuna Dajt

Nr	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA		
		<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>1. PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje H/izolim tarace	m2	80		
2	An	Prishje suvatimi	m2	245		
3	An	Heqje olluk shkarkim plastik	ml	5		
4	An	Prishje shkalleve me granil te derdhur	m2	6		
5	3.158/a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	5		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. PUNIME TARACE</b>				
1	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm	m3	8		
2	2.2	Shtrese lluster cimentoje 1:2, t=20mm(poshte dhe siper katramase)	m2	80		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m2	80		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamrine xingat	cope	1		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat 0 100mm	ml	16		
6	203	Veshje kornize me llamarine xingat	m2	32		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. PUNIME SHTRESASH</b>				
1	An	Parapet shkalle mermer t==2cm	m2	6		
2	2.268/a	Shkalle te jashtem montazhi mermeri	m2	6		
3	2.326	Veshje me Plake majolike (mure amb hidrosanitare)	m2	28		
4	2.267/a	Shtrese me pllaka porcelanat importi (dysHEME ambjente h/sanitare)	m2	6		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE</b>				
1	2.350	Suva cokoli me granil e cemento te zakonshme me spruco	m2	34		
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8m	m2	211		

			<b>SHUMA 4</b>			
		<b>5. PUNIME PER DYER DHE VETRATA</b>				
1	2.373/1	F.V vetrata d/alumini plastike me dopio xham	m2	16		
			<b>SHUMA 5</b>			
		<b>6. PUNIME BOJATISJE</b>				
1	2.404	Boje Hidroplastike	m2	460		
2	2.404/1	Boje Hidroplastike importi cilesi e pare (per fasada)	m2	245		
			<b>SHUMA 6</b>			
		<b>7. SISTEMIME TE JASHTME</b>				
1	21/a	Germim dheu me krah e trasport me k dore 10m,kategoriaIV(per trotuar)	m3	10		
2	3.617/2	F.V bordura betoni 15x35cm	ml	37		
3	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=15cm	m2	20		
4	3.62	Trotuar me 6cm beton , me pllaka	m2	20		
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20 (per rampe)	m3	2		
6	An	Shirit Mbrojtes druri 15x2.5 cm	ml	154		
			<b>SHUMA 7</b>			
			<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6+7)</b>			
		<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>				
1	2.495	F.V lavaman porcelani	cope	2		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2		
			<b>SHUMA 1</b>			
			<b>SHUMA B</b>			
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An-15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2.00		
			<b>Shuma 1</b>			
		<b>II. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	7.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	8.00		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	8.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
			<b>Shuma 2</b>			
			<b>TOTALI D (1+2)</b>			

	a	<b>SHUMA A -D</b>			
	b	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>			
	c	<b>SHUMA a+b</b>			
	d	<b>TVSH 20%*c</b>			
	e	<b>SHUMA c+d</b>			
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>			
		<b>I. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>			
1	An-15	F. bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2	
		<b>Shuma 1</b>			
		<b>II. Furnizim pajisje MKZ</b>			
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	7	
2	An	F Tabela orientuese	cope	8.00	
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	5.00	
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00	
		<b>Shuma 2</b>			
	<b>f</b>	<b>TOTALI E (1+2)</b>			
		<b>SHUMA (e+f)</b>			

### 3.OBJEKTI: Ambulanca Mucaj

Nr	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA		
		<b>A.Punime Ndertimore</b>				
		<b>1. Punime prishjeje</b>				
1	An	Prishje suvatimi mure + tavani	m <sup>2</sup>	226.00		
2	An	Prishje pllaka mure	m <sup>2</sup>	10.50		
3	An	Prishje pllaka dyshemeje	m <sup>2</sup>	59.00		
4	An	Heqje davancale	m <sup>2</sup>	5.20		
5	An	Heqje shtresa ne tarace	m <sup>2</sup>	67.00		
6	An	Heqje pajisjesh hidrosanitare	komplet	1.00		
7	An	Heqje lavamane	cope	3.00		
8	An	Heqje dyer	m <sup>2</sup>	11.00		
9	An	Heqje dritare	m <sup>2</sup>	10.00		
10	An	Heqje zgara metalike ne dritare	m <sup>2</sup>	10.00		
11	An	Heqje e instalimeve ekzistuese elektrike	komplet	1.00		
12	An	Heqje e instalimeve ekzistuese hidraulike	komplet	1.00		

13	An	Cmontim depozite uji	cope	1.00		
14	2.37/5a	Transport mbeturina ndertmi me auto 5 km	m3	22.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. Punime tarace</b>				
1	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	5.00		
2	An	shtrese termipoizolimi tarace me polisteren 2 shtresa x5	m <sup>2</sup>	67.00		
3	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m <sup>2</sup>	67.00		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	77.00		
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 , t = 20 mm	m <sup>2</sup>	67.00		
6	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC ø120 mm	ml	8.00		
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Punime Shtresash</b>				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m <sup>2</sup>	59.00		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m <sup>2</sup>	64.00		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitimi dhe 1 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	4.00		
4	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	11.00		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m <sup>2</sup>	2.00		
		<b>SHUMA 3</b>	m <sup>2</sup>			
		<b>4. Punime suvatimi dhe lyerje</b>	m <sup>2</sup>			
1	2.310	Suva brenda mur tulle h ~ 4m me krah , llac perzier M 25	m <sup>2</sup>	171.00		
2	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	55.00		
3	2.273	Davancale dritareje mermeri t= 2 cm	m <sup>2</sup>	5.20		
4	An	Veshje muri me MDF me gjeresi 10 cm	m <sup>2</sup>	5.20		
5	2.404	Lyerje e brendshme me hidromat	m <sup>2</sup>	215.00		
6	2.404/1	Lyerje e jashtme fasada	m <sup>2</sup>	124.00		
		<b>SHUMA 4</b>	m <sup>2</sup>			
		<b>5. Punime dyer dritare</b>	m <sup>2</sup>			
1	2.375/a	Dritare d/ alumini dyfish xham	m <sup>2</sup>	10.00		
2	2.388/1	Fv dyer te brendshme tamburato te rimesuara	m <sup>2</sup>	11.00		
	2.386/2	Dere e blinduar importi ( te jashtme)	m <sup>2</sup>	2.40		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mes	ton	0.08		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>6. Punime sistemi</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.70		
2	An	Germim dheu me makineri	m3	6.00		



3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	3.40		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.20		
		<b>SHUMA 6</b>				
		<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6)</b>				
		<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>				
		<b>1. Furnizimi me uje</b>				
1	2.491/a	F.V Tub PP-R ø 20mm	ml	4.00		
2	Anal	F.V Tuba Gleksibel 1/2 "	cope	2.00		
3	An-9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	2.00		
4	An-10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. Punime kanalizimi I ujerave te zeza</b>				
1	2.520	F. V Tub PP ø 110 mm	ml	3.00		
2	Anal	F. V Tub PP ø 50 mm	ml	2.00		
3	Anal	F. V Tub PP ø 40 mm	ml	1.00		
4	Anal	kapuc ajrimi ø 110 mm	cope	1.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Aparate hidrosanitare</b>				
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelator	cope	4.00		
2	2.501	F.V W. C alla frenga komplet + kasete shkarkimi	cope	1.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>SHUMA B (1+2+3)</b>				
		<b>C. PUNIME ELEKTRIKE+Telefonik</b>				
		<b>1. Kuotat elektrike</b>				
1	2.490/d	F.V Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1.00		
2	2.490/1	F. V Automat magneto-termik diferencial , In = 25 A/2P kl. C; Icc= 6KA, Un= 230V 0.03 A	cope	1.00		
3	2.490/1a	F. V Automat magneto-termik , tip C40N, In = 10A/2P Kl. C; Icc= 6 KA, Un = 230V	cope	1.00		
4	2.490/1b	F. V Automat magneto-termik , tip C40N, In = 16A/2P Kl. C; Icc= 6 KA, Un = 230V	cope	6.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. Sistemi I fuqise dhe i ndricimit</b>				
1	2.481/1	F.V percjelles PV - 500 ø 1.5 mm2	ml	100.00		

2	2.481/2	F.V percjelles PV - 500 ø 2.5 mm2	ml	310.00		
3	480/2	F.V tub palstmasi ø20 mm	ml	90.00		
4	480	F.V tub palstmasi ø13 mm	ml	27.00		
5	480/5	F.V tub palstmasi ø32 mm	ml	20.00		
6	An	F.V kabell FG 70 R ø 3* 6 mm2	ml	25.00		
7	2.485/3	F.V Celes 1 polar, 10 A, 220 V	cope	11.00		
8	2.485/i	F.V Prize brenda murit 25 A	cope	31.00		
9	2.487/a	F.V Prize per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	24.00		
10	2.487/f	F.V Prize per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	9.00		
11	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	7.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Sistemi mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike dhe tokezimi</b>				
1	2.a - 73	F.V Elektoda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L = 1.5m	cope	7.00		
2	An	F. V Shtize rrufepritesi	cope	4.00		
3	2.a-93	F.V Percjelles bakri I zhveshur S = 35mm2	ml	21.00		
4	2.a-98	F. v Percjelles shirit zinku tokezimi , An = 30x3 mm	ml	60.00		
5	An	F.V Morseta bashkuese T, L dhe +, universale	cope	4.00		
6	An	F.V puseta plastike 0.4 * 0.4 *0.4m me kapak te forte	cope	7.00		
7	An	F.V Shketutes per ,atje komplet = kuti PT5, IP65 "Toke"	cope	4.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4. PUNIME RRJETI KOMPJUTERIK, TELEFONIK, KAMERA</b>				
1	an	F.V prize 2xRJ45, cat.6, komplet me kuti, sup	cope	7.00		
2	An	F.V Cable Cat 6	ml	105.00		
3	480 /2	F.V tub plastmasi Ø 20 mm	ml	105.00		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	3.00		
5	An	FV Switch L2, 16 porta POE	cope	1.00		
6	An	FV NVR	cope	1.00		
7	An	FV Telefona IP	cope	3.00		
8	An	FV UPS 1000VA	cope	1.00		
9	An	FV Rack 16U, + Power Bar 6 shk 16A 220 V	cope	1.00		
		<b>SHUMA 4</b>				
		<b>SHUMA C (1+2+3+4)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJE HIDRAULIKE, ELEKTRIKE, MEKANIKE, KOMPJUTERIKE</b>				

1	An 16	V Bolier 12l , uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		
2	An 13	V Rezervuar zingato uji 1000L	cope	1.00		
3	An	V Ndricues LED 26W IP65	cope	2.00		
4	An	V Ndricues emergjence 1x18W IP 66	cope	6.00		
5	An	V Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	cope	8.00		
6	2.a-120	V Llama sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	1.00		
7	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	2.00		
8	An	V Tabela orientuese	cope	4.00		
9	An	V Tabela te vogla informuese	cope	5.00		
10	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
			<b>SHUMA 1</b>			
			<b>SHUMA D</b>			
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJE</b>				
1	An 16	F Bolier 12l , uje te ngrohte sanitar	cope	3.00		
2	An 13	F Rezervuar zingato uji 1000L	cope	1.00		
3	An	Furnizim Ndricues LED 26W IP65	cope	2.00		
4	An	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	cope	6.00		
5	An	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	cope	8.00		
6	2.a-120	F Llama sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	1.00		
7	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	2.00		
8	An	F Tabela orientuese	cope	4.00		
9	An	F Tabela te vogla informuese	cope	4.00		
10	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
			<b>SHUMA 1</b>			
	<b>f</b>	<b>SHUMA E</b>				
			<b>Shuma (e+f)</b>			

#### 4. OBJEKTI: QSH Luz i Vogel

Nr.	Nr analizes	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia		
		<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi</b>				
1	analize	Çmontim çati vendi me tjegulla mersejeze si dhe prishje strehes se catise	m2	166.00		
2	analize	Prishje mur guri, themel e xokol, ku materiali i gurit do riperdoret	m3	1.30		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1.80		
4	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	1100.00		
5	An.2	Prishje suva solete > 4 m	m2	295.00		
6	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	81.00		
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	11.00		
8	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	23.50		
9	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	40.00		
10	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	39.00		
11	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	14.00		
12	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	380.00		
13	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per shtrimin e linjave te tubacioneve dhe sistemime	m3	3.50		
14	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m (Rampa per antikapat)	m3	2.10		
15	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3.50		
16	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km (Rampa per antikapat)	m3	2.10		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>2. Punime ndertimore dhe shtresash</b>				
1	2.258/2	Nenshtrese zhavori poshte shtreses niveluese te betonit	m3	0.50		
2	2.262/3	Shtrese betoni niveluese poshte pllakes se themelit C 12/15 10 cm	m3	0.50		
3	2.262/4b	Pllake themel dhe bazamente C25/30	m3	1.50		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.10		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.20		
6	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	0.30		

7	2.264	F.V Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	275.00		
8	2.196/c	F.V H/izolimi ne tualete me dy shtresa mapej	m2	68.00		
9	2.267/a	F.Vshtrese me pllaka gres porcelanat me sipërfaqe poroze importi (Tualet)	m2	28.70		
10	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	246.50		
11	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	395.00		
12	2.268a	Shkalle mermeri montazhi	m2	55.80		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>3.Punime suvatimi, veshje bojatisje</b>				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	1100.00		
2	2.297/b	Tavan me pllaka gipsi 60x60cm	m2	135.00		
3	2.295	Tavan me rrjete teli + suva	m2	140.00		
4	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	54.00		
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	264.00		
6	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	81.00		
7	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	1235.00		
8	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	390.00		
9	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	290.00		
10	analize	F.V tubi i noksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftësi te kufizuar	ml	52.00		
11	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	318.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>4. Punime Tarace/Catie</b>				
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	28.00		
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33mm	ml	54.00		
4	2.218	Ndertim çati vendi HD~8m mbuluar me tjegulla vendi	m2	166.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>5. Dyer dritare</b>				
1	2.273	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	7.20		
2	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	23.50		

3	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	37.55		
4	2.386/2	F.V dyer te blinduara importi	m2	2.20		
5	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati perdhe)	ton	0.55		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>6. Rampa per antikapat</b>				
2	2.258	Shtrese zhavorri	m3	1.00		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.00		
4	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	3.50		
5	2.200	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	10.00		
6	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	8.00		
		<b>Shuma 6</b>				
		<b>Shuma A (1+2+3+4+5+6)</b>				
		<b>B. Punime hidraulike</b>				
		<b>1. Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje</b>				
1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 10	ml	215.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 10	ml	245.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	160.00		
4	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	12.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	3.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	5.00		
7	2.494	F.V saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet, 1/2 "	cope	35.00		
8	analize	FV kontravalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	15.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>2. Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)</b>				
1	An.29	F.V Tub shkarkimi PEHD i rrollosur d200 mm + rakorderi	ml	52.00		
2	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	95.00		
3	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	130.00		
4	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30 mm	cope	6.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>3. Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)</b>				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	13.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	4.00		

3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	2.00		
4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	2.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>4. Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri</b>				
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi Ø 1 1/2 "	kg	70.00		
2	analize	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	30.00		
3	2.493	F.V Elemente konstruksioni ( upa, fasheta, prizhioner etj )	kg	30.00		
4	An.65	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kasete brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 20. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	kompl	1.00		
5	An.66	F.V Hidrant i jashtem nentoke, norma EN14384, DN70, norma EN 1982, tapa bronxi EN 1982, lidhje te filetuar PN16, e pajisjur me shkarkuesin automatik ne rast ngrirje, valvol ndarese nentoke si dhe pike lidhje per brigadat PMNZSH	kompl	1.00		
7	analize	FV Grup saraqineske me 1 gryke lidhje hidranti 2 1/2" për brigadat MNZ	cope	1.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>Shuma B (1+2+3+4)</b>				
		<b>C. Punime elektrike + telefoni internet</b>				
		<b>1. Punime elektrike</b>				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	1650.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1650.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 4mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	330.00		
4	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	140.00		
5	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 16mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	165.00		
6	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 5x25mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	25.00		
7	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	420.00		
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	540.00		
9	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	25.00		

10	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	80.00		
11	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	60.00		
12	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	35.00		
13	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	45.00		
14	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	6.00		
15	2.485/h	F.V. Prize 16A te bardha	cope	55.00		
16	analize	Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.00		
17	analize	FV Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.00		
18	analize	FV Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00		
25	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	6.00		
26	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	48.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b><i>2. Instalime Telefoni/Rrjet</i></b>				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	220.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	13.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	13.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	13.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	m	130.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	m	130.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	3.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b><i>3. Instalimi I sinjalizimit te zjarrit</i></b>				
1	An.85	F.V.Tub fleksibel I forte,PVC,vetshuares Ø20mm	m	150.00		
2	An.86	F.V.Kabell sinjalizimi TR 1x2x0.8mm	m	160.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b><i>4. Punime furnizimi dhe montimi (pajisje elektrike)</i></b>				
1	analize	FV Kuader i sinjalizimit te zjarrit,"i adresueshem" me nje qark(loop) detektimi komplet me aksesoret e ushqimit te pavarur	cope	1.00		
4	analize	FV Central telefonik automatik 1 linje urbane 4 te brendeshme	cope	1.00		
5	An.97	FV dedektore tymi 12 VDC sipërfaqe dektimi 16 m2 IP 43	cope	6.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b><i>5. Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti</i></b>				



1	analize	F.V Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	cope	1.00		
2	analize	F.V Hidrant Zjarri I (AL-52121-B)	cope	1.00		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>Shuma C (1+2+3+4+5)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJE</b>				
1	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	3.00		
2	An-11	Montim Rezervuare zingato uji 5000 litra (per ujin sanitar)	cope	2.00		
3	Oferte	Montim Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m <sup>3</sup> /ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
4	analize	Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	18.00		
5	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	12.00		
6	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	10.00		
7	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
8	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	14.00		
9	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00		
10	analize	Montim sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Wat IP 44 me tremperature -20 deri +65 grade	cope	2.00		
11	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	10.00		
12	An	V Tabela orientuese	cope	14.00		
13	An	V Tabela te vogla informuese	cope	14.00		
14	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA D</b>				

	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. PAISJE (me T.V.SH)</b>				
1	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	3.00		
2	An-11	Rezervuare zingato uji 5000 litra (per ujin sanitar)	cope	2.00		
3	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.1 m <sup>3</sup> /ore . Prevalenca35 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
4	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente, 4x18w,me kompensim,me karkase metalike IP40	cope	18.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	12.00		
6	Oferte	Furnizim Ndriqes i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	10.00		
7	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
8	Oferte	Furnizim Ndriqes plafonier me llampa fluoreshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	14.00		
9	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	1.00		
10	Oferte	Furnizim sirena ararim 12 VDC me numeres te kuq 21 watt me temperature -20 deri ne 65 grade	cope	2.00		
11	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	10.00		
12	An	F Tabela orientuese	cope	14.00		
13	An	F Tabela te vogla informuese	cope	14.00		
14	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
	<b>f</b>	<b>SHUMA E</b>				
		<b>Shuma (e+f)</b>				

## 5. OBJEKTI: Ambulanca Vorrozen

Nr	Nr.An	Pershkrimi I Punimeve	NJESIA	SASIA		
<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>						
<b>1. PUNIME PRISHJE</b>						
1	An	Prishje suvatime	m2	280.00		
2	An	Prishje H/izolimi tarace	m2	105.00		
3	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10m, kategoria IV (per trotuar)	m3	10.00		
4	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	100.00		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2. PUNIME H/IZOLIMI TARACE</b>						
1	2.239/a	Shtrese termoizoluse me polisterol t-10cm	m3	10.50		
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1/2, t-20mm (poshte dhe siper katramase)	m2	210.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	105.00		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat o 100mm	ml	6.00		
6	203	Veshje kornize me llamarine xingat	m2	24.00		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE</b>						
1	2.300	Suva solete h-4 m me drejtues, me krah	m2	105.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krah, llac perzier M25	m2	175.00		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>						
1	An	Shirit mbrojtes druri 15x2.5 cm	ml	80.00		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>5. PUNIME BOJATISJE</b>						
1	2.404	Boje hidroplastike (vete ajrosje)	m2	280.00		
2	2.404/1	Boje hidroplastike impirti cilesi e I-re (per fasada)	m2	110.00		
<b>SHUMA 5</b>						
<b>6. SISTEME TE JASHTME</b>						
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	11.00		
<b>SHUMA 6</b>						
<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6)</b>						
<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>						
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator+heqje	cope	4.00		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>SHUMA B</b>						

<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>						
<b>I. Montim pajisje hidrosanitare</b>						
1	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	4.00		
			<b>Shuma 1</b>			
<b>II. Montim pajisje MKZ</b>						
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	2.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	4.00		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	4.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
			<b>Shuma 2</b>			
			<b>Shuma D (1+2)</b>			
	a	<b>SHUMA A -D</b>				
	b	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	c	<b>SHUMA a+b</b>				
	d	<b>TVSH 20%*c</b>				
	e	<b>SHUMA c+d</b>				
<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>						
<b>I. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>						
1	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	4.00		
			<b>Shuma 1</b>			
<b>II. Furnizim pajisje MKZ</b>						
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	2.00		
2	An	F Tabela orientuese	cope	4.00		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	4.00		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
			<b>Shuma 2</b>			
	f	<b>Shuma E (1+2)</b>				
			<b>SHUMA (e+f)</b>			

<b>6. OBJEKTI: Ambulanca Arapaj 2</b>						
Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE		

<b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>					
<b>I. Punime Prishje</b>					
1	2.426	Prishje me mur tulle pa pastrim	m2	0.90	
2	An	Prishje hidroizolim ekzistues komplet deri ne solete, perfshire heqjen e mbeturinave dhe ullugeve, perfshire uljen e mbeturinave	m2	67.00	
3	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	58.00	
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4.10	
5	An	Heqje davancale dyer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	35.00	
6	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	8.00	
7	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	6.00	
8	An	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	5.00	
9	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	8.00	
10	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	4.20	
11	2.1	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	2.00	
12	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	8.00	
<b>Shuma 1</b>					
<b>II. Punime Murature</b>					
1	2.71/1	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15	m3	0.90	
<b>Shuma 2</b>					
<b>III. Punime Betoni dhe B/a e hekuri</b>					
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (10cm)	m3	8.50	
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.50	
<b>Shuma 3</b>					
<b>IV. Punime tarace</b>					
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25(parapeti)	m2	24.50	
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (shtresa e dyte e granular)	m2	80.00	
3	2.262/4	Beton per pjerresi h= 7-10cm	m3	6.90	
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm	m2	69.00	
5	2.203	Veshje kornize llamarine xingat 0.5mm	m2	33.00	
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00	
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.00	
8	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	9.00	
<b>Shuma 4</b>					
<b>V. Punime shtresash</b>					
1	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	3.50	

			<b>Shuma 5</b>			
		<b>VI. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b>				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	18.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	25.00		
3	2.404	Boje hidroplastike	m2	269.00		
			<b>Shuma 6</b>			
		<b>VII. Punime dyersh e dritaresh</b>				
1	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	1.90		
2	2.273	Pragje dritaresh mermeri 2cm	m2	4.20		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.20		
			<b>Shuma 7</b>			
		<b>VIII. Punime te jashtme</b>				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	34.00		
2	2.310	Suva mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	25.00		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	115.00		
			<b>Shuma 8</b>			
		<b>IX. Punime te sistemimit te jashtem</b>				
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	54.00		
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	60.00		
3	2.261	Shtrese rere	m3	5.40		
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	8.00		
			<b>Shuma 9</b>			
		<b>TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>				
		<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>				
		<b>I.Shtresa</b>				
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	36.00		
			<b>Shuma 1</b>			
		<b>II.Aparate hidrosanitare</b>				
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
			<b>Shuma 2</b>			
		<b>III.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>				
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	12.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	16.00		
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	7.00		

4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)</b>				
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	11.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>V. Punime kanalizimi</b>				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	17.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	26.00		
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	5.00		
4	An-18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	2.00		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>TOTALI B (1+2+3+4+5)</b>				
		<b>C. INSTALIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>I.Kuadri elektrik</b>				
1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	1.00		
2	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	2.00		
3	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	2.00		
4	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	6.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit</b>				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm <sup>2</sup>	ml	38.00		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	190.00		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	185.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	270.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	230.00		
6	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	10.00		
7	2.485/d	F.V. Prize 16A	cope	27.00		
8	2.487/a	F.V. Kutu per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	82.00		
9	2.487/b	F.V. Kutu per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	10.00		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00		
		<b>Shuma 2</b>				

		<b>III. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>				
1	An	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	4.00		
2	An	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	4.00		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	6.00		
4	An	F.V Pllake per kutine, 3 modular	cope	6.00		
5	An	F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	98.00		
6	An	F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	110.00		
7	An	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	180.00		
8	An	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.00		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm2	ml	10.00		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	6.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>TOTALI C (1+2+3+4)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65	cope	7.00		
2	2.a-123	V Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	cope	1.00		
3	2.a-135	V Ndricules fluoreshent 2x18w	cope	1.00		
4	2.a-137	V Ndricules fluoreshent 4x18w.IP40	cope	5.00		
5	2.a-134	V. Ndricules plafoniere bracete 1x40W	cope	1.00		
6	2.a-120	V Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	4.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00		
2	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	2.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	4.00		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	5.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				



			<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>					
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>					
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>					
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>					
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>					
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>					
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>					
1	2.a-127	F Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65	cope	7.00			
2	2.a-123	F Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	cope	1.00			
3	2.a-135	F Ndricules fluoreshent 2x18w	cope	1.00			
4	2.a-137	F Ndricules fluoreshent 4x18w.IP40	cope	5.00			
5	2.a-134	F Ndricules plafoniere bracete 1x40W	cope	1.00			
6	2.a-120	F Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	4.00			
			<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>					
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	1.00			
2	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	1.00			
			<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>					
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	2.00			
2	An	F Tabela orientuese	cope	4.00			
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	5.00			
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00			
			<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>		<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
			<b>SHUMA (e+f)</b>				

		<b>7. OBJEKTI: Qendra shendetesore Nr 2 , Lagjia 5,6,7,9,10,11</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Ref.</b>	<b>Emërtimi i procesit të punës</b>	<b>Njësia</b>	<b>SASITE</b>		
		<b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>				
		<b>I. Punime Prishje</b>				
1	An	Prishje suvatimi brenda dhe jashte (deri ne tulle,beton)	m2	355.00		

2	An	Prishje shtrese dysHEMEJE (pLLakash) ekzistuese	m2	333.00		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.40		
4	An	Heqe dritaresh dhe dyersh+ nxjerrje e mbeturinave jashte ndertese	m2	95.67		
5	An	Heqe davancale dYer + dritaresh dhe shkalle ekzistuese	m2	8.10		
6	An	C'montim te rrjetit elektrik ekzistues	o.p	18.00		
7	An	C'montim te rrjetit dhe paisjeve hidrosanitare	o.p	10.00		
8	An	C'montim rrjeti i kanalizimeve ekzistuese	o.p	10.00		
9	An	C'montim I zgarave metalike dritaresh	m2	8.00		
10	2.37/5a	Transport te materialeve te prishura (mbeturina)	m3	37.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Punime Betoni dhe B/a e hekuri</b>				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (10cm)	m3	18.60		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Punime shtresash</b>				
1	2.262/4	Beton per nivelim h= 7-10cm	m3	7.20		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	333.00		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	333.00		
4	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	4.80		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b>				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	28.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	355.00		
3	2.404	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1180.00		
4	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	62.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>V. Punime dyersh e dritaresh</b>				
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	41.85		
2	2.273	Pragje dritaresh mermeri 2cm	m2	8.40		
3	2.388/1	F V dYer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	48.00		
4	2.386/2	DYer te blinduara importi.	m2	5.82		
5	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare per dritaret	ton	0.80		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>VI. Punime te jashtme</b>				
1	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	75.00		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	198.00		
		<b>Shuma 6</b>				

		<b>VII. Punime te sistemimit te jashtem</b>			
1	2.412	Parapet shkalle e pandus me hekur Ø e korimano	ton	0.30	
		<b>Shuma 7</b>			
		<b>TOTALI A (1+2+3+4+5+6+7)</b>			
		<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>			
		<b>I.Shtresa</b>			
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	147.00	
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	18.00	
		<b>Shuma 1</b>			
		<b>II.Pajisje hidrosanitare</b>			
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	12.00	
3	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	3.00	
4	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2.00	
		<b>Shuma 2</b>			
		<b>III.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>			
1	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	22.00	
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	63.00	
3	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	8.00	
4	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	cope	1.00	
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	1.00	
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1.00	
		<b>Shuma 3</b>			
		<b>IV.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)</b>			
1	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	30.00	
		<b>Shuma 4</b>			
		<b>V. Punime kanalizimi</b>			
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	16.00	
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	28.00	
3	2.515/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	5.00	
4	An-18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	2.00	
		<b>Shuma 5</b>			
		<b>TOTALI B (1+2+3+4+5)</b>			
		<b>C. INSTALIME ELEKTRIKE</b>			
		<b>I.Kuadri elektrik</b>			

1	2.490/d	F.V. Kuader elektrik kryesor plastik, montim brenda murit 12 module IP40	cope	2.00		
3	2.490/1	F.V. Automat magneto-termik diferencial , In=32A/2P kl. C ; Icc=10KA, Un=230V ; 0.03A	cope	2.00		
4	2.490/1a	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	2.00		
5	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=230V	cope	8.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit</b>				
1	An	F.V. kabell bakri FG7OR; S=3x10 mm <sup>2</sup>	ml	38.00		
2	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	450.00		
3	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	485.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	290.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	280.00		
6	2.485/1	F.V. Celes I thjeshte 1polar, 16A, 230V	cope	34.00		
7	2.485/d	F.V. Prize 16A	cope	98.00		
8	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	cope	82.00		
9	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	cope	10.00		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>				
1	12, anx	F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45	cope	11.00		
2	12, anx	F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11	cope	10.00		
3	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	21.00		
4	12, anx	F.V Pllake per kutine , 3 modular	cope	21.00		
5	12, anx	F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6	ml	180.00		
6	12, anx	F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5	ml	190.00		
7	12, anx	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm	ml	290.00		
8	12, anx	F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m	cope	24.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.00		
2	2.a-93	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=25mm <sup>2</sup>	ml	10.00		
3	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokzimi,Zn=30x3mm	ml	6.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>TOTALI C (1+2+3+4)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				

		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	V Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65	cope	23.00		
2	2.a-123	V Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	cope	5.00		
3	2.a-135	V Ndricules fluoreshent 2x18w	cope	8.00		
4	2.a-134	V Ndricules plafoniere brace te 1x40W	cope	3.00		
5	2.a-120	V Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	4.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	4.00		
2	An - 14	V Rezervuari zingato 500 litra	cope	2.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	8.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	12.00		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	13.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	2.a-127	F Ndricules Fluoreshent 2x36W IP65	cope	23.00		
2	2.a-123	F Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	cope	5.00		
3	2.a-135	F Ndricules fluoreshent 2x18w	cope	8.00		
4	2.a-134	F Ndricules plafoniere brace te 1x40W	cope	3.00		
5	2.a-120	F Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 1.2w, 220V	cope	4.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 15	F bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	4.00		
2	An - 14	F Rezervuari zingato 500 litra	cope	2.00		

			<b>Shuma 2</b>			
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	8.00		
2	An	F Tabela orientuese	cope	12.00		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	13.00		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
			<b>Shuma 3</b>			
	<b>f</b>		<b>Shuma E (1+2+3)</b>			
			<b>SHUMA (e+f)</b>			

## RAJONI SHKODER (6 objekte)

### 1. OBJEKTI: Ambulanca e Fshatit Bicaj (Objekti ekzistues)

Nr.	An	Pershkrimi i zerit te punes	Njesia	Sasia		
		<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>I. PUNIME CATIE DHE TERACE</b>				
1	AN proj	Zbulim e mbulim catije me tjegulla marsejeze	m2	118.70		
2	AN proj	Prishje strehe catije me derase ose materiale te tjera dhe riberja me karton xhes cimentato	m2	32.60		
3	AN proj	Prishje tavane me derase ose materiale te tjera dhe riberja me karton xhes te zakonshem	m2	70.20		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100mm	ml	8.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	18.00		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
			<b>Shuma 1</b>			
		<b>II. PUNIME BRENDA NDERTESSES</b>				
1	AN proj	Shqepje shtrese pllakash, largimi i mbeturinave dhe shtrimi me pllaka te reja gres porcelanato	m2	66.50		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato ne verande e hyrje	m2	3.70		
3	2.324/b	Plintuse grez importi, h=10cm	ml	82.80		
4	AN proj	Prishje suvatime te zakonshme deri ne tulle apo beton+dhe riberja	m2	264.30		
5	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	23.20		
6	2.375/a	F V dritare d/alumini me dopio xham	m2	12.40		
7	AN proj	Heqje kangjella ekzistuese dhe montimi i kangjellave te reja ne dritare, realizuar sipas vizatimit ne projekt	m2	17.80		

8	AN proj	Prishje pragje dritare pa demtuar murin dhe montimin e davançalit prej mermeri me t=2cm, me pikore nga jashte	m2	2.60		
9	AN proj	Heqje dere banjo, zgjerimi dhe ngritja e saj dhe montimi i deres se re me mbushje pa xham me hapje nga jashte. E aksesueshme per personat me aftesi te kufizuar	m2	2.10		
10	2.388/1	Heqje Dyer te Brendeshme pa demtuar paturat dhe montim Dyer tamburato me rimeso	m2	6.30		
11	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	4.40		
12	2.404	Boje hidroplastike ne mjediset e brendshme, tavanet te bardhe muret me ngjyrat sic percaktohen ne projekt	m2	231.30		
13	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se pare ne fasade, me ngjyra, tonet sipas kerkesave te projektit	m2	158.70		
14	AN proj	FV shirit mbrojtes prej derrase te punuar me gjeresi 15cm, vendosur 1.2 m ne koridore	ml	68.00		
15	2.1	Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele H deri 1.5m	m3	0.60		
16	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.10		
17	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	1.80		
18	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	3.00		
19	2.109/2	Themel e xokol betoni C-12/15	m3	1.20		
20	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10cm	m3	1.20		
21	AN proj	Prishje veshje me pllaka majolike me pastrim deri ne tulle apo beton + nxjerrja jashte ndertese e mbeturinave	m2	20.90		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. PUNIME JASHTE NDERTESES</b>				
1	AN proj	Kunete e hapur per largimin e ujerave te shiut nga objekti, sipas detajit ne projekt	ml	50.00		
2	AN proj	Shtrese me pllaka betoni te presuara, me trashesi 2cm te vendosura mbi rere	m2	65.00		
3	2.5	Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele	m3	14.00		
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	6.50		
5	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	6.50		
6	AN proj	Trotuar me pllaka betoni te presuara me trashesi 2cm te vendosura mbi rere	m2	40.00		
7	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	45.00		

			<b>Shuma 3</b>			
		<b>IV. Rampa per antikapet</b>				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themel	m3	2.00		
2	An	Nenshtrese zhavorri	m3	0.80		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10cm	m3	1.50		
4	2.2	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1/2, t=20mm	m2	8.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	ml	8.00		
6	2.273	Davancal me pllaka mermeri t=2cm	m2	1.50		
7	2.262/3	Betoni C 12/15 per xokolin	m3	3.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h-8m	m2	3.00		
			<b>Shuma 4</b>			
			<b>SHUMA A (1+2+3+4)</b>			
		<b>B. INSTALIMET HIDROSANITARE</b>				
		<b>I. Punime hidrosanitare</b>				
1	AN proj	Heqje e pajisjeve dhe rrjeteve hidrosanitare + largimi i mbeturinave + shkarkimet	d/pune	2.00		
2	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t=2.0mm, Pn 10 per ujin e ngrohte	ml	32.00		
3	2.535/a	Termoizolim tubi Dn 20 mm me armofleks 22x9 mm	ml	32.00		
4	2.491/b	FV tubo e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t=2.2mm dhe Pn 10	ml	42.00		
5	2.491/c	FV tubo e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t=2.4mm dhe Pn 10, per shkarkimin e ujerave nga depozita kur nuk funx galexhanti	ml	5.00		
6	2.494	FV saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaracineska per pajisjet , 1/2"	cope	11.00		
7	AN proj	FV kontravalvol 1/2" ne hyrje te depozites se ujit	cope	1.00		
8	AN proj	FV Tub plastmasi PE-HD Ø 50 (me gomina)	ml	20.00		
9	2.52	FV Tub plastmasi Ø110 (me gomina)	ml	12.00		
10	2.513	FV pilete dysHEMEJE Ø30 mm	cope	1.00		
11	2.495	FV lavaman porcelani importi me mishelator	cope	5.00		
12	2.501	FV WC allafrenga importi	cope	1.00		
13	AN proj	Evidentim pastrim riparime dhe plotesime ne puseten e shkarkimit ekzistuese	cope	1.00		
14	AN proj	Evidentim pastrim riparime dhe plotesime ne gropen septike ekzistuese	cope	1.00		
15	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themel	m3	2.00		
			<b>Shuma 1</b>			
			<b>SHUMA B</b>			
		<b>C. INSTALIMET ELEKTRIKE</b>				



		<b>I. Punime elektrike</b>				
1	AN proj	Heqje e pajisjeve elektrike dhe dorezimi i tyre te punedhenesi + heqja e linjave	d/pune	2.00		
2	480/3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d20 ) dj=20m/m	ml	138.00		
3	480/3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d20 ) dj=25m/m	ml	138.00		
4	480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36 mm	ml	0.00		
5	AN proj	FV percjelles bakri fleksibel N07V-K 1x1.5 mm2	ml	420.00		
6	AN proj	FV percjelles bakri fleksibel N07V-K 1x2.5 mm2	ml	360.00		
7	2.487	FV kuti per celesa e priza 3-module , suport, kapak & tapa per mure	cope	20.00		
8	AN proj	FV kabell bakri fleksibel FG7(O)R 5x6mm2	ml	15.00		
9	AN proj	FV kuti shperndarese PT-2	cope	12.00		
10	AN proj	FV kuti shperndarese PT-5	cope	5.00		
11	2.485/1	FV celes 1 polare, 10A	cope	3.00		
12	2.485/4	FV celes 2 polar 220V 10A	cope	4.00		
13	2.485/h	FV prize 16A te bardha	cope	17.00		
14	2.490/d	FV kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
15	2.490/1	FV automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 32A , dI=0.03A	cope	1.00		
16	2.490/1a	FV automat termo/el.manj. Diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00		
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	3.00		
18	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn=30x3mm	ml	12.00		
			<b>Shuma 1</b>			
		<b>2. Telefoni internet</b>				
1	AN proj	Percjelles telefonie 1x2x0.5mm	ml	80.00		
2	480/3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d20 ) dj=25m/m	ml	69.00		
3	2.487	FV kuti per celesa e priza 3-module , suport, kapak & tapa per mure	cope	4.00		
4	AN proj	Kabell FTP 4 kopje , kat .5E	ml	44.00		
5	AN proj	Prize telefonie RJ 11	cope	4.00		
6	AN proj	Prize te dhenash, kat.5E	cope	4.00		
7	AN proj	Modem ADSL+router	cope	1.00		
8	AN proj	FV kasete telefonike KT-2	cope	1.00		
			<b>Shuma 2</b>			
		<b>3. Sinjalizim i zjarrit</b>				
1	AN proj	FV kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2x0.8	ml	68.00		
2	480/3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d16 ) dj=20m/m	ml	44.50		
3	AN proj	FV dedektore tymi 12 VDC siperaqe dektimi 16m2,IP43	cope	1.00		
4	AN proj	FV pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1.00		
			<b>Shuma 3</b>			

		SHUMA C (1+2+3)				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	AN proj	V Ndricules plafonier me llampa fluoreshente, 2x18w, me kompensim, me karkase metalike IP-65	cope	8.00		
2	AN proj	V Ndricules i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 25w	cope	2.00		
3	AN proj	V Ndricules i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
4	2.a-131	V Ndricules plafonier me llampa fluoreshente, 1x18w, me bateri per emergjence IP40	cope	5.00		
5	2.a-120	V Llampe sinjalizimi 220V; 1.2W	cope	1.00		
6	2.a-117	V sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Watt IP 44 me temperature -20 deri +65 grade	cope	1.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	AN-16	V bolier 12 liter, uje te ngrrohte sanitar	cope	4.00		
2	AN-13	V rezervuari zingato 1000 litra	cope	1.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	4.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	5.00		
3	3An	V tabela informative per sinjalistiken	cope	6.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
		<b>a SHUMA A -D</b>				
		<b>b FOND REZERVE 3%*a</b>				
		<b>c SHUMA a+b</b>				
		<b>d TVSH 20%*c</b>				
		<b>e SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	AN proj	F Ndricules plafonier me llampa fluoreshente, 2x18w, me kompensim, me karkase metalike IP-65	cope	8.00		

2	AN proj	F Ndricules i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 25w	cope	2.00		
3	AN proj	F Ndricules i varur Ø250mm, me llampe ekonomike 65w	cope	1.00		
4	2.a-131	F Ndricules plafonier me llampa fluoeshente, 1x18w, me bateri per emergjence IP40	cope	5.00		
5	2.a-120	F Llampe sinjalizimi 220V; 1.2W	cope	1.00		
6	2.a-117	F sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Watt IP 44 me temperature -20 deri +65 grade	cope	1.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	AN-16	F bolier 12 liter, uje te ngrrohte sanitar	cope	4.00		
2	AN-13	F rezervuari zingato 1000 litra	cope	1.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	4.00		
2	An	F Tabela orientuese	cope	5.00		
3	3An	F tabela informative per sinjalistiken	cope	6.00		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				
		<b>Shtesa (Bicaj)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>An</b>	<b>Pershkrimi i zerit te punes</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>		
		<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>				
		<b>I. Punime dheu</b>				
1	2.11	Germim dheu themelet	m3	14.27		
2	2.19	Zbankim dheu nivelim h mes = 30cm	m3	15.19		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Punime murature</b>				
1	2.64/2	Mure me tulla te plota ,deri ne 3m, llaç i perzier M25	m3	18.30		
2	2.70/2	Ndertim mur me tulla te lehtesuara,t=9cm, llaç i perzier M-25	m3	4.70		
3	Anal	Ndertim ozhaqe komplet punimet e aksesoret	cope	2.00		
4	Anal	F.v polisterol t=4cm per termoizolim mur	m2	52.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Punime betoni e b/a</b>				
1	2.111/2	Themel e xokol me butobeton,C 12/15	m3	14.40		
2	2.121/1	Brez beton/arme Beton- M-150	m3	2.02		

3	2.119/1	Arkitrare B/a, Beton M-200	m3	0.31		
4	2.117/1	Kollona B/a,monolite C-16/20, h-4m	m3	1.40		
5	2.122/1a	Solete e plote b/a C-20/25 t=10cm, h-4m	m3	4.10		
6	2.167	FV hekur betoni periodik O>10 mm	ton	0.11		
7	2.289	Ndertim trotuari,Beton M-150,b=50cm	m2	10.07		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>IV. Punime catie</b>				
1	Anal	Çati me lende druri te rumbullaket, Hd=11.5m, tjegulla marsilieze	m2	60.10		
2	2.212	F.v ulluqe metalike horizontale me aksesoret perkates 33cm	ml	11.75		
3	2.209	F.v ulluqe metalike vertikale me bashkues e fiksues d=100mm	ml	6.00		
4	2.206	F.v kasete shkarkimi xingato +aksesoret	cope	2.00		
5	2.203	Veshje kornize me llamarine xingato	m2	11.00		
6	Anal	Ndertim oxhaqesh me tulla komplet punimet e aksesoret	cope	2.00		
7	Anal	Kornize druri dhe kapak llamarine per dalje ne tarace e çati	cope	1.00		
8	2.88	Ndertim mur kallkan me blloqe b=20cm	m3	6.95		
9	2.121/1	Brez-b/a C16/20 per mur kallkan, h-8m	m3	0.67		
10	Anal	F.v polisterol t=3-4cm solete	m2	60.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>V. Punime Shtresash</b>				
1	2.258/2	Nenshtres mbeturine mbushje	m3	20.30		
2	2.258	Nenshtres zhavorri t=20cm	m3	8.19		
3	2.262/4	Nenshtrese betoni t=10	m3	4.00		
4	2.267/a	Shtrese pllaka gres porcenalato	m2	39.00		
5	2.326	Veshje me pllaka majolike banjo H=2m+ te lavamanet	m2	1.80		
6	3.324a	F.V plintues pllake gres	ml	41.40		
7	2.35	Suvatim xokoli me llaç-çimento me spruco	m2	4.95		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>VI. Punime suvatimi</b>				
1	2.31	Suvatim i mbrendshem mur tulle h-4m,llaç i perzier M-25	m2	106.00		
2	2.3	Suvatim solete , tavani h-4m me drejtues me krah	m2	39.00		
3	2.331	Suvatim i jashtem suvatim i zakonshem mur tulle deri 8m	m2	47.20		
4	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m2	106.00		
6	2.404/1	Lyerje me boje hidroplastike importi cilesi e pare suvatim i jashtem	m2	47.20		
7	2.404	Lyerje me boje hidroplastike mbi siperfaqe te patinuar	m2	106.00		
		<b>Shuma 6</b>				
		<b>VII. Punime dyer dritare</b>				

1	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburato,kasa tamburato+brave sekrete	m2	3.60	
2	2.375/a	F V dritare d/alumini me dopio xham	m2	6.24	
3	2.273	F.V mermer per pragje dritare t=2 cm	m2	1.20	
4	An	F.V. zg. met.me fig. dek mesatar dera jasht.+drit+lyerje me boje	m2	6.24	
		<b>Shuma 7</b>			
		<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6+7)</b>			
		<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>			
1	2.5/a	Germim e mbushje dheu per kanal ujesj+kanal kat IV, h-1.5m	m3	9.00	
2	Anal	Shtrese dhe i situ	m3	2.00	
3	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	25.00	
4	2.522	F.V. tub kanalizimi PVC d=200mm	ml	15.00	
5	An-19	Pusete shkarkimi b/a 80x80, h-100cm	cope	2.00	
6	2.495	F.V.lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00	
		<b>Shuma 1</b>			
		<b>SHUMA B</b>			
		<b>C. PUNIME ELEKTRIKE</b>			
		<b>I. PUNIME ELEKTRIKE</b>			
1	480/2	Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 20 ) dj = 20m/m	ml	188.00	
2	2.481/1	Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S=1,5 mm2	ml	142.80	
3	2.481/2	Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S=2,5 mm2	ml	109.00	
4	Anal	Prize 16A dy module	cope	8.00	
5	Anal	Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa	cope	16.00	
6	Anal	Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150X100X50 mm	cope	15.00	
7	Anal	Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-6 dim. 152X98X70 mm	cope	15.00	
8	2.a-73	Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m	cope	2.00	
9	2.a-97	Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 35mm2	ml	18.00	
10	Anal	Kapikorda bakri 1 x 50mm2	cope	2.00	
11	Anal	Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	1.00	
12	2.1/a	Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	1.00	
13	Anal	Shkeputes per matje komplet	cope	1.00	
14	2.a-98	Shirit Zink dim 30*3 mm	ml	32.00	
15	Anal	Morseta mashkuese T-I & kryq universale	cope	4.00	
16	Anal	Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=1.1 ml	cope	3.00	
17	Anal	Morseta suporte met zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm	cope	2.00	



3	An pro	Prishje tavane me derase ose materiale te tjera dhe riberja me karton xhes të zakonshëm	m2	149.20		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat O 100 mm	ml	8.00		
5	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33 cm	ml	21.00		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. Punime brenda nderteses</b>				
1	An projek	Shqepje shtrese pllakash, largimi I mbeturinave dhe shtrimi me pllaka te reja gres porcelanato	m2	149.20		
2	2.324/b	Plintuse grez importi, h=10 cm	ml	189.90		
3	An projek	Prishje suvatime të zakonshme deri ne tulle apo beton + dhe ribërja	m2	618.00		
4	An projek	Prishje suvatime ekzistuese te xokolit, pastrimi siperfaqe, hidroizolim me një shtesë ilaci me baze cemento pergatitur me dy komponente dhe veshja me travertine	m2	14.30		
5	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	68.40		
6	An projek	Heqje dritare, pa I dëmtuar ato dhe paturat, vendosje dritare duroplast me dopio xham bashkë me rrjeten kundër insekteve	m2	18.00		
7	An projek	Heqje kangjella ekzistuese dhe montimi I kangjellave të reja në dritare, realizuar sipas vizatimit në projekt	m2	23.80		
8	An projek	Prishje pragje dritare pa dëmtuar murin dhe montimin e davançalit prej mermeri Janina me t=2 cm, me pikore nga jashtë	m2	3.80		
9	An projek	Heqje dere banjo, zgjeri I dhe ngritja e saj dhe montimi derës së re me mbushje pa xham me hapje nga jashtë. E aksesueshme për personat me aftësi të kufizuar	m2	3.40		
10	An projek	Heqje dyer të brendshme pa dëmtuar paturat dhe montim dyer druri importi cilësi e II-të.	m2	15.10		
11	2.386/2	Dyer te blinduara Importi	m2	2.90		
12	2.404	Boje hidroplastike ne mjediset e brendshme, tavanet te bardhe muret me ngjyrat, tonet sic përcaktohen në projekt të projektit	m2	378.20		
13	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesie pare ne fasade, me ngjyra, tonet sipas kërkesave të projektit	m2	63.00		
14	An projek	FV shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjeresi 15 cm, vendosur 1.2 m në korridore dhe në lartësinë e karikeve në klasa	ml	153.00		
15	An projek	F V tub I noksi 1 1/2 " në holle dhe koridore për personat me aftësi të kufizuar	ml	14.00		

16	2.268a	Shkallë mermer montazhi	m2	3.10		
17	2.410/a	Parapet shkallë e ballkone me tuba inoksi ngjyrë e verdhë ose metalizato, h=80-90cm	ml	9.90		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3. Punime Jashtë Ndërtese</b>						
1	An projek	Kunete e hapur për largimin e ujrave të shiut nga objekti, sipas detajit në projekt	ml	60.00		
2	an	Shtrese me pllaka betoni të presuara, me trashësi 2 cm të vendosura mbi rërë	m2	21.00		
3	2.5	Gërmim e mbushje dheu me krah kategoria III për themel	m3	14.40		
4	2.258	Nënshtresë zhavorri	m3	4.80		
5	2.262/1	Shtresë betoni C7/10	m3	4.80		
6	An projek	Trotuar me pllaka betoni të presuara me trashësi 2 cm për tortuarët, vendosur me llac	m2	17.00		
7	2.291	Bordura tortuari 25x12 cm të derdhura në vend	ml	60.00		
<b>SHUMA 3</b>						
<b>4. Rampa për antikapet</b>						
1	2.5	Gërmim e mbushje dheu me krah kategoria III për themel	m3	1.00		
2	2.258	Shtresë zhavorri	m3	0.50		
3	2.262/3	Shtresë betoni C12/15 për t=10cm	m3	0.50		
4	2.200	Shtresë lluster cemento e gërvishur 1:2, t=20 mm	m2	5.00		
5	2.410/a	Parapet shkallë e ballkone me tuba inoksi ngjyrë e verdhë ose metalizato, h=80-90cm	ml	5.00		
6	2.273	Davancal me pllaka mermeri t=2 cm	m2	1.00		
7	2.262/3	Betoni C 12/15 për xokolin	m3	6.00		
8	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h=8m	m2	2.00		
<b>SHUMA 4</b>						
<b>SHUMA A (1+2+3+4)</b>						
<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>						
1	An.Projekt	Heqje e pajisjeve dhe rrjeteve hidrosanitare +largimi I mbeturinave + shkarkimet	d/pune	2.00		
2	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20 mm, t=2.0 mm, Pn 10 për ujin e ngrohtë	ml	24.00		



3	2.535/a	Termoizolim tubi Dn 20 mm me armofleks 22x9 mm	ml	24.00		
4	2.491/b	F.V. tubo e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm, t=2.2 mm dhe PN 10	ml	70.00		
5	2.491/c	F.V tubo e rakorderi ujësjellësi PE d=32 mm, t=2.4 mm dhe PN 10, për shkarkimin e ujrave nga depozita kur nuk funksionon galexhanti	ml	10.00		
6	2.494/1	F.V saracineska bronzi O 3/4"=20 mm	cope	1.00		
7	2.494	F.V saracineska bronzi për rrjetin dhe minisaraqineska per pijsjet, 1/2'	copë	18.00		
8	AN projekt	FV kontrasvalvol 1/2" në hyrje të depozitës së ujit	ml	2.00		
11	AN projekt	F.V Tub plasmasi PE-HD O 50(me gomina)	ml	32.00		
12	2.520	F.V Tub plasmasi O 110 (me gomina)	ml	60.00		
13	2.513	F.V pilete dysHEMEJE O 30 mm	copë	2.00		
15	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	copë	5.00		
16	2.501	F.V WC allafrenga importi	copë	1.00		
17	AN projekt	Evidentim pastrim riparime dhe plotësime në pusëtën e shkarkimit ekzistuese	copë	1.00		
18	AN projekt	Evidentim pastrim riparime dhe plotësime në gropën septike ekzistuese	copë	1.00		
19	AN projekt	Pusete shkarkimi 80x80, h=100, me beton dhe kapak betonarme	copë	2.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>C. INSTALIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>1. Instalime elektrike</b>				
1	A.Projekt	Heqje e pajisjeve elektrike dhe dorëzimi I tyre të punëdhënësi + heqja e linjave	d/pune	1.80		
2	480/2	F.V Tub PVC fleksibël vetshuares (d 16) dj=20 m/m	ml	228.00		
3	480/3	F.V Tub PVC fleksibël vetshuares (d 20) dj=25m/m	ml	228.00		
4	480/5	F.V tub plastmasi O 31-36 mm	ml	10.00		
5	An.Projekt	F.V Përcjellës bakri fleksibël N07V-K 1x1.5 mm2	ml	693.00		
6	An.Projekt	F.V Përcjellës bakri fleksibël N07V-K 1x2.5 mm2	ml	594.00		
7	2.487	F.V. Kuti për celsa e priza 3-module, suport, kapak&tapa në mure	copë	33.00		
8	An.Projekt	F.V kabell bakri fleksibël FG(O) R 5x6 mm2	ml	25.00		
9	An.Projekt	FV kuti shpërndarëse PT-2	copë	16.00		
10	An.Projekt	FV kuti shpërndarëse PT-5	copë	7.00		
11	2.485/1	F.V celës 1 polare, 10A	copë	7.00		
12	2.485/4	F.V celës 2 polar 220 V 10A	copë	6.00		

13	2.485/h	F.V Prize 16 A të bardha	copë	26.00		
14	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular(vende)	copë	1.00		
15	2.490/1	F. V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32 A, dl=0.03A	copë	1.00		
16	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	copë	4.00		
22	2.a-73	Elektroda tokezimi,profili zingato e baketrizuar, L=1.5m	copë	3.00		
23	2.a-98	Përcjelles shirit zinku tokëzimi, Zn=30x3mm	ml	13.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. Telefoni internet</b>				
1	An.Projekt	Përcjellës telefonie 1x2x0.5 mm	ml	64.00		
2	480/3	F.V Tub PVC fleksibël vetshuarës (d20) dj=25m/m	ml	76.00		
3	2.487	F.V.Kuti për celësa e priza 3-module,suport,kapak& tapa në mure	copë	6.00		
4	An.Projekt	Kabëll FTP 4 kopje, kat.5E	ml	64.00		
5	An.Projekt	Prizë telefonike RJ 11	copë	4.00		
6	An.Projekt	Prize të dhënash, kat.5E RJ-45	copë	4.00		
7	An.Projekt	Modem ADSL+router	copë	1.00		
8	An.Projekt	F V Kasete telefonike KT-2	copë	1.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Sinjalizi I zjarrit</b>				
1	An.Projekt	F.V.Kabell Fire Alarm JE-H(ST)2x0.8	ml	58.00		
2	480/2	F.V.Tub PVC fleksibel vetshuares (d16) dj=20m/m	ml	57.50		
3	An.Projekt	F.V.dedektore tymi 12 VDC sipërfaqe dektimi 16 m2 IP 43	copë	6.00		
5	An.Projekt	F.V.Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	copë	1.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>SHUMA C (1+2+3)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>1. Montim pajisje elektrike</b>				
1	An.Projekt	V Ndricules plafonier me llampa fluoreshente, 2x18 W, me kompesim, me karkase metalike IP-65	copë	12.00		
2	An.Projekt	V Ndricules I varur O250mm, me llampë ekonomike 25W	copë	5.00		
3	An.Projekt	V Ndricules I varur O250mm, me llampë ekonomike 65W	copë	2.00		
	2.a-120	V Llampë sinjalizimi 220 V; 1.2ë	copë	1.00		
	2.a-117	V.sirena alarmi 12 VDC me ndricues të kuq 21 ëat IP 44 me temperaturë -20 deri +65 gradë	copë	1.00		
4	2.a-131	V Ndricules plafonier me llampa fluoreshente, 1x18 ë, me bateri për emergjencë IP40	copë	7.00		



			<b>SHUMA 2</b>			
		<b>3. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	AN-13	F. rezervuari zingato 1000 litra		copë	1.00	
2	An-16	F.bolier 12 litër, ujë të ngrohtë sanitar		copë	4.00	
			<b>SHUMA 3</b>			
	<b>f</b>		<b>SHUMA E (1+2+3)</b>			
			<b>SHUMA e+f</b>			

### 3. OBJEKTI: QSH Fushe-Kuqe

Nr.	Nr analizës	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia		
<b>A. Punime Ndertimore</b>						
<b>1. Punime prishjeje, rivendosje dhe germimi</b>						
1	analize	Prishje hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	110.00		
2	An.1	Prishje Suva mur tulle h~4m	m2	467.00		
3	analize	Prishje tavani plastik ose me derase	m2	180.00		
4	analize	Prishje veshje me pllake majolike	m2	33.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.35		
6	An.4	Cmontim - heqje dritare	m2	9.70		
7	An.5	Cmontim - heqje dyer	m2	14.20		
8	analize	Heqje e pajisjeve elektrike	cope	18.00		
9	analize	Heqje e pajisjeve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	cope	13.50		
10	analize	Heqje e rrjeteve hidrosanitare dhe largimi i mbeturineve	ml	146.00		
11	2.5	Germim e mbushje dheu me krahe kategoria e III per themele H deri 1.5 m	m3	6.75		
12	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m (rampa per antikapat)	m3	6.75		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.75		
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km (rampa per antikapat)	m3	6.75		
		<b>Shuma 1</b>				
<b>2. Punime ndertimore dhe shtresash</b>						
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.70		
2	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	5.40		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	1.35		
4	2.264	F.V Shtrese lluster çimento 1:2 per nivelim	m2	87.00		

5	2.267/a	F.Vshtrere me pllaka gres porcelanat me sipërfaqe poroze importi (Tualet)	m2	6.30		
6	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	80.00		
7	2.324/b	Plintuse importi, h = 10 cm	ml	84.00		
		<b>Shuma 2</b>				
<b>3. Punime suvatimi, veshje bojatisje</b>						
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	350.00		
2	2.295	Tavan me rrjete teli + suva	m2	87.00		
3	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme	m2	35.00		
4	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	140.00		
5	2.326	Veshje me pllake majolike ne WC dhe te lavamanet	m2	33.30		
6	2.404	Lyerje tavani+mure te brendeshme me boje hidromat	m2	420.00		
7	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	112.50		
8	An.9	F.V shirit mbrojtës prej derrase te punuar me gjerësi 15 cm, vendosur 1.2 m ne koridore dhe ne lartesine e karrikeve	ml	87.00		
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm (Rampa per PAK)	ml	10.35		
10	analize	F.V tubi Inoksi 1 1/2 " ne holl dhe koridore per personat me aftesi te kufizuar	ml	13.50		
11	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Lyerje e jashme e fasades)	m2	140.00		
		<b>Shuma 3</b>				
<b>4. Punime Tarace/Catie</b>						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	16.00		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	93.00		
4	analize	Shtrese termoizoluese me polisterol 3 cm	m2	93.00		
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm per nivelim 2-8 cm	m2	93.00		
6	2.121/1	Kapuc betoni C 16/20 5 cm davancial per parapetin	m3	2.00		
		<b>Shuma 4</b>				
<b>5. Dyer dritare</b>						
1	2.273	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm ose me specifikime ekuivalente per davancalet e dritareve, dyerve	m2	1.80		
2	analize	F.V Dyer e aksesueshme per personat me aftesi te kufizuar.	m2	4.00		
3	2.375/a	F.V dritare d/alumini me dopjo xham	m2	9.30		
4	2.383/2	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	3.30		

5	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	2.52		
6	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri a=1.4 mm/10 cm me figuracion dekorativ (dritaret kati per dhe)	ton	0.17		
			<b>Shuma 5</b>			
<b>6. Rampa per antikapat</b>						
1	2.258	Shtrese zhavorri	m3	0.90		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per t=10 cm	m3	0.90		
3	2.114/1	Bazamente b/a monolite C16/20 per pandus	m3	3.80		
4	2.200	Shtrese lluster cemento e gervishtur 1:2, t = 20 mm	m2	9.00		
5	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	16.00		
6	2.273	Davancal me pllaka mermeri t=2cm	m2	2.90		
			<b>Shuma 6</b>			
			<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6)</b>			

## B. Punime Hidraulike

### *1. Sistemi rrjetit hidraulike furnizimit me uje*

1	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 25	ml	18.00		
2	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	63.00		
3	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 10	ml	12.00		
4	2.535/a	Termoizolim tuba me armofleks Ø½ (22x9mm)	ml	18.00		
5	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	3.00		
6	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	3.00		
7	2.494	F.V. saracineska bronxi per rrjetin dhe minisaraqineska per paisjet , 1/2 "	cope	15.00		
8	analizet	FV kontrasvalvol 1/2 " ne hyrje te depozites se ujit	ml	3.00		
			<b>Shuma 1</b>			

### *2. Shkarkimet e Ujerave te Zeza (te brendshme dhe te jashtme deri te puseta ose G.S)*

1	An.30	F.V Tub shkarkimi PP gri me gota dhe gomina d 110 mm	ml	5.00		
2	An.32	F.V Tub shkarkimi gri megota dhe gomina PP d 50 mm	ml	34.00		
3	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	2.00		
			<b>Shuma 2</b>			

### *3. Punime furnizimi dhe montimi (hidraulike)*

1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.00		
3	analize	F.V lavaman + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		

4	analize	F.V Wc + aksesore, per personat me aftesi te kufizuar	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>4. Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri</b>				
1	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi Ø 1 1/2 "	kg	75.00		
2	analize	F.V Elektroda saldimi per tub celiku	kg	25.00		
3	2.493	F.V Elemente konstruksioni ( upa, fasheta, prizhioner etj )	kg	25.00		
4	An.65	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kasete brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraçineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 20. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	kompl	1.00		
5	An.66	F.V Hidrant i jashtem nentoke, norma EN14384, DN70, norma EN 1982, tapa bronxi EN 1982, lidhje te filetuar PN16, e pajisjur me shkarkuesin automatik ne rast ngrirje, valvol ndarese nentoke si dhe pike lidhje per brigadat PMNZSH	kompl	1.00		
7	analize	FV Grup saraçineske me 1 gryke lidhje hidranti 2 1/2" për brigadat MNZ	cope	1.00		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>Shuma B (1+2+3+4)</b>				
<b>C. Punime elektrike telefoni internet</b>						
		<b>1. Punime elektrike</b>				
1	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	720.00		
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	610.00		
3	analize	F.V.Percjelles bakri izolim PVC (NO7V-K) 6mm2 ose me specifikime ekuivalente	ml	100.00		
4	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	216.00		
5	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	216.00		
6	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	22.00		
7	analize	FV kuti shperndarese PT-2	cope	18.00		
8	analize	FV kuti shperndarese PT-5	cope	3.00		
9	An.83	F.V Kutu per çelsa e priza 3 moduleshe komplet me suport e pllake	cope	5.00		
10	2.485/1	F.V. çeles 1 polare, 10A	cope	8.00		
11	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A ose me specifikime ekuivalente	cope	3.00		
12	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	cope	3.00		

13	2. a-100	Çeles me dy pozicione, I-0-2 380V,20A	cope	3.00		
14	2.485/h	F.V. Prize 16A te bardha	cope	21.00		
15	analize	Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1.00		
16	analize	FV Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	3.00		
17	analize	FV Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	9.00		
18	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	4.00		
19	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	33.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>2. Instalime Telefoni/Rrjet</b>				
1	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	48.00		
2	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.00		
3	analize	F.V Prize telefonie RJ 11	cope	3.00		
4	An.80	F.V prize informatike RJ45	cope	3.00		
5	An.81	F.V kabell FTP 4 kopje,kategori 5E, 24 AWG	cope	36.00		
6	An.82	F.V ADSL + Router 19"	cope	1.00		
7	An.84	Kabell telefonie 1x2x0.5mm	ml	90.00		
8	analize	F V Kasete telefonike KT-2	cope	2.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>3. Instalimi I sinjalizimit te zjarrit</b>				
1	An.85	F.V Tub fleksibel i forte,PVC,vetshuares Ø20mm	ml	35.00		
2	An.86	F.V Kabell sinjalizimi TR 1x2x0.8mm	ml	60.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>SHUMA C (1+2+3)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
1	analize	Montim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
2	An-13	V Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
3	An.63	V. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m³/ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
4	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	3.00		
5	analize	Montim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	3.00		
6	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	4.50		
7	analize	Montim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	3.00		



8	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoeshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	9.00		
9	analize	Montim Ndriçues plafonier me llampa fluoeshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	3.00		
10	analize	Montim sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Wat IP 44 me tremperature -20 deri +65 grade	cope	1.00		
11	An	V Tabela orientuese	cope	4.00		
12	An	V Tabela te vogla informuese	cope	4.00		
13	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma D</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
1	Oferte	Furnizim Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00		
2	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 25w	cope	3.00		
3	Oferte	Furnizim Ndriçues i varur Ø250mm,me llampe ekonomike 65w	cope	2.00		
4	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoeshente,2x18w,me kompensim,me karkase metalike IP-65	cope	6.00		
5	Oferte	Furnizim Ndriçues plafonier me llampa fluoeshente,1x18w,me bateri per emergjence IP40	cope	2.00		
6	Oferte	Furnizim sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Wat IP 44 me tremperature -20 deri +65 grade	cope	2.00		
7	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	3.00		
8	An-13	F Rezervuare zingato uji 1000 litra (per ujin sanitar)	cope	1.00		
9	Oferte	Furnizim Boiler 80 litra per uje te ngrohte	cope	2.00		
10	Oferte	F. Pompa e sitemit te ujit sanitar me karakteristika teknike per Objekti Fuqia e instaluar 3 kw . Intensiteti i rymes (3.5 ) A Lidhjet 11/2 PN 16 , Tensioni i dhene 3F 400V,50Hz Prurja 2.3 m <sup>3</sup> /ore . Prevalenca 25 m KH2O me ene zgjerimi 24 litra	cope	1.00		
11	An	F Tabela orientuese	cope	4.00		
12	An	F Tabela te vogla informuese	cope	4.00		



6	2.267/a	Shtese me pllaka gres porcelanato (hyrje korridor dhoma)	m <sup>2</sup>	390.00		
7	2.267/a	Shtese me pllaka gres porcelanato (tualet)	m <sup>2</sup>	30.00		
8	2.326	Veshje pllaka majolike (tualet)	m <sup>2</sup>	112.00		
9	2.324/b	Plintuza gres importi h=10cm	ml	435.00		
10	2.273	Veshje shkalle me pllake mermer t=2 cm	m <sup>2</sup>	14.00		
		<b>SHUMA 3</b>	leke			
		<b>4. PUNIME BOJATISJE</b>				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re per lyerje te fasades se godines	m <sup>2</sup>	390.00		
2	2.404	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re per lyerje te ambjenteve te brendshme godines	m <sup>2</sup>	830.00		
		<b>SHUMA 4</b>	leke			
		<b>5. PUNIM E DYER DHE DRITAR E</b>				
1	2.395/a	Dyer d/alumini pa xham me mbushje d/a (8 dyer per tualet 80cmx200cm)	m <sup>2</sup>	13.00		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham, hapje me rrotullim	m <sup>2</sup>	36.00		
3	2.386/2	Dere e blinduar importi ( dera e hyrjes kryesore)	m <sup>2</sup>	2.40		
4	2.413	Zgare metalike e thjeshte per kangjellat e dritareve te katit perdhe	ton	0.50		
5	2.273	Pragje dritare pllaka mermeri t=2 cm	m <sup>2</sup>	9.00		
6	An	F V Rrjete kunder insekteve ne dritare	m <sup>2</sup>	36.00		
		<b>SHUMA 5</b>	leke			
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
1	2.96/b	Veshje muri perimetral te dhomave ne lartesine 75 cm me shirit MDF me gjeresi 20 cm	m <sup>2</sup>	230.00		
		<b>SHUMA 6</b>	leke			
		<b>7. PUNIME PER PAK-un</b>				
1	2.5/a	Germim toke	m <sup>3</sup>	4.40		
2	2.109/2	Themel xokel betoni C12/15	m <sup>3</sup>	9.29		
3	2.129/1	Mure b/a t=11 ~ 20 cm, C16/20, h~ 4 m	m <sup>3</sup>	7.70		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m <sup>3</sup>	2.44		
5	2.122/1a	Rampe betoni C 20/25 t = 10 cm, t=10 cm h ~ 4m	m <sup>3</sup>	0.73		
6	2.167	F V hekur te ndysem 0> 10 mm	ton	0.37		
7	2.410/b	Korimano e jashme pergjate pandusit	ml	10.50		
		<b>SHUMA 7</b>	leke			
		<b>8. PUNIME SISTEMIM OBORRI</b>				
1	3.620	Trotuar para godines, me 6 cm beton me pllaka	m <sup>2</sup>	35.00		
2	2.490	FV kuader ndicimi	cope	1.00		
3	3.An/et	FV Elektrode tokezimi te xinkuarra 50 x 3	cope	8.00		
4	3.An/57b	FV Pusete elektrike kontrolli PVC 40X40X40 cm	cope	9.00		

5	An	FV Kabell 5x6 mm <sup>2</sup>	ml	90.00			
6	An	FV Kabell 5x1.5 mm <sup>2</sup>	ml	110.00			
7	An	FV Tubo Ø 50 mm e rende	ml	230.00			
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	5.00			
		<b>SHUMA 8</b>	leke				
		<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>					
		<b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>					
		<b>1. Furnizim me uje nga rrjeti</b>					
1	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t=4.5MM PN 20	ml	13.00			
2	Analize	F.V Rakorderi ( bryla, ti, reduksion rtj)	kompl	1.00			
3	2.494/6	F.V Valvol nderprerese me sferë DN 40 (2")	cope	1.00			
4	Analize	F.V Filter uji me rrjete DN 40, Pn 6 bar	cope	1.00			
5	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 40, Pn 6 bar	cope	1.00			
6	Analize	F.V Reduktor presioni DN 40, Pn 6 bar	cope	1.00			
		<b>SHUMA 1</b>					
		<b>2. Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</b>					
1	Analize	F.V Tubo PE-Xa, DN 25 (Ø 32X3.0)mm	ml	15.00			
2	Analize	F.V Tubo PE-Xa, DN 15 (Ø 26X2.8)mm	ml	45.00			
3	Analize	F.V Tubo PE-Xa, DN 12 (Ø 16X2.2)mm	ml	25.00			
4	Analize	F.V Rakorderi ( bryla, ti, reduksion rtj)	kompl	4.00			
5	2.535/c	F.V Termoizolim armofleks Tubo PE-Xa, DN 25 (Ø 32X3.0)mm	ml	15.00			
6	2.535/c	F.V Termoizolim armofleks Tubo PE-Xa, DN 15 (Ø 26X2.8)mm	ml	45.00			
7	2.535/b	F.V Termoizolim armofleks Tubo PE-Xa, DN 12 (Ø 16X2.2)mm	ml	25.00			
8	Analize	F.V Kolektor shpendares 3/4" 3 dalje perfshire valvulen ndarese 3/4", tape mbyllese 3/4", reduksione 1/2"x16mm dhe 1/2x20mm	kompl	10.00			
9	Analize	F.V Kutu kolektoresh shpendares 3/4" te ujit sanitar, perfshire sistemin e mberthimit te kolektoreve	cope	10.00			
10	2.494	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare Ø 1/2"	cope	81.00			
		<b>SHUMA 2</b>	leke				
		<b>3. Shkarkimi i brendshem i ujrave te zeza (fekale dhe i ujrave te ndotura)</b>					
1	2.520	Tub kanalizimi PVC Ø 110 mm	ml	68.00			
2	Analize	F.V Tubo shkarkimi RAU-PP d75	ml	45.00			
3	Analize	F.V Tubo shkarkimi RAU-PP d50	ml	25.00			
4	Analize	F.V Bryla RAU-PP d110 a=45°	cope	5.00			
5	Analize	F.V Bryla RAU-PP d50 a=45°	cope	12.00			

6	Analize	F.V Reduksion RAU-PP d110/d75	cope	10.00		
7	Analize	F.V Manikota RAU-PP (HTU) d110	cope	15.00		
8	Analize	F.V Brag 45° d110/110	cope	14.00		
9	Analize	F.V Brag 45° d110/75	cope	26.00		
10	Analize	F.V Brag 45° d75/50	cope	42.00		
11	Analize	F.V Brag 45° d50/50	cope	60.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4. Shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza</b>				
1	2.1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m <sup>3</sup>	4.20		
2	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	2.50		
3	An-19	F.V Puseta betoni (80x80) cm, me kapak gize Ø 60 mm	cope	6.00		
		<b>SHUMA 4</b>				
		<b>5. Sistemi i drenazhimit te ujrave te shiut</b>				
1	2.1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m <sup>3</sup>	2.80		
2	2.261	Shtrese rere+transport	m <sup>3</sup>	1.90		
3	an	F.V Puseta plastike shiu, me kapak gize (40x25) cm	cope	2.00		
4	Analize	F.V Pilete Ø 110 mm per shkarkimin e ujrave te tarraces	cope	8.00		
5	Analize	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm, me unaze izoluese prej gome	ml	90.00		
6	Analize	F.V Elemente ndihmes dhe rakorderi per Tuba PP	kompl	1.00		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>6. Pajisje hidrosanitare</b>				
1	2.495	F.V Lavaman tualeti+ mishelator	Cope	23.00		
2	2.501	F.V WC allafrenga + kuti shkarkuese	Cope	5.00		
3	2.515	F.V Pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	5.00		
		<b>SHUMA 6</b>				
		<b>SHUMA B (1+2+3+4+5+6)</b>				
		<b>C. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>1. PAJISJE ELEKTRIKE</b>				
1	analize	F.V Central telefonik digital, 2Hyrje, 10Dalje	cope	1.00		
2	analize	F.V Detektore optike tymi te adresueshem	cope	24.00		
3	analize	F.V Central analog zjarri lloop I kompletuar	cope	1.00		
		<b>SHUMA 1</b>	leke			
		<b>2. INSTALIME ELEKTRIKE (kuadri i katit perdhe)</b>				
1	analize	F.V. Kuadri plastik, komp. me kit zbara 125A & aksesor B/M, me dim 54Module	cope	1.00		
2	analize	F.V. Automat magneto-termik, In=125A/4P kl. C; Icc=10 KA, Un=400V	cope	1.00		
3	analize	F.V. Automat magneto-termik, In=63A/4P kl. C; Icc=10 KA, Un=400V	cope	4.00		

4	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C120N, In=40A/4P kl. C; Icc=6 KA, Un=400V	cope	8.00		
5	2.490/1c	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=32A/2P kl. C; Icc=6 KA, Un=220V	cope	15.00		
6	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C; Icc=6 KA, Un=220V	cope	20.00		
7	analize	F.V. Morseta "Neuter-Toke" per kuadrin e katit	cope	3.00		
8	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00		
		<b>SHUMA 2</b>	leke			
		<b>3. Sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit</b>				
1	2.481/1	F.V percjelles I veshur, flex.; k.z; S= 1.5 mm2	ml	62.00		
2	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm,;K.Z.FG7-OR; S= 3x2.5mm2	ml	375.00		
3	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm,;K.Z.FG7-OR; S= 3x1.5mm2	ml	175.00		
4	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj=20m/m	ml	175.00		
5	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 20) dj=25m/m	ml	33.00		
6	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 28) dj=32m/m	ml	375.00		
7	4.154/1	F.V. Frut çeles 1 polare, 10A	cope	35.00		
8	4.154/3	F.V.Prize 1 fazore+ nulifikim (bivalente) 16A	cope	45.00		
9	4.154/3	F.V.Prize 16A te bardha	cope	75.00		
10	analize	F.V. Kutë per celesa e priza 3-module , suport, kapak & tapa ne mure	cope	120.00		
11	analize	F.V. Kutë shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150x100x50 mm	cope	25.00		
12	analize	F.V. Panel shperndares per Rack,kompletuar me dy schuko, dy priza mono-faze 16A, dhe dy priza mono-faze 32A.	cope	1.00		
13	analize	F.V. Rele me dy gjendje Finder, In=16A; Un=250V	cope	1.00		
		<b>SHUMA 3</b>	leke			
		<b>4. Sistemi kompjuterik dhe telefonik</b>				
1	analize	F.V Priza kompjuterike, TIP RJ-45 cat6e	cope	27.00		
2	analize	F.V. Kablllo rrjeti, tip FTP-cat6e	ml	290.00		
3	analize	F.V. Switch 10/100Mbps 24 Porta RJ-45, FTP-cat6e	cope	2.00		
4	analize	F.V. Patch panel me 24 Porta RJ-45, FTP-cat6e	cope	2.00		
		<b>SHUMA 4</b>	leke			
		<b>5. Sistemi i sinjalizimit te zjarrit</b>				
1	analize	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1.00		
2	analize	F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST)2X0.8	ml	135.00		
3	analize	F.V. Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	6.00		
4	analize	F.V. Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1.00		

5	analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1.00		
		<b>SHUMA 5</b>	leke			
		<b>6. Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>				
1	analize	F.V. Elektroda tokezimi, te zinguara , L=1.5m	cope	15.00		
2	4.167	F.V. Shirit zink dim D= 10mm	ton	0.22		
3	analize	F.V.Morseta bashkuese T-I & kryq universale	cope	4.00		
4	analize	F.V.Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	15.00		
5	analize	F.V.Germim, transport dhe mbushje dheu	m <sup>3</sup>	2.00		
6	analize	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5; IP-65, me shenje "toke"	cope	4.00		
7	analize	F.V.Morseta kryq per shirit D=10mm	cope	12.00		
8	analize	F.V. Tulla betoni 150x100x70mm	cope	4.00		
		<b>SHUMA 6</b>	leke			
		<b>SHUMA C (1+2+3+4+5+6)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJE</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	analize	V Ndricuesa luminishent, FL 4X18w, IP 20 incaso	cope	100.00		
2	analize	V Ndricuesa luminishent, FL 1X60w, IP 40	cope	5.00		
3	analize	V Ndricuesa luminishent, FL 40, PAR, tualet	cope	10.00		
4	analize	V Ndricuesa luminishent, IP-40,FL 1X8w (me mbishkrimin dalje) bat.NiCdme autonomi 2 ore	cope	6.00		
5	analize	V Ndricuesa emergjence, IP-40,FL 1X8w bat.NiCdme autonomi 2 ore	cope	6.00		
6	analize	V Ndricuesa per pasqyre 1x35 tualeti	cope	23.00		
7	An	V Ndricues I larte (lartesi rreth 1.5 m)	cope	8.00		
8	analize	V Llama sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1.00		
9	analize	V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	1.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	Analize-15	V Bolier 80 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.00		
2	Analize-16	V Bolier 12liter, uje te ngrohte sanitar	cope	13.00		
3	Analize	V Pompe E Ujit -Prurja: 3.5 m <sup>3</sup> Prevalenca: 20 m kH <sub>2</sub> O-Lidhjet: 1 1/2	cope	1.00		
4	An.12	V Rezervuari zingato 2000 litra	cope	1.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	10.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	18.00		

3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	20.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>SHUMA D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A-D</b>				
	<b>b</b>	<b>Fond rezerve 3 %*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20 % *c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	analize	F. Ndricuesa luminishent, FL 4X18w, IP 20 incaso	cope	100.00		
2	analize	F. Ndricuesa luminishent, FL 1X60w, IP 40	cope	5.00		
3	analize	F. Ndricuesa luminishent, FL 40, PAR, tualet	cope	10.00		
4	analize	F. Ndricuesa luminishent, IP-40,FL 1X8w (me mbishkrimin dalje) bat.NICdme autonomi 2 ore	cope	6.00		
5	analize	F.Ndricuesa emergjence, IP-40,FL 1X8w bat.NICdme autonomi 2 ore	cope	6.00		
6	analize	F. Ndricuesa per pasqyre 1x35 tualeti	cope	23.00		
7	An	F Ndricues I larte (lartesi rreth 1.5 m)	cope	8.00		
8	analize	F. Llampa sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1.00		
9	analize	F. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	1.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	Analize-15	F. Bolier 80 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	1.00		
2	Analize-16	F. Bolier 12liter, uje te ngrohte sanitar	cope	13.00		
3	Analize	F. Pompe E Ujit -Prurja: 3.5 m <sup>3</sup> Prevalenca: 20 m kH2O-Lidhjet: 1 1/2	cope	1.00		
4	An.12	F. Rezervuari zingato 2000 litra	cope	1.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	10.00		
2	An	F Tabela orientuese	cope	18.00		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	20.00		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>SHUMA 3</b>				



	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

## 5. OBJEKTI: QSH. F/Iballe, PUKE

Nr.	An	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA		
<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>						
<b>1. PUNIME PRISHJE</b>						
1	An 2.300	Prishje suva tavani	m <sup>2</sup>	266.00		
2	An 2.310	Prishje suvatimi ne ambjentet e brendeshme te godines	m <sup>2</sup>	844.00		
3	An 2.331	Prishje suva te fasades	m <sup>2</sup>	339.00		
4	An 2.267/a	Prishje veshje/shtrim pllake	m <sup>2</sup>	302.00		
5	An	Heqje dyer/ dritare	m <sup>2</sup>	39.00		
6	An	Prishje instalime hidrosanitare ekzistuese perfshire edhe aparatet sanitare	dp	3.00		
7	An	Prishje instalime elektrike ekzistuese	dp	3.00		
8	analize	Germim ,transport dhe mbushje dheu (mbrojtje nga shkarkimet atmosferike)	m <sup>3</sup>	2.00		
9	2.5/a	Germim Toke (punime per PAK)	m <sup>3</sup>	1.2		
10	2.1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubave dhe pusetave (shkarkimi I jashtem I ujrave te zeza)	m <sup>3</sup>	24.50		
11	2.1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubave dhe pusetave (sistemi I drenazhimit te ujrave te shiut)	m <sup>3</sup>	1.20		
12	3.87/a	Germim dheu mekanike eskavator me goma 0.25 m <sup>3</sup> toke e zakonshme per themele	m <sup>3</sup>	16.00		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi ,dheu me auto deri ne 5.0km (punime sistemim oborri)	m <sup>3</sup>	5.00		
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri ne 5.0 km	m <sup>3</sup>	14.00		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2. PUNIME ÇATIE</b>						
1	An 2.218	Prishje çati me tjegull	m <sup>2</sup>	397.00		
2	2.218	Cati vendi i zakonshem mbuluar me tjegulla vendi	m <sup>2</sup>	397.00		
3	2.212	F.V. Ulluqe xingato horizontale llamarine xingat 33 cm	ml	117.00		
4	2.209	F.V. Ulluqe shkarkimi vertikale xingat llamarine diametri 110 mm	ml	54.00		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3. PUNIME SHTESE /VESHJE DHE SUVATIMI</b>						
1	2.308/a	Suva fasade me grafiato h > 4 m	m <sup>2</sup>	339.00		

2	2.310	Suva brenda mure tulle h-4m me krah, llac perzier M25	m <sup>2</sup>	844.00		
3	2.328	Patinature ne mure te brendeshme me stuko importi	m <sup>2</sup>	800.00		
4	2.300	Suvani tavani me drejtues me krah	m <sup>2</sup>	266.00		
5	2.267/a	Shtres me pllaka gres porcelanato (hyrje, korridor, dhoma)	m <sup>2</sup>	260.00		
6	2.326	Veshje me pllaka majolike (tualet)	m <sup>2</sup>	36.00		
7	2.324/b	Plintusa grez importi h=10 cm	ml	281.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4. PUNIME BOJATISJE</b>				
1	2.404/1	Boja hidroplastike importi e cilesise se I-re per lysterje e fasades se godines	m <sup>2</sup>	339.00		
2	2.404	Boje hidroplastike per lysterje e ambjenteve te brendeshme te godines	m <sup>2</sup>	1110.00		
		<b>SHUMA 4</b>				
		<b>5. PUNIME DYER /DRITARE</b>				
1	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m <sup>2</sup>	32.00		
2	2.375/1	FV dritare d/alumin palstike me dopio xham, hapje me rrotullim	m <sup>2</sup>	34.00		
3	2.386/2	Dere e blinduar import (dera e hyrjes kryesore)	m <sup>2</sup>	3.60		
4	2.413	Zgar metalike e thjetsht nper kangjellat e dritareve te katit perdhe	ton	0.92		
5	2	Pragje dritare pllaka mermeri t=2 cm	m <sup>2</sup>	10.00		
6	An	FV Rrjet kunder insekteve ne dritare	m <sup>2</sup>	34.00		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>6. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
1	2.96/b	Veshje muri perimetral te dhomave ne lartesine 75cm me shirit MDF me gjeresi 20cm	m <sup>2</sup>	56.50		
2	2.112/2	Mure buto betoni mbajtes C12/15 per mbrojtje te truallit te objektit b mes=0.7m, l=24m, h=2m	m <sup>3</sup>	33.60		
3	3.210	Mbushje me cakull mbeturina kave pas murit per nivelim deri ne kuoten e xokulit + ujerat e shiut	m <sup>3</sup>	139.80		
4	An	Shtrese betoni monolite ne te dy anet e rruges hyrese per ne objekt per largim te ujerave te shiut t=8cm siperfaqja totale 197.76m	m <sup>3</sup>	15.80		
5	An	FV tub korregato Ø 140mm per kalim uji te shiut	ml	3.00		
		<b>SHUMA 6</b>				
		<b>7. PUNIME PER PAK-un</b>				
1	2.109/2	Themel zogel betoni C12/15	m <sup>3</sup>	3.00		
2	2.129/1	Mure b/a t=11 -20cm, C16/20, H-4M	m <sup>3</sup>	2.10		
3	2.258	Nen shtrese zhavorri	m <sup>3</sup>	0.70		
4	2.122/2a	Rampe betoni C20/25 t=10cm, h-4m	m <sup>3</sup>	0.20		
5	2.167	FV hekur te ndryshem O>10mm	ton	0.10		

6	2.410/a	Korimano e jashtme pergjate pandusit	ml	6.00		
		<b>SHUMA 7</b>				
		<b>8. PUNIME SISTEMIM OBORR</b>				
1	3.620	Trotuar para godines ,me 6 cm deton me pllaka	m2	47.00		
2	2.490	FV kuader ndricimi	cope	1.00		
3	3.An/et	FV Elektrode tokezimi te xinkuara 50 x 3 mm ,L = 150 cm	cope	8.00		
4	3.An/57b	FV Pusete elektrike kontrolli PVC 40X40X40CM	cope	9.00		
5	An	FV Kabell 5x6 mm2	ml	90.00		
6	An	FV Kabell 5x1.5mm2	ml	110.00		
7	An	FV Tubo fi 50 mm e rende	ml	230.00		
		<b>SHUMA 8</b>				
		<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6+7+8 )</b>				
		<b>B. INSTALIME HIDROSANITARE</b>				
		<b>1. Furinzimi me uje nga rrjeti</b>				
1	2.491/1d	F.V Tuba rakorderi ujsjellesi PE d=40 mm,t=4.5mm,PN 20	ml	14.00		
2	analize	F.V Tuba rakorderi (brryla,ti,reduksion,etj)	kompl	1.00		
3	2.494/4	F.V valvol nderprerese,me sfer DN 40 (2")	cope	1.00		
4	analize	F.V filter uji me rrjet DN 40,Pn 6 bar"	cope	1.00		
5	analize	F.V Valvul moskthimi DN 40 ,Pn 6 bar"	cope	1.00		
6	analize	F.V Reduktor presioni DN 40,Pn 6 bar"	cope	1.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. Sistem I shperndarjes se ujit sanitare</b>				
1	analize	F.V tubo PE -Xa ,DN 25( fi 32x3.0) mm	ml	35.00		
2	analize	F.V tubo PE -Xa ,DN 15( fi 26x2.8) mm	ml	42.00		
3	analize	F.V tubo PE -Xa ,DN 12(fi 16x2.2) mm	ml	28.00		
4	analize	F.V Rekorderi (bryla,ti,reduksion ,etj )	komplet	4.00		
5	2.535/c	FV Termoizolim armoflex per tubo PE -Xa,DN 25 (fi 32x3.0) mm	ml	35.00		
6	2.535/c	FV Termoizolim armoflex per tubo PE -Xa,DN 15 (fi 26x2.8) mm	ml	42.00		
7	2.535/b	FV Termoizolim armoflex per tubo PE -Xa,DN 12 (fi 16x2.2) mm	ml	28.00		
8	analize	F.V Kolektore shperndares 3/4 "-3 dalje,perfshire valvulen ndarese 3/4 ",tape mbyllyse	komplet	5.00		
9	analize	F.V kuti kolektoresh shperndarese te ujit sanitare , perfshire sistemimin e mberthimit te kolektoreve	cope	5.00		
10	2.494	F.V Minivalvula nderprerese per paisjet sanitare fi 1/2 "	cope	57.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Shkarkimi i brendshem i ujrave te zeza (fekale dhe ujra te ndotura)</b>				
1	2.520	F.V tub kanalizimi PVC fi 110 mm	ml	75.00		

2	analize	F.V Tuba Shkarkimi RAU-PP d75	ml	18.00		
3	analize	F.V Tubo shkarkimi RAU-PP d 50	ml	25.00		
4	analize	F.V Brryla RAU -PP d110 a=45 grad	cope	8.00		
5	analize	F.V Brryla RAU -PP d 50 a=45 grad	cope	15.00		
6	analize	F.V Reduksion RAU-PP d110/d75	cope	8.00		
7	analize	F.V Manikota RAU-PP (HTU ) d 110	cope	6.00		
8	analize	F.V Brag 45 grad d110/110	cope	8.00		
9	analize	F.V Brag 45 grad d110/75	cope	8.00		
10	analize	F.V Brag 45 grad d75/50	cope	12.00		
11	analize	F.V Brag 45 grad d50/50	cope	48.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4. Shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza</b>				
1	2.261	F.V Shtres rere	m3	18.40		
2	An-19	F.V Puseta beton i( 80x80) cm ,me kapak gize fi 60 mm	cope	13.00		
		<b>SHUMA 4</b>				
		<b>5. Sistemi I drenazhimit te ujrave te shiut</b>				
1	2.261	F.V Shtres rere +transport	m3	0.60		
2	analize	F.V pusët plastike shiu ,me kapak gize(40x25) cm	cope	3.00		
3	analize	F.V Pilete fi 110 per shkarkimin e ujrave te tarraces	cope	4.00		
4	analize	F.V Tubo PP shkarkimi fi 110 mm ,me unaze izoluese prej gome	ml	20.00		
5	analize	F.V Element ndihmes dhe rekorderi per tuba PP	komplet	1.00		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>6. PAISJE HIDROSANITARE</b>				
1	2.495	F.V Lavaman tualeti+mishelator	cope	16.00		
2	2.501	F.V WC -alla frenga +kuti shkarkuese	cope	3.00		
3	2.515	F.V Pilete dyshemeje fi 50 mm	cope	3.00		
		<b>SHUMA 6</b>				
		<b>SHUMA B (1+2+3+4+5+6)</b>				
		<b>C. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
		<b>1. Paisje Elektrike</b>				
1	analize	F.V. Central telefonik digital, 2 hyrje, 10 dalje	cope	1.00		
2	analize	F.V.Detektore optike tymi te adresueshem	cope	21.00		
3	analize	F.V.Central analog zjarri 1 loop i kompletuar	cope	1.00		
		<b>SHUMA 1</b>				
		<b>2. Kuadri i katit perdhe</b>				

1	2.490/h	F.V. Kuadri plastik,komp.me kit zbara 125A & aksesori B/M,me dim 54 Module	cope	1.00		
2	analize	F.V.Atomat magneto -termik,In=125 A /4P kl.C;Icc=10KA,Un=400V	cope	1.00		
3	analize	F.V.Atomat magneto -termik,In=63A /4P kl.C;Icc=10KA,Un=400V	cope	1.00		
4	2.490/1d	F.V.Atomat magneto -termik diferencial,tip C120N,In=40 A /4P kl.C;Icc=6KA,Un=400V	cope	3.00		
5	2.490/1c	F.V.Atomat magneto -termik diferencial,tip C40N,In=32 A /2P kl.C;Icc=6KA,Un=220V	cope	10.00		
6	2.490/1b	F.V.Atomat magneto -termik diferencial,tip C40N,In=16 A /2P kl.C;Icc=6KA,Un=220V	cope	18.00		
7	analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit	cope	1.00		
8	analize	F.V kuadri ,morseteri,kabltime,kanalina,aksesore etj.	set	1.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Sistemi i fuqise,ndriçimit dhe sinjalizimit</b>				
1	2.481/1	F.V Percjelles i veshur , flex;k.z;S=1.5mm <sup>2</sup>	ml	52.00		
2	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm,;K.Z.FG7-OR;S=3X2.5 mm <sup>2</sup>	ml	320.00		
3	analize	F.V kabull bakri me izolim dhe veshje,PVCm,KZ. FG7-OR, S=3x1.5 mm <sup>2</sup>	ml	210.00		
4	analize	F.V tub PVC fleksibel veshuares (d16) dj=20m/m	ml	210.00		
5	analize	F.V tub PVC fleksibel veshuares (d20) dj=25m/m	ml	210.00		
6	analize	F.V tub PVC flesibel veshuares (d28) dj=32m/m	ml	320.00		
7	4.154/1	F.V Frut çeles 1 polare ,10 A	cope	23.00		
8	4.154/3	F.V Prize njefazore +nulifikim( mbi valente)16 A	cope	42.00		
9	4.154/3	F.V Prize 16A te bardha	cope	52.00		
10	analize	F.V kuti per celes e priza ,3-module,suport,kapak & tapa ne mure	cope	52.00		
11	analize	F.V kuti shperndarese b/m .me kapak PT-2-4 dim.150 *100*50 mm	cope	23.00		
12	analize	F.V panel shperndares per Rack kompletuar me dy shuko,dy priza mono faze 16 A,dhe dy priza mono faze 32 A	cope	1.00		
13	analize	F.V Rele me dy gjendje finder ,In=16 A,Un=250 V	cope	1.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4. Sistemi kompjuterik dhe telefonik</b>				
1	analize	F.V Priza kompjuterike ,TIP RJ-45cat6e	cope	27.00		
2	analize	F.V kabullo rrjeti Tip FTP- cat6e	ml	280.00		
3	analize	FV.Switch 10/100 Mbps,24 porta RJ-45 FTP cat6e	cope	2.00		
4	analize	F.V Patch panel me 24 porta RJ-45,FTP cat 6e	cope	2.00		
		<b>SHUMA 4</b>				
		<b>5. Mbrojtje nga Shkarkimet Atmosferike</b>				
1	analize	F.V Elektroda tokzimi te ziguara L=1.5 m	cope	15.00		

2	4.167	F.V Shirit Zink dim D= 10mm	ton	0.03		
3	analize	F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universal	cope	4.00		
4	analize	F.V Puset per elektroda 0.5 x 0.5 x 0.5	cope	15.00		
5	analize	F.V Shkeputes per matje komplet & kuti PT 5; Ip-65, me shenje "Toke"	cope	4.00		
6	analize	F.V Morseta kryq per shirit D=10mm	cope	12.00		
7	analize	F.V Tulla betoni 150x 100x70 mm	cope	8.00		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>SHUMA C (1+2+3+4+5)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	analize	V Ndricuesa luminishent, FL 4x18W, IP 20 inkaso	cope	7.00		
2	analize	V. Ndricuesa luminishent, FL 1x60W, IP 40	cope	4.00		
3	analize	V. Ndricuesa luminishent, FL 1x40W, IP 65 PAR, tualet	cope	10.00		
4	analize	V. Ndricuesa luminishent, IP - 40, FL 1x8W ( me mbishkrimin dalje) bat. NiCdme autonomi 2 ore	cope	4.00		
5	analize	V. Ndricuesa emergjense, IP 40, FL 1x8W bat. NiCdme autonomi 2 ore	cope	4.00		
6	analize	V. Ndricuesa per pasqyre, FL 1x35 tualeti	cope	16.00		
7	An	V Ndricues i larte (lartesi rreth 1.5 m)	cope	8.00		
8	analize	V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w,220V	cope	3.00		
9	analize	V Sirena lajmeruse te brendeshme	cope	1.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	analize	V Pompe e ujit -Prurja :3.5 m3/h- Prevalenca: 25 m kH2O- lidhjet 1 1/2	cope	1.00		
2	An.12	V. rezervuari zingato 2000 litra	cope	1.00		
3	An - 16	V bolier 12 liter ,uji te ngrohte sanitar	cope	11.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	10.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	13.00		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	13.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				

	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	analize	F. Ndricuesa luminishent, FL 4x18W, IP 20 inkaso	cope	7.00		
2	analize	F. Ndricuesa luminishent, FL 1x60W, IP 40	cope	4.00		
3	analize	F. Ndricuesa luminishent, FL 1x40W, IP 65 PAR, tualet	cope	10.00		
4	analize	F. Ndricuesa luminishent, IP - 40, FL 1x8W ( me mbishkrimin dalje) bat. NiCdme autono	cope	4.00		
5	analize	F. Ndricuesa emergjense, IP 40, FL 1x8W bat. NiCdme autonomi 2 ore	cope	4.00		
6	analize	F. Ndricuesa per pasqyre, FL 1x35 tualeti	cope	16.00		
7	An	F. Ndricues i larte (lartesi rreth 1.5 m)	cope	8.00		
8	analize	F. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w,220V	cope	3.00		
9	analize	F. Sirena lajmeruse te brendeshme	cope	1.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				
1	analize	F Pompe e ujit -Prurja :3.5 m3/h- Prevalenca: 25 m kH2O- lidhjet 1 1/2	cope	1.00		
2	An.12	F.rezervuari zingato 2000 litra	cope	1.00		
3	An - 16	F. bolier 12 liter ,uji te ngrohte sanitar	cope	11.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	10.00		
2	An	F Tabela orientuese	cope	13.00		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	13.00		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				

## 6. OBJEKTI: QSh Lagjia Manush Alimani, Shkoder

Nr	An	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasia		
		<b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>				
		<b>1. Punime Prishje</b>				
1	An 2.300	Prishje suva tavani	m2	120.00		
2	An 2.310	Prishje suva ne ambjentet e brendshme te godines	m2	350.00		

3	An 2.331	Prishje suva te fasades	m2	300.00		
4	An 2.267/a	Prishje veshje/shtrim pllaka	m2	196.00		
5	An	Heqje dyer/dritare (dritaret komplet dhe dera e jashtme, dyert e brendshme )	m2	68.00		
6	An	Prishje instalime hidrosanitare ekzistuese perfshire edhe aparatet sanitare	dp	5.00		
7	An	Prishje instalime elektrike ekzistuese	dp	5.00		
8	2.5	Germim toke	m3	1.64		
9	analize	Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	4.00		
10	2.1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave (shkarkimi I jashtem I ujrave te zeza)	m³	3.70		
11	2.1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave (sist.i drenazhimit te ujrave te shiut	m³	3.50		
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne 5.0 km	m3	10.00		
			<b>Shuma 1</b>			
<b>2. Punime çatie</b>						
1	An 2.218	Prishje çati me tjegull	m2	141.00		
2	2.218	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla vendi	m2	141.00		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontall me llamarine xingat 33 cm	ml	47.30		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat diameter 110 mm	ml	24.50		
			<b>Shuma 2</b>			
<b>3. Punime shtrese/veshje dhe suvatimi</b>						
1	2.308/a	Suvatim fasade me grafiato h>4 m	m2	300.00		
2	2.310	Suva brenda mure tulle h~4m me krah, llac perzier M 25	m2	734.00		
3	2.328	Patinature ne mure te brendeshme me stuko importi	m2	580.00		
4	2.300	Suva tavani me drejtues me krah	m2	120.00		
5	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato (hyrje, korridor, dhoma)	m2	178.00		
6	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato(Tualet)	m2	18.60		
7	2.326	Veshje me pllaka majolike (tualet)	m2	54.00		
8	2.324/b	Plintusa grez importi h=10cm	ml	175.00		
			<b>Shuma 3</b>			
<b>A4. Punime bojatisje</b>						
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re per lyerje e fasades se godines.	m2	300.00		
2	2.404	Boje hidroplastike importi e cilesise se I-re per lyerje e ambjenteve te brendshme te godines.	m2	854.00		
			<b>Shuma 4</b>			



		<b>A5. Punime dyer/dritare</b>			
1	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	28.00	
2	2.375/1	FV Dritare d/alumini palstike me dopio xham, hapje me rrotullim + vetrata	m2	34.00	
3	2.386/2	Dere e blinduar importi (dera e hyrjes kryesore)	m2	5.80	
4	2.413	Zgare metalike e thjeshte per kangjellat e dritareve te katit perdhe	ton	0.46	
5	An	FV Rrjete kunder insekteve ne dritare	m2	34.00	
		<b>Shuma 5</b>			
		<b>A6. Punime te ndryshme</b>			
1	2.96/b	Veshje muri perimetral te dhomave ne lartesine 75 cm me shirit MDF me gjeresi 20 cm	m2	30.00	
		<b>Shuma 6</b>			
		<b>A7. Punime per PAK-un</b>			
1	2.109/2	Themel xokel betoni C12/15	m3	3.46	
2	2.129/1	Mure b/a t=11~20cm, C16/20, h~ 4m	m3	2.87	
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.91	
4	2.122/2a	Solete te plota b/a C20/25 t=10 cm, h~ 4m rampe betoni (rampe betoni)	m3	0.27	
5	2.167	FV hekur te ndryshem	ton	0.14	
6	2.410/a	Korimano e jashtme pergjate pandusit	ml	8.00	
		<b>Shuma 7</b>			
		<b>SHUMA A (1+2+3+4+5+6+7)</b>			
		<b>B. Punime Hidrosanitare</b>			
		<b>1. Furnizimi me uje nga rrjeti</b>			
1	2.491/1d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	2.00	
2	Analize	F.V Rakorderi ( bryla, ti, reduksion, etj)	kompl	1.00	
3	2.494/6	F.V Valvol nderperrese me sferë DN 40 (2")	cope	1.00	
4	Analize	F.V Fiter uji me rrjete DN 40, Pn 6 bar"	cope	1.00	
6	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 40, Pn 6 bar"	cope	1.00	
7	Analize	F.V Reduktor presioni DN 40, Pn 6 bar	cope	1.00	
		<b>SHUMA 1</b>			
		<b>2. Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar</b>			
2	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 25 (Ø32 X 3.0) mm	ml	20.00	
3	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 15 (Ø26 X 2.8) mm	ml	18.00	
4	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 12 (Ø16 X 2.2) mm	ml	11.00	
5	Analize	F.V Rakorderi ( bryla, ti, reduksion, etj)	kompl	3.00	
7	2.535/c	F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN25 (Ø32 X 3.0) mm	ml	20.00	
8	2.535/c	F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN15 (Ø26 X 2.8) mm	ml	18.00	

9	2.535/b	F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN12 (Ø16 X 2.2) mm	ml	11.00		
10	Analize	F.V Kolektore shperndares 3/4 " - 3 dalje, perfshire valvulen ndarese 3/4 ", tape mbyllese 3/4 ", reduksione 1/2"x16mm dhe 1/2"x20mm	kompl	1.00		
11	Analize	F.V Kuti kolektoresh shperndarese te ujit sanitar, perfshire sistemin e mberthimit te kolektoreve	cope	1.00		
12	2.494	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare Ø 1/2"	cope	35.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
		<b>3. Shkarkimi i brendshem i ujrave te zeza (fekale dhe i ujrave te ndotura)</b>				
1	2.520	F.V Tub Kanalizimi PVC Ø 110 mm	ml	35.00		
2	Analize	F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d75	ml	25.00		
3	Analize	F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d50	ml	11.00		
4	Analize	F.V Bryla RAU - PP d110 $\alpha = 45^\circ$	cope	4.00		
5	Analize	F.V Bryla RAU - PP d50 $\alpha = 45^\circ$	cope	8.00		
7	Analize	F.V Reduksion RAU - PP d110/d75	cope	4.00		
8	Analize	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d110	cope	4.00		
10	Analize	F.V Brag 45° d110/110	cope	4.00		
11	Analize	F.V Brag 45° d110/75	cope	4.00		
12	Analize	F.V Brag 45° d75/50	cope	8.00		
13	Analize	F.V Brag 45° d50/50	cope	14.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4. Shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza</b>				
2	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	2.10		
3	An-19	F.V Puseta betoni (80 x 80) cm, me kapak gize Ø60 mm	cope	2.00		
		<b>SHUMA 4</b>				
		<b>5 Sistemi i drenazhimit te ujrave te shiut</b>				
2	2.261	Shtrese rere + transport	m <sup>3</sup>	1.80		
3	Analize	F.V Pusete plastike shiu, me kapak gize (40x25) cm	cope	9.00		
4	Analize	F.V Pilete Ø110 per shkarkimin e ujrave te tarraces	cope	4.00		
5	Analize	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm, me unaze izoluese prej gome	ml	20.00		
6	Analize	F.V Element ndihmes dhe rakorderi per tuba PP	kompl	1.00		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>6. Paisje Hidrosanitare</b>				
1	2.495	F.V Lavaman tualeti + mishelator	cope	9.00		
2	2.501	F.V WC-alla frenga + kuti shkarkuese	cope	1.00		
3	2.515	F.V Pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	1.00		

									<b>SHUMA 6</b>				
									<b>SHUMA B (1+2+3+4+5+6)</b>				
									<b>C. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
									<b>1 PAJISJE ELEKTRIKE</b>				
1	analize	F.V. Central telefonik digital, 2Hyrje, 10Dalje							cope	1.00			
2	analize	F.V. Detektore optike tymi te adresueshem							cope	13.00			
3	analize	F.V. Central analog zjarri lloop i kompletuar							cope	1.00			
									<b>SHUMA 1</b>				
									<b>2 Kuadri i Katit perdhe</b>				
1	2.490/h	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module							cope	1.00			
3	analize	F.V. Automat magneto-termik, In=63A/4P kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V							cope	1.00			
4	2.490/1d	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C120N, In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V							cope	3.00			
5	2.490/1c	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V							cope	6.00			
6	2.490/1b	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V							cope	10.00			
7	analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit							cope	1.00			
8	analize	F.V. kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.							set	1.00			
									<b>SHUMA 2</b>				
									<b>3 Sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit</b>				
1	2.481/1	F.V. Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=1,5 mm2							ml	36.00			
2	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2							ml	310.00			
3	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;;K.Z. FG7-OR ; S=3x1.5 mm2							ml	110.00			
4	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 16 ) dj = 20m/m							ml	36.00			
5	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 20 ) dj = 25m/m							ml	110.00			
6	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 28 ) dj = 32m/m							ml	310.00			
7	4.154/1	F.V. Frut çeles 1 polare , 10A							cope	13.00			
8	4.154/3	F.V. Prize 1 fazore + nulifikim ( bivalente ) 16A							cope	24.00			
9	4.154/3	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha ose ekuivalente							cope	36.00			
10	analize	F.V. Kutu per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure							cope	60.00			
11	analize	F.V. Kutu shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm							cope	12.00			
12	analize	F.V. Panel shperndares per Rack, kompletuar me dy shuko, dy priza mono faze 16A, dhe dy priza mono faze 32A.							cope	1.00			

13	analize	F.V. Rele me dy gjendje Finder, In=16 A; Un=250 V	cope	1.00		
		<b>SHUMA 3</b>				
		<b>4 Sistemi kompjuterik dhe telefonik</b>				
1	analize	F.V. Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat6e	cope	16.00		
2	analize	F.V. Kablo rrjeti, Tip FTP-cat6e	ml	210.00		
3	analize	F.V. Switch 10/100Mbps, 24 porta RJ-45, FTP cat6e	cope	1.00		
4	analize	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e	cope	1.00		
		<b>SHUMA 4</b>				
		<b>5 Sistemi i sinjalizimit te zjarrit</b>				
1	analize	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	1.00		
2	analize	F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2X0.8	ml	65.00		
3	analize	F.V. Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	2.00		
4	analize	F.V. Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1.00		
6	analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1.00		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>6 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>				
1	analize	F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m	cope	21.00		
2	4.167	F.V. Shirit Zink dim D=10mm	Ton	0.34		
3	analize	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	cope	28.00		
4	analize	F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	21.00		
5	analize	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65 , me shenje "toke"	cope	4.00		
6	analize	F.V. Morseta kryq per shirit D=10mm	cope	12.00		
7	analize	Tulla betoni 150x100x70mm	cope	28.00		
		<b>SHUMA 6</b>				
		<b>SHUMA C (1+2+3+4+5+6)</b>				
		<b>D. MONTIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Montim pajisje elektrike</b>				
1	analize	V. Ndriçuesa luminishent, FL 4x18w, IP 20 inkaso	cope	44.00		
2	analize	V. Ndriçuesa luminishent, FL1x60w, IP 40	cope	4.00		
3	analize	V. Ndriçuesa luminishent, FL 1x 40w, IP 65 PAR, tualet	cope	1.00		
4	analize	V. Ndriçuesa luminishent IP-40,FL 1x 8w ( me mbishkrimin dalje ) bat.NiCdme autonomi 2 ore	cope	2.00		
5	analize	V. Ndriçuesa emergjence, IP-40,FL 1x 8w bat.NiCdme autonomi 2 ore	cope	9.00		

6	analize	V. Ndriçuesa per pasqyre 1x35 tualeti	cope	8.00		
7	analize	V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1.00		
8	analize	V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	1.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Montim pajisje hidrosanitare</b>				
1	An - 16	V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	8.00		
2	Analize	V Pompe e Ujit - Prurja: 3.5 m3/h - Prevalenca: 25m kH2O - Lidhjet: 1 1/2"	cope	1.00		
3	An.12	V rezervuari zingato 2000 litra	cope	1.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Montim pajisje MKZ</b>				
1	an	V Shuars me bombul me shkume	cope	6.00		
2	An	V Tabela orientuese	cope	8.00		
3	An	V Tabela te vogla informuese	cope	8.00		
4	An	V Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Shuma D (1+2+3)</b>				
	<b>a</b>	<b>SHUMA A -D</b>				
	<b>b</b>	<b>FOND REZERVE 3%*a</b>				
	<b>c</b>	<b>SHUMA a+b</b>				
	<b>d</b>	<b>TVSH 20%*c</b>				
	<b>e</b>	<b>SHUMA c+d</b>				
		<b>E. FURNIZIM PAJISJESH</b>				
		<b>I. Furnizim pajisje elektrike</b>				
1	analize	F. Ndriçuesa luminishent, FL 4x18w, IP 20 inkaso	cope	44.00		
2	analize	F. Ndriçuesa luminishent, FL1x60w, IP 40	cope	4.00		
3	analize	F. Ndriçuesa luminishent, FL 1x 40w, IP 65 PAR, tualet	cope	1.00		
4	analize	F. Ndriçuesa luminishent IP-40,FL 1x 8w ( me mbishkrimin dalje ) bat.NiCdme autonomi 2 ore	cope	2.00		
5	analize	F. Ndriçuesa emergjence, IP-40,FL 1x 8w bat.NiCdme autonomi 2 ore	cope	9.00		
6	analize	F. Ndriçuesa per pasqyre 1x35 tualeti	cope	8.00		
7	analize	F. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	1.00		
8	analize	F. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	1.00		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>II. Furnizim pajisje hidrosanitare</b>				

1	An - 16	F bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	cope	8.00		
2	Analize	F. Pompe e Ujit - Prurja: 3.5 m3/h - Prevalenca: 25m kH2O - Lidhjet: 1 1/2"	cope	1.00		
3	An.12	F rezervuari zingato 2000 litra	cope	1.00		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>III. Furnizim pajisje MKZ</b>				
1	an	F Shuars me bombul me shkume	cope	6.00		
2	An	F Tabela orientuese	cope	8.00		
3	An	F Tabela te vogla informuese	cope	8.00		
4	An	F Tabela Logo ne hyrje	cope	1.00		
		<b>Shuma 3</b>				
	<b>f</b>	<b>Shuma E (1+2+3)</b>				
		<b>SHUMA (e+f)</b>				