

PREVENTIV
PUNIME MEREMETIME-LYERJE NE SPITALIN KIRURGJI-MATERNITET
(2+3) KATE DHE PATOLOGJISE KATI I TE Q.S. XHAFERR KONGOLI ELBASAN

NR	Nr analize	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	Vlera Leke
A						
Riparim Tarace mbi bllokun e sallave te operacionit						
1	Analize	Prishje shtrese mbrojtese mbi hidroizolim.	M2	220		
2	2.197+ Analize	Pastrim fshirje rrafshimi i siperfaqjes soletes dhe parapetit egjistues, Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	M2	220		
3	2/200	Shtrese lluster cemento 1:2 t=20mm mbi hidroizolim.	M2	220		
4	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	60		
B						
Riparim Tarace mbi Pavjonet e Maternitetit						
1	Analize	Prishje shtrese mbrojtese mbi hidroizolim.	M2	150		
2	2.197+ Analize	Pastrim fshirje rrafshimi i siperfaqjes soletes dhe parapetit egjistues, Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	M2	150		
3	2/200	Shtrese lluster cemento 1:2 t=20mm mbi hidroizolim.	M2	150		
4	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	41		
C						
Riparim WC Kat I -II- 5 (cope)						
1	Analize	Prishje shtrese pllaka komplet	M2	32		
2	2/200	Shtrese lluster cemento 1:2 t=20mm	M2	28		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	M2	32		
4	2.267/b	Shtrese pllaka gres	M2	28		
5	2.495	F.V lavaman porcelani Importi me mishelator	cope	5		
6	Analize	F.v kapak pilete wc	cope	18		
D						
Dere emergjence ne katin perdhe dhe lyerje per tre katet e godines						
1	Analize	Heqje dhe vendosje dere emergjence metalike	cope	1		
2	2.404/1	Lyerje te mureve te brendeshme me boje hidromat	M2	2,680		
3	2.404/1	Lyerje te mureve te brendeshme me boje plastike	M2	3,450		
4	2.404/1	Lyerje te taveve me boje hidroplastike	M2	1,100		
5	2.404/1	Lyerje mureve mbi patinimin	M2	1,100		
6	Analize	Transport i mbeturinave me auto distance deri 10 km	M3	9		
7	2.401	Lyerje me 2 duar me boje vaji te siperfaqeve metalike (Kafazi i shkalleve +dyert e emergjences	M2	250		
E						
Punime ne WC ne katin perdhe te spitalit Patologji						
1	Analize	Prishje shtrese pllaka	M2	16		
2	Analize	Heqje lavaman porcelani	cope	1		
3	Analize	Heqje WC allaturka	cope	5		
4	Analize	Heqje WC allafrenga	cope	1		
5	Analize	Transport i mbeturinave me auto distance deri 10 km	m3	2		
6	2/200	Shtrese lluster cemento t=20mm	M2	16		
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	M2	16		
8	2.267/b	Shtrese pllaka gres	M2	16		
9	2.404/1	Lyerje te taveve me boje hidroplastike	M2	75		
10	2/495	F.V. Lavaman porcelani me mishelator Importi	cope	1		
11	2/501	F.V. WC allafrenga Importi	cope	6		
12	2/508	F.V.Bojler 100 litra komplet me grupin e mishelatorit	cope	1		
13	2/520	F.V. Tuba PVC Ø 110mm	ml	15		
14	2/520	F.V. Rakorderi PVC Ø 110mm	cope	12		
15	Analize	F.V. kanalina per tubaclonin e shkarkimit te ujrave te zeza	ml	10		
16	2/481	F.V. Tel elektrik Ø 1,5-2,5mm	ml	100		
17	2/485	F.V. Celsa dhe priza me nulifikim 10 A	cope	9		
18	An	F.V.Ndricues LED 60x60 36W	cope	7		
Shuma pa tvsh (A+B+C+D)						
Tvsh 20%						
Vlera totale me tvsh						

PREVENTIVUESI

Ing. Pavlina MALAJ
 (Licence MK.0004/2)



MIRATOHET

DREJTORI
 Agron GAXHO

