

**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Spitali Rajonal Vlore  
Adresa Lagja “ Partizani “  
Tel/Fax 033 / 222 657  
E-mail [spitalivlore@shendetesia.gov.al](mailto:spitalivlore@shendetesia.gov.al)  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës se prokurimit: E HAPUR**

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_-” RIKONSTRUKSION I POLIKLINIKES SE SPECIALITETEVE ”ndare ne lote,gjithsej 2**

**4.Numri i referencës së procedurës/lotit** REF-62827-04-16-2018

**5. Fondi limit** ne total eshte: **76 250 000** (shtate dhjete e gjashte milion e dyqind e pesedhjte mije )leke pa tvsh.

**Public Health Sector**

Loti 1-Rikonstruksioni i Poliklinikes

**Fondi limit per (lotin 1) - 73 744 868,83(shtatedhjete e tre milion e shtateqind e dyzete e kater mije e teteqind e gjashtedhjte e tete pike tetedhjte e tre)leke pa tvsh**

NR.	AN.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI A	SASIA
		<b>A - PUNIME NDËRTIMI</b>		
		<b>I - Punime Prishje</b>		
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni (shtresa niveluese dysHEME)	m3	127.20
2	an.pr.1	Prishje shtresa ekzistuese te tarraces	m3	40.00
	an.pr.	Prishje heqje bordura	ml	20.00
	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	3.50

	an.pr.	Spostim peme dekorative brenda oborrit (shkulje dhe rimbjellje)	cope	7.00
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	42.20
4	an.pr.2	Heqje pllaka dysHEME (zyra, koridore, pragje, shkalle)	m2	1,445.00
5	an.pr.3	Prishje Suvatime brenda (mure + kolona+tavan+trare+shpatullime)	m2	5,837.00
	an.pr.	Prishje mur kartonxhes	m2	11.80
	an.pr.	Heqje vetrare recepsioni	m2	15.00
6	an.pr.4	Heqje dritare	cope	145.00
7	an.pr.5	Heqje dyer (druri, d/al, pervec hekuri)	cope	89.00
8	an.pr.6	Prishje suvatime jashte	m2	1,500.00
9	an.pr.7	Heqje ndriçues (ose mbetje) ekzistues	cope	115.00
10	an.pr.8	Heqje paisje h/s (njesia siper + poshte)	cope	65.00
11	an.pr.9	Prishje rrjeti ekzistues elektrik	ml	2,200.00
12	an.pr.10	Prishje, cmontim te rrjetit ekzistues te ujesjelles-kanalizimit (pjeserisht vendet e demtuar dhe amortizuara)	kg	610.00
13	2.37/5b	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	445.00
		<b>Shuma I</b>		
		<b>II - Punime Murature</b>		
14	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 (t=18~30cm)	m3	34.20
		<b>Shuma II</b>		
		<b>III - Punime betoni dhe beton armeje</b>		
15	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20 (ashensori)	m3	17.50
16	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 (Ashensori)	m3	25.00
17	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m (Ashensori)	m3	1.50
18	2.119/1	Arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m3	1.30
		<b>Shuma III</b>		
		<b>IV - Punime hekur-betoni dhe metalike</b>		
19	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.30
	2.167	F V hekur betoni periodik Ø ≥ 12 mm	ton	2.69
20	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.65

<b>Shuma IV</b>				
<b>V - Punime shtresash dhe rifiniture të brendshme</b>				
21	an.pr.11	Shtrese niveluese stirobeton poshte pllakave t=8cm	m2	1,412.00
22	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (nyje sanitare)	m2	143.00
23	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	218.00
24	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato 30x30 cm (nyje sanitare)	m2	57.00
25	an.pr.12	Shtrese me pllaka grez porcelanato importi 60 x 60 cm (dhomat e mjekeve)	m2	1,100.00
26	an.pr.13	Shtrese me pllaka grez porcelanato importi 30 x 60 cm (korridore)	m2	320.00
27	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per pragjet e dyerve (ngjyre e erret gri)	m2	66.00
28	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per davancale dritare (ngjyre e erret gri)	m2	45.00
29	2.273/2b	Shtrese pllaka graniti t = 30 mm per shkalle (ngjyre e erret gri, shkeljet)	m2	48.00
30	2.273/3	Shtrese pllaka graniti t = 20 mm per shkallet (ngjyre e erret gri, ngjitje)	m2	20.00
<b>Shuma V</b>				
<b>VI - Punime suvatimi, patinimi, lyerje dhe veshje të brendshme</b>				
31	2.267/a	Veshje muri me pllake grez 30x60cm (nyje sanitare)	m2	198.00
32	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	4,575.00
33	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe (riparime te pjesshme)	m2	1,330.00
34	2.328	Patinim muri allçi (stuko) (deri ne lartesi tavan I varur)	m2	4,210.00
35	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (deri ne lartesi tavan I varur)	m2	4,235.00
36	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	1,488.00
37	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	21.00
<b>Shuma VI</b>				
<b>VII - Punime tavane të varura, gipsi dhe MDF</b>				

38	2.297/a	Tavan me kartonxhes çimentato (nyje sanitare, server, amb.sanitar)	m2	57.00
39	an.pr.14	Tavan i varur me pllaka 60x60cm zeabsorbuese me fibra minerale (dhomat e mjekteve)	m2	923.00
40	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	510.00
<b>Shuma VII</b>				
<b>VIII - Punime dyer dhe vetrata të brendshme</b>				
41	an.pr.15	Vetrata me xham te temperuar (receptioni 180 cm x120 cm)	m2	2.20
	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	3.40
42	2.388/1	FV dyer te brendshme tamburate te rimesuara	m2	185.00
	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (lyerje e dyerve metalike)	m2	36.40
43	2.386/2	FV Dyer te blinduara importi (hyrjet e godines)	m2	3.30
<b>Shuma VIII</b>				
<b>IX - Punime fasade</b>				
44	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1,390.00
45	2.35	Suvatim xokoli me granil me lyerje ngjyre gri e erret	m2	143.00
46	2.308/a	Suvatim Fasade me grfiato ngjyre gri e celet	m2	788.00
	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	88.00
47	an.pr.16	Veshje fasade me tulle dekorative	m2	572.00
48	an.pr.17	Korniza b/a (forme kemishe per dritaren) te parapergatitura me seksion terthor 10x20cm	ml	333.20
49	an.pr.18	Korniza B/A lineare te parapergatitura me seksion 15x25 cm	ml	326.10
50	an.pr.19	lyerje fasade (grafiato, korniza, xokoli) sipas ngjyrave te specifikuara ne v.t.	m2	1,028.00
	an.pr.15	Vetrata me xham te temperuar	m2	39.50
	an.pr.	FV dyer te jashtme xhami l temperuar	m2	10.20
51	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham profil i rende, termike	m2	270.00
<b>Shuma IX</b>				
<b>X - Punime tarrace</b>				
52	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo	m2	578.00
53	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	578.00
54	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	620.00

55	an.pr.20	Shtrese beton I lehtesuar per pjerresi (stirobeton) tmes=8cm	m2	578.00
56	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	578.00
57	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	81.00
58	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	9.00
59	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	79.40
60	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	4.20
61	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	75.00
62	an.pr.21	Kapuc parapeti me flete alumini kompozit	m2	56.00
		<b>Shuma X</b>		
		<b>SHUMA A (PUNIME NDËRTIMI)</b>		
		<b>B - PUNIME RRJETI UJËSJELLËS-KANALIZIMI</b>		
63	2.491/b	F.V. Tuba ujesjellesi PPR d=19~25mm, PE 19	ml	510.00
64	an.pr.22	F.V. Brryla PPR d=19~25mm, PN 16	cope	90.00
65	an.pr.23	F.V. Tridegesha PPR d=19~25mm, PN 16 me "F.F" (3/4" x 1/2")	cope	83.00
66	2.495	F.V lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator)	cope	73.00
67	an.pr.24	F.V lavaman porcelani importi me perzieres (mishelator) e pershtatur per personat me aftesi te kufizuar sipas standardeve [ADA]	cope	5.00
68	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	5.00
69	an.pr.25	F.V WC allafrenga importi e pershtatur per personat me aftesi te kufizuar sipas standardeve [ADA]	cope	6.00
70	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	11.00
71	2.508	F.V bolier 12 liter importi	cope	66.00
72	an.pr.26	F.V. Tuba kanalizimi PVC Ø50 mm	ml	410.00
73	2.520	F.V. Tuba kanalizimi PVC Ø110 mm	ml	410.00
74	an.pr.27	F.V. Brryla PVC Ø50-Ø140 mm	cope	180.00
75	an.pr.28	F.V. Tridegesha PVC Ø50-Ø140 mm	cope	75.00
76	an.pr.29	F.V. Kapuce Ajrimi ne tarrace Ø110 mm (Deflektore)	cope	22.00

77	an.pr.30	F.V. Korimano metalike horizontale dhe vertikale Ø 30mm (nyje sanitare [ADA])	ml	15.00
78	an.pr.31	FV pasqyre ne nyje higjeno sanitare	m2	45.00
		<b>SHUMA B (PUNIME HIDROSANITARE)</b>		
		<b>C - PUNIME PËR SISTEMIN MNZ DHE EVAKUIMIN</b>		
79	an.pr.32	Sinjale dysHEME/mur 70x200mm (me adeziv)	m2	4.00
80	an.pr.33	F. v. kasete hidraniti 50 x 50 x 15cm	cope	11.00
81	an.pr.34	F.V. shuares zjarri portativ 5kg	cope	11.00
		<b>SHUMA C (MNZ)</b>		
		<b>D - PUNIME IMPIANTI NGROHJE FTOHJE</b>		
		<b>I - Punime për infrastrukturën</b>		
82	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y 18-28 Kw .	cope	27.00
83	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y 28-56 Kw	cope	44.00
84	an.	Degezues per pajisje te brendshme Y 56 kW	cope	2.00
85	an.	Degezus per paisje te brendeshme Y mbi 56 Kw.	cope	3.00
86	an.	T-Connector RBM-BT24E	cope	3.00
87	an.	Tub bakri (1/4") Ø 6.35 mm, spesor 0,80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	155.00
88		Tub bakri (3/8") Ø 9.52 mm, spesor 0,80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	185.00
89		Tub bakri (1/2") Ø 12.70 mm, spesor 0.80 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	114.00
90	an.	Tub bakri (5/8") Ø 15.88 mm, spesor 1.00 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	45.00
91	an.	Tub bakri (7/8") Ø 22.22 mm, spesor 1,20 mm, me termoizolim δ 9 mm	ml	95.00
92	an.	Tub bakri (1-1/8") Ø 28.58 mm, spesor 1,20 mm, me termoizolim δ 13 mm	ml	14.00
93	an.	Kabell komunikimi i skermuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashtme.	ml	585.00
94	an.	Gaz frigoriferik R410 A, per sistemin e kondicionimit.	kg	46.00
95	an.	Pulte Komandimi individual ne distance	cope	71.00

96	an.	Pulte Komandimi qendror	cope	1.00
97	an.	Tub per kondensat gri 32-40mm	ml	755.00
98	an.	Bryla + Ti per tubin 32-40 mm	cope	225.00
99	an.	Aksesore montimi si dhe testimi I gjithe sistemit ( lidhjet, testet e presionit me azot, testimi I paisjeve dhe sistemit, Leshimi ne pune I sistemit) + atrecature ndihmese ( nastro alumini, upa metalike, ngjites, prixhionier M10, silikon)	total	1.00
<b>Shuma I</b>				
<b>II - Montimi i pajisjeve</b>				
100	an.	Montimi i paisjeve te brendeshme fan coil, tip kasetinë, në tavan të varur	cope	81.00
101	an.	Montimi i paisjes së çillerit	cope	3.00
102	an.	Montimi I platformes levizese	cope	1.00
103	an.	Montimi I ashensorit	cope	1.00
<b>Shuma II</b>				
<b>SHUMA D (HVAC)</b>				
<b>E - PUNIME ELEKTRIKE</b>				
<b>I - Montim Paisjet Elektrike TU Furnizimi me Energji</b>				
104	an. el. 1.1	V - Panel Elektrik KE-1 Sipas Vizatimit E-01. Komplet me Aksesore	cope	1.00
105	an. el.1.2	V - Panel Elektrik KE-2 Sipas Vizatimit E-02. Komplet me Aksesore	cope	2.00
<b>Shuma I</b>				
<b>II - Montimi i rrjetit të ndriçimit</b>				
106	an. el.2.1	V - Ndricules inkaso 4x18W IP20, komplet me llampa T8 dhe drosel elektronik.	cope	185.00
107	an. el.2.2	V - Ndricules inkaso 2x18W IP20, komplet me llampa TC-DE dhe drosel elektronik.	cope	65.00
108	an. el.2.3	V - Ndriculesa emergjence 1x18W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	34.00
109	an. el.2.4	V - Ndriculesa emergjence 1x11W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	27.00
110	an. el.2.5	V - Sensor IR me shfaqje, te montuar ne tavan te varur, 230V AC 1000W.	cope	7.00
111	an. el.2.6	V - Plafonier 60W IP56 mountuar ne faqe te murit	cope	13.00

		<b>Shuma II</b>		
		<b>III - Celsa &amp; Priza TU</b>		
112	an. el.3.1	FV - Celsa 1P 10A 230V AC	cope	121.00
113	an. el.3.6	FV - Celes Deviator 10A 230V AC	cope	32.00
114	an. el.3.7	FV - Priza Shuko Universale 2P+T ngjyre e te Bardh	cope	149.00
115	an. el.3.8	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 3M Komplet me Suport 3M dhe pllake te bardh 3M + Tapa	cope	94.00
116	an. el.3.9	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 4M Komplet me Suport 4M dhe pllake te bardh 4M + Tapa	cope	55.00
		<b>Shuma III</b>		
		<b>IV - Infrastruktura Elektrike</b>		
117	an. el.4.1	FV - Kuti Shperndarse Plastike Jasht Muri 80x80mm C3	cope	182.00
118	an. el.4.2	FV - Kuti Shperndarse Plastike Jasht Muri 100x100mm C4	cope	96.00
119	an. el.4.3	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,870.00
120	an. el.4.4	FV - Tub Fleksibel d=25 mm	ml	1,870.00
121	an. el.4.5	FV - Tub I Korroguar d=63 mm	ml	80.00
122	an. el.4.6	FV - Kanalin Metalike e Zinkuar 200/75mm, Komplet me Aksesore Montimi.	ml	180.00
123	an. el.4.8	FV - Kanalin Metalike e Zinkuar 100/75mm, Komplet me Aksesore Montimi.	ml	180.00
		<b>Shuma IV</b>		
		<b>V - Kabllo dhe Percjellsa TU</b>		
124	an. el.5.1	FV - Kabell FG7OR 5x16mm <sup>2</sup> , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	30.00
125	an. el.5.2	FV - Kabell FG7OR 5x6mm <sup>2</sup> , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	240.00
126	an. el.5.3	FV - Kabell FG7OR 4x1.5mm <sup>2</sup> , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	100.00
127	an. el.5.4	FV - Kabell FROR 3x2.5mm <sup>2</sup> , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	2,840.00
128	an. el.5.5	FV - Kabell FROR 3x1.5mm <sup>2</sup> , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	3,670.00
129	an. el.5.6	FV - Kabell FROR 2x1mm <sup>2</sup> , Komplet me aksesor instalimi dhe montimi.	ml	893.00



130	an. el.5.7	FV - Kabell FG7OR 4x70mm <sup>2</sup> , Komplet me aksesori instalimi dhe montimi.	ml	45.00
		<b>Shuma V</b>		
		<b>VI - Rrjeti LAN &amp; Telefon</b>		
131	an. el.6.1	V - Rack 22U 19" Metalik, Komplet me Dere Xhami dhe Aksesori.	cope	1.00
132	an. el.6.2	V - Central Telefonie PABX 4 linja IN (analoge) 16 linja OUT (analoge), & Konfigurim.	cope	1.00
133	an. el.6.3	V - Ethernet Switch 50xRJ-45 10/100/1000 BaseT	cope	1.00
134	an. el.6.4	V - Patch Panel 24 Porta RJ-45 CAT6 FTP	cope	1.00
135	an. el.6.5	V - Patch Panel ISDN 24 Porta	cope	1.00
136	an. el.6.6	FV- Grup Prizash 1U 6 x 2P+T Universale.	cope	1.00
137	an. el.6.7	V - Patch Guide 1U	cope	3.00
138	an. el.6.8	FV - Kabell CAT6 FTP	ml	1,130.00
139	an. el.6.9	FV - Kabell TR/R 1 x 2 x 0.6mm <sup>2</sup>	ml	1,130.00
140	an. el.6.10	FV - Priza RJ-45 CAT6 FTP	cope	28.00
141	an. el.6.11	FV - Priza RJ-11	cope	28.00
142	an. el.6.12	FV - Kuti Plastike Brenda Muri 3M Komplet me Suport 3M dhe pllake te bardh 3M + Tapa	cope	28.00
143	an. el.6.13	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,130.00
144	an. el.6.14	FV - Tub Fleksibel d=25 mm	ml	519.00
145	an. el.6.15	FV - Patch Korda CAT6 FTP L=1m	cope	58.00
		<b>Shuma VI</b>		
		<b>VII - Sistemi I Dedektimit te Zjarrit</b>		
146	an. el.8.1	V - Central Dedektimi Zjarri I Adresueshem 2 Loop, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	1.00
147	an. el.8.2	V - Dedektor Tymi Optik I Adresueshem, Koplek me Bazament.	cope	105.00
148	an. el.8.3	V - Buton Thirrje Emergjence IP40 I Adresueshem, Komplet me Aksesori.	cope	11.00
149	an. el.8.4	V - Sirene Akustike & Flash, IP 40 24V DC.	cope	11.00
150	an. el.8.5	V - Sirene Akustike & Flash, IP 65 24V DC, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	3.00
151	an. el.8.6	FV - Kabell FTE4OM1 2x0.6mm <sup>2</sup>	cope	570.00
152	an. el.8.7	FV - Kabell FTE4OM1 2x0.8mm <sup>2</sup>	ml	2,545.00

153	an. el.8.8	FV - Tub Fleksibel d=20 mm	ml	1,296.00
		<b>Shuma VII</b>		
		<b>VIII - Rrjeti rrufeprites &amp; tokezimi</b>		
154	an. el.9.1	Shirit i zinkuar 30x3mm komplet me aksesori.	ml	600.00
155	an. el.9.2	Shtiza rufepritse L=0.6m te zinkuara komplet me aksesore.	cope	18.00
156	an. el.9.3	Elektroda tokezim te zinkuara L=15m komplet me aksesore.	cope	10.00
157	an. el.9.4	Puseta plastike 30x30cm	cope	10.00
158	an. el.9.5	Zbare ekuipotenciale bakri	cope	2.00
159	an. el.9.6	Percjelles I veshur H07VK 1x95mm <sup>2</sup>	ml	15.00
		<b>Shuma VIII</b>		
		<b>SHUMA E (PUNIME ELEKTRIKE)</b>		
		<b>F - PUNIME SISTEMIMI</b>		
160	an.	Shtrese me pllake graniti 2cm me siperfaqe te ashper (shkalle + rampa jashte)	m <sup>2</sup>	46.00
161	2.114/1	Ndertim rampe b/a C 16/20	m <sup>3</sup>	10.00
162	2.261	Shtrese rere 4cm (per riparime te pjesshme)	m <sup>3</sup>	10.00
163	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per riparime te pjesshme)	m <sup>3</sup>	20.00
164	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre metalizato, h=90cm (me korimano ne dy lartesi 60 cm dhe 90 cm)	ml	33.50
165	an.	Shtrese me pllaka betoni veteshtrenguese (per riparime te pjesshme)	m <sup>2</sup>	200.00
		<b>SHUMA F (PUNIME SISTEMIMI)</b>		
		<b>G - FURNIZIM PAJISJE</b>		
		<b>I - Ashensori</b>		
166	an.	Furnizim ashensor kapacitet 6 persona, 480 kg, me motor anësor, me shpejtësi lëvizje 1.0 m/s	copë	1.00
167	an	Platforme levizese per PAK dhe urgjencen, kapacitet 350kg, hmax = 2m, me te gjitha pjeset perfshire dhe aksesoret	cope	1.00
		<b>Shuma I</b>		
		<b>II - Pajisje ngrohje ftohje</b>		

168	an	Paisje e jashtme VRF Inverter , HEAT PUMP, me kapacitet termik ne ftohje 78 kw, ne ngrohje 87 kw, temperature e punes -20 deri 46 grade Celcius.	cope	1.00
169	an	Paisje e jashtme VRF Inverter , HEAT PUMP, me kapacitet termik ne ftohje 73 kw, ne ngrohje 83kw, temperature e punes -20 deri 46 grade Celcius.	cope	2.00
170	an	Paisje e Brendeshme VRF Mural 7 000 BTU/h 2.2 (kW) Ftohje , 2.5 (kW) Ngrrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 480/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	37.00
171	an	Paisje e Brendeshme VRF Mural 9 000 BTU/h 2.8 (kW) Ftohje , 3.2 (kW) Ngrrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 480/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	27.00
172	an	Paisje e Brendeshme VRF Mural 12 000 BTU/h 3.6 (kW) Ftohje , 4 (kW) Ngrrohje, Pmax=16W, Ajer max/min: 540/360 m3/h, dim 275/790/208 mm, 11 kg, 29-35 dB(A).	cope	8.00
173	an	Paisje e Brendeshme VRF Cassette 18 000 BTU/h 5.6 (kW) Ftohje , 6.3 (kW) Ngrrohje, Pmax=39W, Ajer max/min: 800/1050 m3/h, dim 256/950/950 mm, 20 kg, 27-32 dB(A).	cope	9.00
<b>Shuma II</b>				
<b>III - Pajisje elektrike</b>				
174	an. el10.1	F - Panel Elektrik KE-1 Sipas Vizatimit E-01. Komplet me Aksesore	cope	1.00
175	an. el10.2	F - Panel Elektrik KE-2 Sipas Vizatimit E-02. Komplet me Aksesore	cope	2.00
176	an. el10.3	F - Ndricues inkaso 4x18W IP20, komplet me llampa T8 dhe drosel elektronik.	cope	186.00
177	an. el10.4	F - Ndricues inkaso 2x18W IP20, komplet me llampa TC-DE dhe drosel elektronik.	cope	65.00
178	an. el10.5	F - Ndricuesa emergjence 1x18W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	34.00
179	an. el10.6	F - Ndricuesa emergjence 1x11W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	27.00

180	an. el10.7	F - Sensor IR me shfaqje, te montuar ne tavan te varur, 230V AC 1000W.	cope	7.00
181	an. el10.8	F - Rack 22U 19" Metalik, Komplet me Dere Xhami dhe Aksesor.	cope	1.00
182	an. el10.9	F - Central Telefonie PABX 4 linja IN (analoge) 16 linja OUT (analoge), & Konfigurim.	cope	1.00
183	an. el10.1	F - Ethernet Switch 50xRJ-45 10/100/1000 BaseT	cope	1.00
184	an. el10.11	F - Patch Panel 24 Porta RJ-45 CAT6 FTP	cope	1.00
185	an. el10.12	F - Patch Panel ISDN 24 Porta	cope	1.00
186	an. el10.13	F - Patch Guide 1U	cope	3.00
187	an. el10.14	F - Central Dedektimi Zjarri I Adresueshem 2 Loop, Komplet me Bateri Nh-Cd per Pavarsi Pune 90min.	cope	1.00
		<b>Shuma III</b>		
		<b>SHUMA G (FURNIZIM PAJISJE)</b>		

Loti 2- Rikonstruksion i sistemit te rjetit dhe kamerave ,sistemit te rrathes dhe sistemit ne reception te godines se Poliklinikes

Fondi limit per (lotin 2 ) – **2 505 131,17 (dy milion e peseqind e pese mije e njeqind e tridhjetë e një pike shtatëmbëdhjetë) leke pa tvsh**

<b>Sistemi i rrjetit dhe kamerave</b>			
<b>Nr</b>	<b>Artikulli</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>
1	Switch 48 porta	cope	1
2	Rack 12U	cope	1
3	Prize Rack-u	cope	1
4	Patch Pannel 24 porta	cope	2
5	Patch Guide	cope	2
6	Module Rj45	cope	36
7	Kabell UTP cat.5e	ml	2000
8	Patch corda 1 m	cope	36
9	Patch corda 1.5 m	cope	36
10	DVR 16 kanale	cope	1
11	Ups 1250	cope	1
12	Kamera te jashtme 5 Megapixel	cope	3

13	Kamera te brendshme 5 Megapixel	cope	6
14	Kabell per kamera	ml	250
15	Kuti Kamerash	cope	9
16	Ushqyes 12V/10A	cope	1
17	BNC	cope	20
18	Koka korrenti	cope	10
19	Hard Disku 1TB	cope	1
	<b>Vlera pa TVSH</b>		
	<b>TVSH</b>		
	<b>Vlera me TVSH</b>		

<b>SISTEMI I RRADHES</b>			
<b>NR</b>	<b>EMERTIMET</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>
1	NJESI E SISTEMIT TE RRADHES ME MONITOR TSCH	NJESI	1
2	INSTALIM KONFIGURIM PROGRAM QMS	NJESI	1
3	MONITOR I NUMRIT TE RRADHES 40 "	NJESI	1
4	PC PER SOFWARE TE SISTEMIT TE RRADHES	NJESI	1
5	PC ose RASBERRY per NR E RRADHES	COPE	4
6	PRINTER POS	COPE	1
7	UPS 1250 va	COPE	1
8	UPS 650 va	COPE	2
9	KANALINE 2X2	ML	10
10	CAT 5	ML	100
11	KAVO ELEKTRIKE 2X1,5	ML	100
12	PRIZA 3 POSTE ME KAVO 3X1,5	COPE	3
13	TV LED INFORMACION PER PACIENTET NE RRADHE	COPE	3
14	EXTERNAL USB DRIVE	COPE	3
15	MBAJTESE TV 40	COPE	4

16	KUTI E JASHEM PER PRIZA ELEKTRIKE	COPE	4
	<b>Vlera pa TVSH</b>		
	<b>TVSH</b>		
	<b>Vlera me TVSH</b>		

<b>SISTEMI NE RECEPSION</b>			
<b>NR</b>	<b>EMERTIMET</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>
1	SET PC MONITOR 22"	SET	4
2	FOTOKOPJE MUKTIFUNKSION	COPE	1
3	PRINTER LASER A4+A5	COPE	1
5	WORKSTATION SERVER SISP	COPE	1
6	KARTE E JASHTME PORT COM	COPE	2
7	PRIZA 3-she	COPE	3
8	INSTALIM KONFIGURIM RECEPSIONI + PROGRAM	COPE	1
	<b>Vlera pa TVSH</b>		
	<b>TVSH</b>		
	<b>Vlera me TVSH</b>		

Public Health Sector

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: *7 muaj ose 210 dite*

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:17/05/2018

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:17/05/2018