

PREVENTIV

RIKONSTRUKSIONI SEKSIONIT 6 KV NË HEC LANABREGAS (FAZA E DYTË)

Nr.	Prezantimi i Përshkrimit	Njësia	Sasia
Seksioni I			
1	<i>Pajisje dhe materiale TM</i>		
1.1	F.V Cele Un= 6/7.2 kV per Gjeneratorin I, me celes fuqie i tipit me terheqje 630A, 25kA/3s, pajisur me rele mbrojtje elektronike + transformator rryme dhe tensioni.	cope	1
1.2	F.V Cele Un=6/7.2 kV per transformatorët e eksitimit, mbrojtje me ndares me siguresa, pajisur me transformatore rryme	cope	1
1.3	F.V Cele Un=6/7.2 kV per nevojat vetjake, mbrojtje me ndares me siguresa, pajisur me transformatore rryme	cope	1
1.4	F.V Cele Un=6/7.2 kV per matje e pajisur me transformatore tensioni	cope	1
1.5	F.V Cele kalim kabllosh Un=6/7.2 kV (Dalje nga cela e gjeneratorit dhe hyrje ne Transformatorin 1)	cope	1
1.6	F.V Cele Un= 6/7.2 kV Seksionimi, mbrojtje me ndares me siguresa, pajisur me transformatore rryme	cope	1
1.7	F.V Kabell MT 6/7.2 kV, Al me seksion 3x70mm ² (trafo Nevojave Vetjake)	ml	120
1.8	F.V Kabell MT 6/7.2 kV Cu me seksion 1x150mm ² (Gjeneratori)	ml	360
1.9	F.V Kabell MT 6/7.2 kV Cu me seksion 1x150 mm ² (seksionuesi)	ml	90
1.10	F.V koke kablli 6/7.2 kV te brendeshme (3 faze)	set	12
1.11	F.V Kapikorda me seksion 35-150 mm ²	cope	21
2	<i>Pajisje dhe materiale TU</i>		
2.1	F.V Kabell TU 5x6 mm ²	ml	300
2.2	F.V Kabell TU 5x4 mm ²	ml	200
2.3	F.V Kabell TU 5x2.5 mm ²	ml	300
2.4	F.V Kabell TU kontrolli 7x1.5mm ²	ml	500
2.5	F.V Kabell TU kontrolli 12x1.5mm ²	ml	300
2.6	F.V Kabell TU kontrolli 25x1.5 mm ²	ml	600
2.7	F.V Kanaline 200x75mm+Suporte metalike te xinguara per fksim kabllosh	ml	200
2.8	Terminim Kabllosh	set	1
Seksioni II			
3	<i>Pajisje dhe materiale TM</i>		
3.1	F.V Cele Un=6/7.2 kV per transformatorët e eksitimit, mbrojtje me ndares me siguresa, pajisur me transformatore rryme	cope	1
3.2	F.V koke kablli 6/7.2 kV te brendeshme (3 faze)	set	1
3.3	F.V Kapikorda me seksion 35- 150 mm ²	cope	12
3.4	F.V Kabell TU 5x6 mm ²	ml	220
3.5	F.V Kabell TU 5x4 mm ²	ml	350

3.6	F.V Kabell TU kontrolli 12x1.5mm2	ml	350
3.7	Terminim Kablosh	set	1
4	<i>Demontime</i>		
4.1	Demontim cela egzistuese	cope	8
4.2	Demontim kablo egzistues kontrolli dhe fuqie	set	1
4.3	Demontim kanalina dhe aksesore te tjere montimi	set	1
5	<i>Pjese Rezerve</i>		
5.1	Celes fuqie i tipit me terheqje. Un=6/7.2 kV, 630A, 25kA/3s (per pjese rezerve)	Cope	1
5.2	Bobina kycje per celesin 6/7.2 kV	Cope	2
5.3	Bobina kycje per celesin 6/7.2 kV	Cope	2
5.4	Bobine cbllokimi e karoces se celesit 6/7.2 kV	Cope	2
5.5	Kontakte ndihmese per pjesen e levizeshme te celesit 6/7.2 kV	Set	1
5.6	Kontakte per pjesen fikse te celesit 6/7.2 kV	Set	1
5.7	Motor per karikimin e sustes se celesit 6/7.2 kV	Cope	1
5.8	Trasformator tensioni 6 kV te celes se gjeneratorit sipas specifikimeve teknike	Cope	2
5.9	Trasformator tensioni 6 kV te celes se matjes sipas specifikimeve teknike	Cope	2
5.10	Rele mbrojtje inteligjente elektronike per mbrojtjen e gjeneratorit (per pjese rezerve)	Cope	2
5.11	Siguresa 6/7.2 kV63A	Cope	6
5.12	Siguresa 6/7.2 kV16A	Cope	6