

Drejtoria e Tensionit te Larte

PREVENTIV

" Blerje pajisje primare per N.Stacionet elektrike te Shperndarjes "

Nr.	Analiza	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Cmimi/njesi	Vlera totale
					leke	leke
1	PAISJE PRIMARE					
1.1	Oferte	Furnizim vendosje Transformatore fuqie 110/20/10kV, 40/50MVA, ONAN/ONAF, 110V DC, perfshire kabllot TU te nevojshme per veninen ne pune te kompletuar.	cope	1.00		
1.2	Kontr. e ngjashme	Furnizim vendosje sistem DGA per transformatorin e ri te fuqise	cope	1.00		
1.3	Kontr. e ngjashme	Furnizim Panel i kompletuar mbrojtje kryesore, komandimi, sinjalizimi, BCU, AVR dhe matje per TR. e fuqise	cope	1.00		
1.4	Kontr. e ngjashme	Furnizim Celes 110kV, me gas SF6, 1250A, 31.5kA, U=110/220V DC	cope	5.00		
1.5	Kontr. e ngjashme	Furnizim vendosje kontenier i çmontueshem metalik, 6x4x3-3.4m	komplet	1.00		
1.6	An 2.181	Furnizim vendosje Konstruksione metalike te perbera (te zinkuara HDG) urat kabllore, 20kV dhe 10kV	kg	670.50		
1.7	L6 - 178/3 An SAP 20001157	Furnizim vendosje shkarkues 24kV, 10kA me numerues shkarkimesh per faze	cope	3.00		
1.8	L6 - 178/3 An SAP 20001156	Furnizim vendosje shkarkues 12kV, 10kA me numerues shkarkimesh per faze	cope	3.00		
1.9	L6 - 178/3 An SAP 20002762	Furnizim vendosje izolatore mbeshtetes 12/20kV	cope	6.00		
1.1	Analize 2.37/1	Transporti i transformatorit te fuqise ne magazinën e OSSH Shkozë, Durrës (40km)	ton	64.14		
1.11	Analize	Autovinç 100 ton, per ngritje dhe zbritje transformoret e fuqise	ore	14.00		
Shuma 1						
TVSH 20%						
TOTALI INVESTIMIT						