

**PREVENTIV**

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION DHOMAT E GADISHMERISE HEC  
KOMAN (SISTEMIM I BRENDSHEM DHE I JASHEM)**

**A. PUNIME NE SHESHIN E  
JASHEM**

1	An	Prerje bimesh skarpate dhe perimetri godine	m <sup>2</sup>	390
2	An	Pastrime sipërfaqesore + transport me karro dore L=30 ml	m <sup>2</sup>	1000
3	2.426/3	Prishje shtrese e forte dyshemeje 10 cm thellesi	m <sup>3</sup>	5
4	2.28/a	Germim dheu themele B~2m me ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> , shkarkim auto	m <sup>3</sup>	130
5	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	198
6	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 8 mm	ton	0,25
7	3,243	Strukturat e holla betoni monolite c-16/20	m <sup>3</sup>	1,2
8	3,249	F.V.solete b/a C-16/20(kapake kanalesh) t=8cm	m <sup>3</sup>	0,7
9	3,243	Struktura betoni monolite c-16/20 (kemishim i mureve rrethue)s h= 60 cm	m <sup>3</sup>	32
10	2.262/4	Shtrese betoni C -16/20 per nivelim sheshi	m <sup>3</sup>	6100
11	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 mm ne shtrese betoni sheshi	ton	1,8
12	3,294	Detaje metalike ne B/A	ton	0,3
13	2,181	Konstruksione metalike te perbera kangjella dhe bojatisje e tyre	ton	4,092
14	An	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 me bira per drenazh	ml	36
15	2.262/3	Shtrese trotuari, me 10 cm beton C12/15	m <sup>3</sup>	6
16	An	Mbushje,ngjeshje me dheu skarpate	m <sup>2</sup>	120
17	An	Gure kave sipërfaqe skarpate	m <sup>2</sup>	120
18	2,552	Furnizim, vendosje tuba betoni ø 200 ne gjatesi muri me vuta per drenazhim nentoksor pas mureve	ml	70
19	2.262/3	Vute dhe shtrese betoni largimi ujra kullimi muri C12/15	m <sup>3</sup>	4
20	An	F.V.Shtylla ndriçuese me lartesi 5 m, rrjeti elektrik dhe aksesoret	cope	7
21	An	Logo "KESH"	cope	30
22	An	Mbushje me dhe humusor t=20cm	m <sup>3</sup>	9
23	An	Mbjellje bari (ever green)	m <sup>2</sup>	45
24	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km k=1.1	m <sup>3</sup>	143
25	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,mbeturina ndertimore me auto deri 60.0 km	ton/km	82200

**B PUNIME GODINE  
GADISHMERIE**

1	An	Heqje zgara metalike dritare	kg	200
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m <sup>3</sup>	1,5
3	2.426/3	Prishje shtrese e forte dyshemeje	m <sup>3</sup>	0,2
4	2-262/3	Shtrese betoni C12/15	m <sup>3</sup>	0,2
5	2,86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m <sup>3</sup>	0,7
6	2,31	Suvatim mure te brendeshme	m <sup>2</sup>	11
7	2.196+2 64	Hidroizolim njeje sanitare me nje flete guajne+prajmer+lluster	m <sup>2</sup>	45
8	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi ne koridor ngjitur me kolle	m <sup>2</sup>	3
9	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi ne tualet ngjitur me kolle	m <sup>2</sup>	45
10	2,196	Hidroizolim me nje flete guajne 4mm + prajmer	m <sup>2</sup>	140
11	2.404/1	Lyerje muret e brendshme dhe tavanet me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	500
12	2.404/1	Pastrim, Lyerje fasade me boje plastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	480
13	An	<b>PUNIME HIDRAULIKE.</b> Ndertime ambjenti sanitar, F.V. pajisje hidrosanitare me tubat me rakorderite perkatese dhe linjen e shkarkimit te ujrave te zeza	Komplet	1
14	An	<b>PUNIME HIDRAULIKE.</b> Per Kuzhinen, F.V. pajisje hidraulike me tubat me rakorderite perkatese dhe linjen e ujrave te pastra dhe shkarkimit te ujrave e zeza	Komplet	1
15	An	<b>PUNIME ELEKTRIKE F.V.</b> Instalimet e rrjetit te brendshem per 1-tualet	Komplet	1
16	An	<b>PUNIME ELEKTRIKE F.V.</b> Instalimet e rrjetit te jashtem me 8-shtylla metalike zingato lartesia 3 m dhe ndriçuesat	Komplet	8

**C: Mobilimi**

1	An	Shtreter 190X80 cm	cope	10
2	An	Dysheke	cope	10
3	An	Çarçafe cope2, jastek-1, jorgane-1, Batanije-1, peshqire duar dhe trupi c-2	cope	10
4	An	Rafte 45X200X50	cope	10
5	An	Komodina	cope	10
6	An	Aspirator Kuzhina	cope	1
7	An	Sobe elektrike ngohje ushqimi	cope	1
8	An	Frigorifer	cope	1
9	An	Mobilime me 2-rafte 50X40X70	cope	12
10	An	Mobilime me 2-rafte 50X60X80	cope	5
11	An	Tavoline 40X120X120	cope	4