

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI : "ZËVENDËSIM I PJESSHËM I TUBACIONIT MAGJISTRAL Ø 6' NGA QËNDRA Nr.17 DRENOVË DERI NË DEKANTIM USOJË"

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
PUNIME NDERTIMI CIVILE PER LINJE TUBACIONIT TE NAFTES						
1	3.87/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	3,280.00		
2	2.48/an	Germim shkemi te forte me cekic me eskavator me zinxhire	m³	1,700.00		
3	An-R01	Germim kanali me mikrotunel me makineri me drejtim lazer per kalimin e kryqezimeve rruge dhe hekurudhe	ml	120.00		
4	An-R031	Prerje dhe largim i tubit ekzistues me transport deri ne vend grumbullimin e caktuar nga investitori (deri ne 40 km)	ml	5,500.00		
5	An-R02	F.V Tub PE 100 RC Ø 250 mm, PN 10 bar SDR 17 per kemishim ne kalime me mikro-tunel	ml	140.00		
6	3.87/b	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (per rruge aksesi)	m³	4,806.00		
7	2.261	Mbushje me rere nen dhe mbi tubin e naftes trashesia 30 cm	m³	1,322.00		
8	2.15	Mbushje ngjeshje me material te germuar me pare	m³	3,658.00		
9	An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	3,000.00		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (pjeset e rrugve)	m²	1,000.00		
11	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10 km	m³	4,806.00		
12	An-R03	F.V Tuba celiku me Diameter 6' (150 mm) me spesor 6.35 mm me veshje antikorrosion	ton	143.00		
13	An-R04	F.v Saracineske celiku DN = 150 mm , PN 64 bar,	cope	3.00		
14	An-R05	F.V Xhunto Cmontimi DN =150mm,PN 64 bar	cope	3.00		
15	An-R06	F.V Fllanxha Saldimi DN =150 mm PN 64 bar	cope	6.00		
16	An-R07	Suporte metalike te ndryshme,brryla, fasheta metalike etj.	ton	1.00		
17	An-R08	Pusetet betoni e armuar me kapake metalik gize (permasa 2x1.5x2 m)	cope	3.00		
Shuma 1						
PUNIME RRETHIMI PER Pusetat E Matesave						
18	An-R09	Rrethim pusetet me kollona betoni dhe rrjete teli xingato 20x20 mm	m2	176.00		
19	3.25/b	Germim dhe per bazamentin e shtyllave	m3	14.00		
20	3.240.	Beton C 12/15 per inkastrim shtylle.	m3	73.00		
Shuma 2						
PUNIME TE FURNIZIMIT ME ENERGIJ DHE NDRICIMI NE Pusetat E KONTROLLIT						
21	An-R17	ABC Kabel 4x25mm	ml	1400.00		
22	An-R18	F.V Kablo Cu fuqie =1000V, 4x4mm2	ml	100.00		
23	An-R19	Panel Rezine IP67 sipas skemes	cope	5.00		
24	An-R20	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN	cope	39.00		
25	An-R21	Thika+siguresa+shkarkues	cope	1.00		
26	An-R22	Tube P.V.C.fleksibel Ø 63mm	ml	100.00		
27	An-R23	F.V. Transformatore 6kv/0.4 30kva	cope	1.00		
28	An-R24	F.V. ndricues Led 94 W	cope	5.00		
29	An-R25	F.V.Aksesore te ndryshem	cope	1.00		
30	An-R26	F.V.Elektroda tokezimi, profil zingato, L=1.5m	cope	7.00		
31	An-R27	F.V.Percjelles tokezimi bakri, Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	70.00		
32	An-R28	F.V. Qafore	cope	39.00		
33	An-R29	F.V.Tiratues per kabllin	cope	78.00		
34	An-R30	F.V. Nyje lidhes te izoluar (konektore) S=16-95/4-35(50)	cope	8.00		
35	3.240.	Beton C 12/15 per inkastrim shtylle.	m3	52.50		
36	3.25/b	Germim Dheu per Shtyllat	m3	70.00		
37	3.An/53	F V shtylla metalike H=5.8ml	cope	5.00		
38	3.An/ksh	FV krahe nje degesh per shtylle ndricimi (150)	cope	5.00		
39	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	5.00		
40	2.261	Shtrese rere per fiksim shtyllash	m3	0.50		
41	3.25/b	Germim dhe per bazamentin e shtyllave dhe pusetave	m3	0.23		
42	3.240.	Beton C 12/15 per inkastrim shtylle.	m3	11.47		
Shuma 3						
PUNIME ELEKTRO-MEKANIKE PER MATJEN DHE MONITORIMIN E PRURJES NE LINJE						
43	An-R10	F.V Mates smart 6 inch PN64 bar me trasmetim ne distance per nafte	cope	5.00		
44	An-R05	F.V Xhunto Cmontimi DN =150mm,PN 64 bar	cope	5.00		
45	An-R06	F.V Fllanxha Saldimi DN =150 mm PN 64 bar	cope	10.00		
46	An-R11	F.V Saracineske celiku DN = 150 mm , PN 64 bar + Aktuator automatik	cope	5.00		
47	An-R08	Pusetet betoni e armuar me kapake metalik gize (permasa 2x1.5x2 m)	cope	5.00		
48	An-R12	F.V Sensor Presioni	cope	5.00		
49	An-R13	F.V Data logger	cope	5.00		
50	An-R14	F.V PLC (Kontrollor Ilogjik i programueshem)	cope	5.00		
51	An-R15	Programi baze i monitorimit, server, instalimi dhe konfigurim	cope	1.00		
52	An-R16	Konfigurimi i paisjeve ne software dhe testim	cope	1.00		
Shuma 4						
Shuma Pa TVSH (1+2+3+4)						
FONDI REZERVE 5% (LEKE)						
SHUMA (1+2+3+4)+FONDI REZERVE 5%						
TVSH						
Shuma me TVSH						

Shenim : Analiza eshte kryer duke u bazuar ne vendimin Nr.629 DATE 15.7.2015 Per miratimin e manualeve teknike te cmimeve te punimit te ndertimit dhe te analizeve teknik te tyre dhe VKM nr. 216, date 13.04.2023 "Per krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informatizimin e manualit te cmimeve per zërat e punimeve".