

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

Objekti: "Zgjerim i fiderit nr. 12 (nga kabina Vadhizë 1 deri në Radostinë, Pojan, Fermë) dhe vendosja e kabinave box dhe rrjetit TU, N/St. Fieri Ri 110/20 kV"

Emërtimi i Preventivit: "Përmbledhëse Totale Preventivi"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Makineri Pajisje	Analiza + Punime	Vlera
1	"Zgjatimi i fiderit 2 në drejtim të Radostin dhe Fermë"	Lekë			
2	"Përmbledhëse e Kabinave të reja tip BOX"	Lekë			
3	Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC	Lekë			
Totali pa TVSH		Lekë			
TVSH 20%		Lekë			
Totali me TVSH		Lekë			

Projektoi: Ing.

Preventivoi: Ing.

Shefi i Degës Teknik

Drejtori i Drejtorisë Rajonale OSSH Sh.a Fier

Projektuesi:

Datë: 11-05-2026

Objekti: "Zgjatimi i fiderit F-12 në drejtim të Radostin dhe Fermë"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	2539		
2	4.178	F.V. Në tokë kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	17071		
3	4.179	F.V. Në tub kabëll fuqie 20 kV alumin unipolar (flat), me izolim XLPE, (1x240) mm ²	ml	351		
4	4.63	F.V. Terminal 20kV me kapikordë AL-CU për seksion (70÷240mm ²), unipolare për ambient të brendshëm	copë	3		
5	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	27.88		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
6	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	1259.5		
7	3.205/ 2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1806.5		
8	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1335.7		
9	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1806.5		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	25.2		
11	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1335.7		
12	3.969/ 1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	1335.7		
		SHUMA 2:				
		3. PRISHJE				
13	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	0.2		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
14	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2574.27		
15	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	543.57		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME DHEU				
16	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	861.2		
17	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2256.64		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9.3		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
19	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.25		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
20	2.261	Shtrese rere	m3	1032.56		
		SHUMA 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				

21	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m2	1437.5		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE				
22	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m2	1335.7		
23	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1335.7		
		SHUMA 10:				
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
24	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	50		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
25	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.68		
26	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	5750		
		SHUMA 12:				
		13. ANALIZA JASHTE LISTE				
27	Anan-55	F.V. PVC TUB 160 mm ² me parete te trasha per mbrojtjen e kabllit ne toke. (SAP 20000854)	ml	66		
28	An L6 - 101	FV .Muftë unipolare TM 24 kV për kabll të thatë alumin - AL,S 1x(70÷240)mm ²	copë	14		
29	An	Autovinxh 5 ton per materiale	op	8.4		
30	Anan-55	FV .UPVC TUB ø 160 mm ² klasa 1 me parete te holla,trashesia e paretit 1.8 per mbrojtjen e kabllit elektrik nen toke	ml	50		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

PREVENTIV PËRMBLEDHËS I KABINAVE

Objekti: "Zgjerim i fiderit nr. 12 (nga kabina Vadhizë 1 deri në Radostinë, Pojan, Fermë) dhe vendosja e kabinave box dhe rrjetit TU, N/St. Fieri Ri 110/20 kV"

Emërtimi i Preventivit: "Përmbledhëse e Kabinave të reja tip BOX"

Nr.	Emërtimi	Njësia	Makineri Pajisje	Analiza + Punime	Vlera
1	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-250 kVA, "Pompat e Ujit Fermë"	Lekë			
2	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Radostin-1"	Lekë			
3	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Radostin-2"	Lekë			
4	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Radostin-3"	Lekë			
5	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Radostin-Biznes"	Lekë			
6	Kabina e re tip box 20/0.4 kV, S-400 kVA, "Dermenas-2"	Lekë			
Totali		Lekë			

Projektoi: Ing.

Preventivoi: Ing.

Projektuesi:

Datë: 11-05-2026

Objekti: Kabina e re "Pompat e Ujit Fermë" tip parafabrikat (2 linje + 1 tr) çela, me transformator Sn = 250 kVA"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	2		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48		
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		

		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12		
23	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	copë	2		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1		
25	Pj	Transformator Fuqie 250 kVA, 20/0.4 kV, cu/cu	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 11-05-2026

Objekti: Kabina e re "Radostin-1" tip parafabrikat (2 linje + 1 tr) çela, me transformator Sn = 400 kVA

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi l brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	2		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2		

21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12		
23	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	copë	2		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqisë (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, Cu/Cu	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 11-05-2026

Objekti: Kabina e re "Radostin-2" tip parafabrikat (2 linje + 1 tr) çela, me transformator Sn = 400 kVA

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	2		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48		
15	3.47/1 b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		

		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTË LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12		
23	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	copë	2		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (perfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, Cu/Cu	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 11-05-2026

Objekti: Kabina e re "Radostin-3" tip parafabrikat (2 linje + 1 tr) çela, me transformator Sn = 400 kVA

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	2		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		

22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12		
23	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	copë	2		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, Cu/Cu	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 11-05-2026

Objekti: Kabina e re "Radostin-Biznes" tip parafabrikat (2 linje + 1 tr) çela, me transformator Sn = 400 kVA

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	2		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2		
21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		

22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12		
23	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	copë	2		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqise (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, Cu/Cu	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 11-05-2026

Objekti: Kabina e re "Dermentas-2" tip parafabrikat (2 linje + 1 tr) çela, me transformator Sn = 400 kVA

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME MONTIMI (M4)				
1	4.05-M	Montim "Box" parafabrikat (2l+1t) (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi I brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	copë	1		
2	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1		
		SHUMA 1:				
		2. LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE				
3	3.614	Vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)	shtylla	2		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
4	4.20	Matje kontroll i Çelave te linjes, te transformatorit TM 20 kV (Kolaudim)	copë	2		
5	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1		
6	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1		
7	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	6		
8	4.26	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
9	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	1.2		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
10	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
		SHUMA 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.723	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 20 km	ton	14		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
12	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	3.54		
13	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.27		
14	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	3.48		
15	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3.48		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DHEU				
16	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.27		
17	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.54		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESH 2				
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.36		
19	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.58		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
20	AnL6-106	F.V Kapikord Tubolare CU me presim per percjelles 50mm ²	copë	2		

21	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	20		
22	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12		
23	AnMK-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi Ø 9-16 mm	copë	2		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
24	Pj	Kabine box parafabrikat 2l+1t, e kompletuar pa transformatorin e fuqisë (përfshihet parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m) (SAP-20003030)	copë	1		
25	Pj	Transformator Fuqie 400 kVA, 20/0.4 kV, Cu/Cu	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A

Projektuesi:

Datë: 11-05-2026

Objekti: "Ndërtim rrjeti TU me përcjellës me vetëmbajtje tip ABC

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m ²	m3	57.63		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	50.24		
3	2.261	Shtrese rere	m3	3.7		
4	2.261	Shtrese rere	m3	2.4		
		SHUMA 2:				
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
5	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	76.4		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
6	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	72		
7	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm ²	ml	210		
8	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm ²	ml	1944		
9	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm ²	ml	100		
10	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	25		
11	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm ²	ml	45		
12	4.58	F.V. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm ²	copë	8		
13	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	5		
14	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	24		
15	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	12		
16	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	5.2		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
17	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv	m	20		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME GERMIMI				
18	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	1.6		
19	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	4.8		
20	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2.01		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME SHITRESASH				
21	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3.2		
22	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	0.8		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	24		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
24	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	29.32		

		SHUMA 9:				
		10. PUNIME DHEU				
25	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	64.03		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
26	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	23		
27	AnMK-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	22		
28	AnL6-107	F.V. Kapikorda të izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	72		
29	AnL6-87	FV. Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=16÷150) mm ²	komplet	18		
30	AnAanalize-1	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	30		
31	AnMK-70	FV. Mbrojttese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	18		
32	AnMK-35/70	FV. Qafore abonenti 4 veshe (diameter 150÷ 220)	copë	1		
33	AnMK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	105		
34	AnMK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16-70)mm ²	copë	4		
35	AnMK-35/70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12		
36	AnMK-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	12		
37	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.PVC	ml	20		
38	AnMK-35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	copë	6		
39	AnMK-35/70	FV. Konektore abonenti 35-70/16-25mm ²	copë	4		
40	AnMK-35/70	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur per fiksimin e kabllit te furnizimit te abonentit	copë	3		
41	AnMK-35/70	FV. Qafore abonenti 4 veshe (diameter 150÷ 220)	copë	28		
42	AnMK-35/70	F.V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	12		
43	AnMK-70	F.V.Percjelles i rrumbullaket Fe/Zn Ø 12mm (350 gr / m ²) (MK-70)	ml	36		
44	AnMK-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12		
45	AnAnalize-2	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	24		
46	AnL6-107	F.V.Kapikorde per percjelles Fe/Zn Ø 12mm	copë	24		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori: OSSH SH.A