



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAMEZ

PREVENTIV

OBJEKTI : Ndertim trotuaret rruga "Jon+Fushe Arrez" Valias

OBJEKTI : Ndertim "Jon" Valias(trotuare)

(L = 800 ml, B =10m, basf= 5m,2x0.5kunete, 2x2mtrotuar,)

A	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	PUNIME NE RRUGE					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	2/111/2	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m ³	120		
2	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	2.36		
3	An.	Spostim shtyllash	cope	7		
4	An.152	Vizime me boje bikomponente 15cm	ml	920		
5	An.96	Tabele sinjalistike 60-90cm	cope	5		
		SHUMA I				
II	PUNIME NE KUB					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	440		
2	3.158/5a	Transport çakelli me auto 5km	m ³	440		
3	Man 3 An. 8	Mbushje me çakell shkembor	m ³	290		
5	3.an/1t	F.V. Tuba i brinjezuar Ø 315	ml	1100		
6	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 Kunete betoni C 16/20	m ³	78		
7	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	52		
		SHUMA II				
III	PUNIME TROTUARE(2*2.5 m)					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	200		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	200		
3	Man 3 An. 8	Mbushje me çakell shkembor t=15 cm	m ³	600		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m ²	3440		
5	3.617	F.V. Bordura betoni e parapregatitur M-250 15x25 cm	ml	1600		
6	2/262/4	Beton per fiksime bordure C16/20	m ³	48		
7	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 per trotuar	m ³	288		
		SHUMA III				
IV	PUNIME PER NDRICIMIN					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	800		
2	3.an/1sh	F.V. Shtylla metalike konike ndriçimi H-9m PAICC-3	cope	23		
3	3.an/ksh	F.V. Krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cope	23		
4	3.an	F.V Ndricues Smart VP CLI CR M-S 250W GG FAE44	cope	23		

5	An	F.V. morsete tre fazore +siguresa+kapak per shtyllen h=7	cope	23		
6	An	F.V Elektroda tokezim komplet l=150m	cope	23		
7	4.131/3.6	F.V Kabell Cu me me fuqi -1000V me izolim gome (4x16mmk)	ml	800		
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5mm²	ml	230		
9	An	F.V kabell tokezimi 1x3.5mmk	ml	37		
10	An	F.V kontaktor 3fazor aktiv me 4pole bobine 220V 40A	cope	1		
11	An-22/1	F.v puseta betoni me kapak gize 40x40 h=100cm	cope	23		
13	An.	F.V kuader komandimi per ndriçim rrugor	cope	1		
14	An.	F.V kasete shperndarese	cope	1		
15	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m³	158.825		
16	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m³	158.825		
17	2.261	Mbushje me rere	m³	16		
18	Man 3 An. 8	Mbushje me cakull shkembor (kanal)	m³	142.825		
SHUMA IV						
SHUMA A						

OBJEKTI : Ndertim "Fush Arrez" Valias(trotuare)

(L = 580 ml, B =12m, basf= 5m,2x0.5kunete, 2m,4m trotuar,)

A	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	PUNIME NE RRUGE					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3an43	Skarifikim asfalti	m²	2900		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm+ rampe ngadalsimi	m²	2980		
3	An.	Ngritje pusete+kapak gize+pastrim me makineri	cope	10		
4	2/111/2	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m³	69.6		
5	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	1.45		
6	An.	Spostim shtyllash	cope	8		
7	An.152	Vizime me boje bikomponente 15cm+kembesoret	ml	700		
8	An.96	Tabele sinjalistike 60-90cm	cope	4		
SHUMA I						
II	PUNIME NE KUB					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m³	280		
2	3.158/5a	Transport çakelli me auto 5km	m³	280		
3	Man 3 An. 8	Mbushje me çakell shkembor	m³	185		
5	3.an/1t	F.V. Tuba I brinjezuar Ø 315	ml	750.0		
6	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m³	56		
7	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	34		
SHUMA II						
III	PUNIME TROTUARE(2*2.5 m)					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m³	174		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m³	174		
3	Man 3 An. 8	Mbushje me çakell shkembor t=15 cm	m³	378		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m²	2988		
5	3.617	F.V. Bordura betoni e parapregatitur M-250 15x25 cm	ml	1160		
6	2/262/4	Beton per fiksim bordure C16/20	m³	34.8		

7	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 per trotuar	m ²	298		
SHUMA III						
IV	PUNIME PER NDRICIMIN					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	580		
2	3.an/1sh	F.V. Shtylla metalike konike ndriçimi H-9m PAICC-3	cope	16		
3	3.an/ksh	F.V. Krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cope	16		
4	3.an	F.V Ndricules Smart VP CLI CR M-S 250W GG FAE44	cope	16		
5	An	F.V. morsete tre fazore +siguresa+kapak per shtyllen h=7	cope	16		
6	An	F.V Elektroda tokezim komplet l=150m	cope	16		
7	4.131/3.6	F.V Kabell Cu me me fuqi -1000V me izolim gome (4x16mmk)	ml	580		
8	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5mm ²	ml	160		
9	An	F.V kabell tokezimi 1x3.5mmk	ml	26		
10	An	F.V kontaktor 3fazor aktiv me 4pole bobine 220V 40A	cope	1		
11	An-22/1	F.v puseta betoni me kapak gize 40x40 h=100cm	cope	16		
12	An.	F.V kuader komandimi per ndriçim rrugor	cope	1		
13	An.	F.V kasete shperndarese	cope	1		
14	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m ³	116		
15	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	116		
16	2.261	Mbushje me rere	m ³	22		
17	Man 3 An. 8	Mbushje me cakull shkembor (kanal)	m ³	94		
SHUMA IV						
SHUMA B						
SHUMA A-B						
TVSH 20%						
TVSH TOTALE						

Preventivues:

Ing. Hajredin MURGU

Drejtoreshë Projekteve dhe Investimeve

Ing. Flora MUÇA

Drejtori i Pergjithshem

Z.Elvis Gjika

**MIRATOI
Rakip SULI**

K R Y E T A R