

## Preventivi i punimeve

Objekti: Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme Narac

Vendndodhja: Narac, Njesia Administrative Vau Dejes

Nr. Analize	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A. Punime germimi dhe mbushje</b>					
3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	1855.0		
An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	155		
<b>Shuma per punimet e germimit dhe mbushjes / Shuma A</b>					

<b>B. Punime shtresash rrugore</b>					
An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	800		
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	9000		
3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	1000		
3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri	m2	7750		
3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	7750		
<b>Shuma per punimet e shtresave / Shuma B</b>					

<b>C. Punime per sinjalistiken</b>					
An151	Vizime me boje bikomponente (shirit 12cm ne 2 anet e rruges)	m <sup>2</sup>	480		
<b>Shuma per punimet e sinjalistikes / Shuma C</b>					

<b>D. Punime per kanalet</b>					
3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	368		
3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	27.3		
3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per veshjen e kanaleve dhe per mbulim tombino)	m <sup>3</sup>	2.87		
3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.04		
<b>Shuma per punimet ne kanale / Shuma D</b>					

<b>Shuma per punimet e rruges (A-D)</b>					
<b>Fondi rezerve 1%</b>					
<b>Shuma</b>					
<b>Tvsh</b>					
<b>Shuma totale me Tvsh</b>					