

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: MBROJTJE LUMORE NE LUMIN PAVELL PRANE URES SE BOGAZIT

Inevstitori: BASHKIA KONISPOL

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	3.88/b	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ , ne kanale prani uji me gjeresi >2m, kategoria III, me shk ne toke per devijimin e rrjedhes	m ³	960		0
2	3.88/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke per hapje themeli	m ³	600		0
3	3.160/a	Largim i dherave me eskavator pas perfundimit te vepres	m ³	1460		0
4	an	Autovinc per ngritjen e blloqeve	o.p	32		0
5	3.243	Blloqe betoni te parapregatitur C16/20	m ³	1080		0
6	3.288	F.V Hekur	ton	8.2		0
7	AN-50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	2700		0
8	An-9	Mbushje mbas blloqeve me zhavor	m ³	600		0
9	2.121/1	Betonim brez beton arme C16/20	m ³	90		0
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1460		0
		SHUMA				0
		Fond rezerve 5%				0
		SHUMA				0
		TVSH 20 %				0
		TOTAL				0

Shenim: Çmimet jane bazuar mbi manualin e vitit 2015

PUNOI

Ing. Lefter Ballabani

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

SHUAIP BEQIRI