



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA KORCE  
D.P.K.ZH.T  
Sektori I Projekteve

PREVENTIV

**OBJEKTI : Ndërhvyrje për shmangjen e përmbytjeve dhe erozionit në Bashkinë Korçë**

Nr	PERSHKRIMI I OBJEKTIT	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
<b>I Ndërtim mur mbajtës Kamenicë</b>					
2/426/5	Prishje mur betoni ekzistues	m3	2.5		
2/331	Prishje mur gabioni ekzistues	m3	21.0		
3/245	Ndërtim mur bajtes b/a , C 25/30	m3	25.8		
3/287	F.V hekur per mur mbajtes	ton	1.6		
A-9	Mbushje me zhavor pas muri	m3	18.0		
2/37/5a	Transport mbeturina ndertimore	m3	23.5		
<b>Shuma I</b>					
<b>II Ndërtim kanali në Barç</b>					
<b>1 Punime prishje dhe shpyllëzimi</b>					
3.2	Prerje bime te vogla 0-10 cm	m2	570.0		
3.7	Shkulje te rrenjeve te bimeve te vogla	m2	164.0		
<b>Shuma 1</b>					
<b>2 Punime gjermimi dhe ndërtim kanali</b>					
3.89/a	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m3, ne kanale gjeresi-2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6,437.0		
3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	6,437.0		
3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke zak	m3	101.0		
3.243	Strukture monolite betoni C 16/20	m3	394.0		
2.258	Nenshtrese zhavori	m3	420.0		
<b>Shuma 2</b>					
<b>3 Punime per veprat e artit</b>					
3.138	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m3, nethemele gjeresi, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m3	352.0		
An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m3	320.0		
3.243	Strukture monolite betoni C 16/20	m3	12.0		
3.624	H/Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	104.0		
3.247	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	85.0		
3.288	FV hekur betoni i zakonshem	ton	21.3		
An3	Guardrail- N2 anesore me 2 valz. Ne 1 ane, W4 + alsosoret	ml	10.0		
<b>Shuma 3</b>					
<b>Shuma II</b>					
<b>III Mur mbajtës në vend takimi i përroit të Dvoranit me lumin Dunavec</b>					
<b>1 Bateri Tombino</b>					
3.87/b	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m3, ne kanale gjeresi>2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m3	50.0		
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (mure)	m3	7.0		
An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m3	35.0		

2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (soleta)	m3	28.0		
2.167	FV hekur betoni periodik $\varnothing > 10$ mm	ton	1.8		
	<b>Shuma 1</b>				
<b>2</b>	<b>Barrazhi me 2 porta</b>				
3.87/b	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m3, ne kanale gjeresi>2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m3	15.0		
3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	0.35		
An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m3	25.0		
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (prita)	m3	8.0		
2.167	FV hekur betoni periodik $\varnothing > 10$ mm	ton	1.1		
2.167	FV hekur betoni periodik $\varnothing 6-10$ mm	ton	0.4		
	<b>Shuma 2</b>				
<b>3</b>	<b>Muri anesor L =24 m</b>				
3.87/b	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m3, ne kanale gjeresi>2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m3	50.0		
An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m3	70.0		
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (prita)	m3	27.0		
2.167	FV hekur betoni periodik $\varnothing > 10$ mm	ton	1.4		
2.167	FV hekur betoni periodik $\varnothing 6-10$ mm	ton	0.3		
	<b>Shuma 3</b>				
	<b>Shuma III</b>				
<b>IV</b>	<b>Mur mbajtës në vend takimi i përroit të Voskopit me lumin Dunavec</b>				
3.87/b	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m3, ne kanale gjeresi>2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m3	384.0		
3.331	Gabiona me rjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	120.0		
3.332	Gabiona me rjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1.5 m	m3	360.0		
An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m3	350.0		
2.167	FV hekur betoni periodik $\varnothing > 10$ mm	ton	2.6		
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	360.0		
	<b>Shuma IV</b>				
<b>V</b>	<b>Ndërtim kanali në Drenovë</b>				
<b>1</b>	<b>Punime prishje dhe shpyllëzimi</b>				
3.2	Prerje bime te vogla 0-10 cm	m2	350.0		
3.7	Shkulje te rrenjeve te bimeve te vogla	m2	65.0		
	<b>Shuma 1</b>				
<b>2</b>	<b>Punime gërmimi dhe ndërtim kanali</b>				
3.89/a	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m3, ne kanale gjeresi-2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,292.0		
3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	2,292.0		
3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke zak	m3	255.0		
3.243	Strukture monolite betoni C 16/20	m3	445.0		
2.258	Nenshtrese zhavori	m3	308.0		
	<b>Shuma 2</b>				
<b>3</b>	<b>Punime per veprat e artit</b>				
3.138	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m3, nethemele gjeresi, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m3	152.0		
An-8	Mbushje me çakell	m3	20.0		
3.365	Tombino me tuba betoni $\varnothing 600$ , mbi shtrese betoni	ml	268.0		
3.243	Strukture monolite betoni C 16/20	m3	35.0		
3.288	FV hekur betoni i zakonshem	ton	1.2		

	<b>Shuma 3</b>				
	<b>Shuma V</b>				
<b>VI</b>	<b>Mur mbajtës në argjinaturë te varrezat Pulahë</b>				
3.87/b	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi>2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	80.0		
3.331	Gabiona me rjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	144.0		
3.332	Gabiona me rjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1.5 m	m <sup>3</sup>	54.0		
An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m <sup>3</sup>	110.0		
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (prita)	m <sup>3</sup>	12.0		
	<b>Shuma VI</b>				
<b>VII</b>	<b>Mur mbajtës në rrugën "Lavdar i Vjetër- Lavdar i Ri" L = 70 m</b>				
<b>1</b>	<b>Punime për murin pritës</b>				
3.87/b	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi>2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	827.0		
3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke zak	m <sup>3</sup>	283.0		
3.158/2a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m <sup>3</sup>	544.0		
3.331	Gabiona me rjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	210.0		
3.332	Gabiona me rjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1.5 m	m <sup>3</sup>	105.0		
3.332	Gabiona me rjete teli te zinguar e gure kave 1x1x0.5 m	m <sup>3</sup>	35.0		
3.243	Strukture monolite betoni C -16/20	m <sup>3</sup>	54.0		
An-9	Mbushje me zhavor pas muri	m <sup>3</sup>	195.0		
	<b>Shuma 1</b>				
<b>2</b>	<b>Punime në rrugë</b>				
3.211	Shtrese çakulli t = 20 cm	m <sup>2</sup>	50.0		
3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m <sup>2</sup>	25.0		
	<b>Shuma 1</b>				
	<b>Shuma VII</b>				
<b>VIII</b>	<b>Argjinatura e përroit të Mborjes nga ish Fabrika e Qelqit deri në dalje të fshatit (Variant me ngritje argjinature) L = 344ml</b>				
3.87/b	Germim dheu me eskavator goma, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi>2m, toke e zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	6,040.0		
3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, toke zak	m <sup>3</sup>	229.0		
3.158/2a	Transport dheu me auto deri ne 1 km	m <sup>3</sup>	5,829.5		
3.211	Shtrese çakulli t = 20 cm	m <sup>2</sup>	1,031.0		
3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m <sup>2</sup>	516.0		
3.243/1	Veshje kanali me beton C 16/20	m <sup>3</sup>	774.0		
3.287	Hekur betoni i zakonshem ø 6-10 mm	ton	15.8		
	<b>Shuma VIII</b>				
	<b>SHUMA I -VIII</b>				
	<b>5% Fond rezervë</b>				
	<b>Shuma</b>				
	<b>T.V.SH 20%</b>				
	<b>SHUMA</b>				