

PREVENTIV

**Objekti: Përmisimi I banesave ekzistuese për komunitete
te varfëra dhe te pa favorizuara Bashkia Maliq**

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI	SASI	ÇMIMI	VLERA
1		Familja :Avni Adri				
		PUNIME PRISHJE				
1	2.426	Prishje muri	m ²	14		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	3.322	Mur guri llac cemento M15	m ³	14		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	75		
		SHUMA 1				
2		Familja :Lindita Çela				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	90		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15	m ³	2		
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	70		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	90		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	56		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		

10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 2				
3		Familja :Sefer Sene				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	85		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	85		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	60		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	30		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 3				
4		Familja :Elvet Tacja				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	93		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				

1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	70		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	80		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	63		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	Dritare d/a dyfish xham	m ²	4		
2	2.388/1	FV Dyer te brendshme tamburate te rimesuar	m ²	5		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 4				
5		Familja :Hatixhe Mecko				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	50		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	2		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2		
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	40		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	22		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	50		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	0.5		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	35		

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.388/1	FV dyer të brendshme tamburate të rimesuara	m ²	2		
2	2.395/1	FV dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 5				
6		Familja : Flamur Mollaymeri				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	100		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5		
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	100		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	63		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	30		
		VII. PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		

10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 6				
7		Familja :Ardit Fejzoli				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	50		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	2		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	40		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	22		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	50		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	0.5		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	35		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.388/1	FV dyer të brendshme tamburate të rimesuara	m ²	2		
2	2.395/1	FV dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 7				
8		Familja : Mahije Kamani				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	98		

2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	98		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		SHUMA 8				
9		Familja :Amarildo Kanani				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	70		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	35		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	70		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	25		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	60		
3	2.262/1	Shtrese betoni C7/10	m3	2		
4	2.266	Shtrese me pllaka te zakonshme 30x30 cm	m2	25		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	80		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 9				
10		Familja :Shege Guma				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	85		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5		
		PUNIME MURATURE TULLE				

1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	78		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	85		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	60		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC ø 2 x 1.5mm ²	ml	9		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 10				
11		Familja : Aleks Kapalli				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	55		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	3		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	48		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	16		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	55		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	48		

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	9		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 11				
12		Familja : Artan Tabaku				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	68		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15 (brez)	m ³	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	52		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	23		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	68		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	52		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	40		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	9		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		

9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	
		SHUMA 12			
13		Familja : Major Rexho			
		PUNIME PRISHJE			
1	An	Prishje catie	m2	92	
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6	
		PUNIME MURATURE TULLE			
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE			
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	65	
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	28	
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	92	
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1	
		PUNIME SUVATIMI			
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65	
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20	
		PUNIME ELEKTRIKE			
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	30	
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30	
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6	
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	
		SHUMA 13			
14		Familja : Alketa Qeraxhi			
		PUNIME PRISHJE			
1	An	Prishje catie	m2	91	
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	
		PUNIME MURATURE TULLE			

1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato ø 100 mm	ml	12		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	91		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		SHUMA 14				
15		Familja: Alket Isa				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	100		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	6		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	70		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	45		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	105		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	70		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	40		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute ø 20 ÷ 21 mm	ml	80		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC ø 2 x 1.5mm ²	ml	9		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 15				
16		Familja :Artan Nasi				

		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	40		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	40		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	60		
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME DYER DRITARE				
	2.375/a	Dritare d/a dyfish xham	m2	3.5		
	2.388/1	FV Dyer te brendshme tamburate te rimesuar	m2	5		
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	40		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	100		
3	2.262/1	Shtrese betoni C7/10	m3	4		
4	2.266	Shtrese me pllaka te zakonshme 30x30 cm	m2	40		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 16				
17		Familja :Fatmir Mehmeti				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	100		
2	2.426	Prishje muri	m3	9		
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15	m ³	8		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38		

2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	100		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	26		
		SHUMA 17				
18		Familja :Qazim Lushi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	69		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	50		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	28		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	69		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	40		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	115		
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	Dritare d/a dyfish xham	m ²	5		
2	2.388/1	FV Dyer te brendshme tamburate te rimesuar	m ²	5		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	80		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	9		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 18				
19		Familja : Jorgo Karimanllari				

		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	69		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	34		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	69		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	60		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	9		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	2		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 19				
20		Familja: Mirie Lame				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	92		
2	2.426	Prishje muri	m3	8		
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	8		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	60		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	34		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	92		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	58		

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	40		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	16		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 20				
21		Familja :Lulezim Avdi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	100		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	75		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	100		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		SHUMA 21				
22		Familja :Diturie Rungo				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	69		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	40		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	33		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	69		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	38		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	10		

		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 22				
23		Familja :Agron Brahimllari				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	64		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 mur +(brez)	m ³	13		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	40		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	64		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	37		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	26		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		

11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 23				
24		Familja : Barjam Tome				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	76		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	76		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		SHUMA 24				
25		Familja :Daniel Haxhiraj				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	72		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato ø 100 mm	ml	12		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	34		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	78		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		SHUMA 25				
26		Familja :Demirke Bushollari				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	106		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	4		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	95		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	56		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	106		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	44		

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	30		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	9		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 26				
27		Familja : Bujar Selmanllari				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	71		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez+mur)	m ³	15		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	76		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	52		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	29		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		

10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 27				
28		Familja :Ligor Piu				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	76		
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi me auto deri 2 km	m3	4		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	21		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	76		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	21		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	Dritare d/a dyfish xham	m2	2		
2	2.388/1	FV Dyer te brendshme tamburate te rimesuar	m2	4		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 28				
29		Familja : Viktori Gaqollari				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	128		
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi me auto deri 2 km	m3	7		
		PUNIME MURATURE TULLE				

1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	128		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	111		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	40		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 29				
30		Familja:Drita Bako				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	102		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	6		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	102		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SHITESASH				
1	2.262/1	Shtrese betoni C7/10	m ³	3		
2	2.266	Shtrese me pllaka te zakonshme 30x30 cm	m ²	66		
		SHUMA 30				
31		Familja:Astrit Beçoku				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	40		

2	2.426	Prishje muri	m3	26		
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (mur +breza+oxhak)	m ³	26		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	35		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	26		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	40		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	0.5		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	36		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	100		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 31				
32		Familja :Ajet Rusi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	64		
2	2.426	Prishje muri	m3	7		
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez+mur)	m ³	7		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	55		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	64		

4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	52		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	25		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 32				
33		Familja : Beqir Orhanlli				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	100		
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi me auto deri 2 km	m ³	6		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	1		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	88		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	50		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	100		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	80		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	35		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		

6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 33				
34		Familja : Meri Todo				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	112		
2	2.426	Prishje muri	m ³	11		
3	2.37/2a	Transport materjale ndertimi me auto deri 2 km	m ³	6		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	3.322	Mur guri llac cemento M15	m ³	11		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	112		
2	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	80		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	35		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	100		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 34				
35		Familja : Flamur Ulla				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	72		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				

1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	58		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	72		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	43		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	2		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	2		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 35				
36		Familja :Rajmond Ulla				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	81		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5		
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	81		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		SHUMA 36				
37		Familja:Viktor Elmas				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	94		
2	2.426	Prishje muri	m ³	10		
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	3.322	Mur guri llac cemento M15	m ³	10		
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				

1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	48		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	94		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	48		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	30		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	16		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 37				
38		Familja:Valbona Cenolli				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	40		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	2		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	30		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	40		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	28		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
3	2.262/1	Shtrese betoni C7/10	m ³	2		
4	2.266	Shtrese me pllaka te zakonshme 30x30 cm	m ²	30		

		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	Dritare d/a dyfish xham	m2	1.5		
2	2.388/1	FV Dyer te brendshme tamburate te rimesuar	m2	4		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	2		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 38				
39		Familja:Adem Avdoli				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	108		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	45		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	108		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	75		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	40		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		

12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 39				
40		Familja:Driton Qazimi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	94		
2	2.426	Prishje muri	m3	14		
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5		
		PUNIME MURATURE				
1	3.322	Mur guri llac cemento M15	m ³	14		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	94		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	60		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	30		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 40				
41		Familja:Floreta Rushiti				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	62		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	34		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	62		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		

		SHUMA 41				
42		Familja:Maksim Rushiti				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	62		
2	2.626	Prishje muri	m3	8		
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez+mur)	m ³	8		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	57		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	34		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	62		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	50		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	30		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 42				
43		Familja:Beqir Beqiri				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	70		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	57		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32		

3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	70		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	2		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	2		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 43				
44		Familja:Luan Rushiti				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	57		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	57		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	50		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	2		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2		

8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	2		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 44				
45		Familja: Bledion Bregu				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	70		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	70		
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V. Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	2		
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	2		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 45				
46		Familja: Demirali Karimani				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	106		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38		
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	106		

3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	90		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	16		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 46				
47		Familja:Bukuruje Ymer				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	81		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4		
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	57		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	35		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	81		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	60		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	40		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	50		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	16		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		

9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 47				
48		Familja:Remzi Karimani				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	130		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6		
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (mur +breza+oxhak)	m ³	3		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	100		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	45		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	130		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	81		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	40		
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1		
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4		
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60		
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	16		
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30		
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50		
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4		
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4		
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4		
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3		
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1		
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1		
		SHUMA 48				
49		Familja:Bardhi Muçollari				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	112		
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6		
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				

2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	112		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		SHUMA 49				
50		Familja:Vasil Dautllari				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	125		
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6		
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	130		
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1		
		SHUMA 50				
		SHUMA 1- 50				
		TVSH (20%)				
		TOTALI				