

**PREVENTIV PUNIMESH**  
**Objekti: Nderhyrje emergjente per rikonstruksionin e ures Metoq**  
**Investitori: Bashkia Sarande**

Analiza	Nr.	Emertimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	<b>I</b>	<b>Punime Prishje dhe Germimi</b>				
	1	Prishje betoni b/a ballna e demtuar	m3	150.00		
	2	Germim themel i ballnes, ne toke e zak.	m3	200.00		
	3	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	300.00		
		<b>Shuma - I</b>				
	<b>II</b>	<b>Punime Ndertimi</b>				
	1	Beton me çakell C 25/30 per pilotat dhe ballnen	m3	307.00		
	2	F V hekur betoni periodik Ø mm	ton	25.34		
	3	Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit Ø 1200mm, thellesia (20-30m).	ml	99.00		
	4	Punime elektrike dhe hidraulike	leke	1.00		
		<b>Shuma - II</b>				
		<b>Shuma I+II</b>			leke	
		<b>Fondi rezerv 3%</b>			leke	
		<b>Shuma Totale pa tvsh</b>			leke	
		<b>TVSH 20%</b>			leke	
		<b>Shuma me tvsh</b>			leke	

PREVENTIVUESI