

PREVENTIV PROJEKT ZBATIM
"Ndërtim Rrjeti KUZ (kanalizime të ujërave të zeza) Fshati Bolonë" Bashkia Himarë

Zeri	Pershkrimi i punes	Njesia	Sasia	Çmimi ALL	Vlera ALL
Analiza	Nr				
0					
1	Kanalizimet				0
	B Punime Dheu				
	B.1 Punimet e përgjithshme të Tokës (përfshirë prerje dhe përgatitjen e sipërfaqeve të gëmuara)				
3.90/a	B.1.1	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,008	0.00
3.45/1	B.1.1.1	Gërmim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	10	0.00
2.258	B.1.2	Mbushje me material të importuar	m ³	4.78	0.00
An.164/1a	B.1.3	Mbushje me material të dalë nga gërmimet	m ³	409.76	0.00
2.261	B.1.4	Mbushja me rërë për shtratin dhe mbulesën mbrojtëse për tubat CHDPE	m ³	468	0.00
3.158/5a	B.1.5	Transporti i materialit të mbetur nga gërmimet me kamion deri në 5 km.	m ³	72	0.00
3.47/1b	B.1.6	Rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	478	0.00
An	B.1.7	Mbrojtja e Kanalit Me Palankola	m ²	52	0.00
	B 6 Rehabilitimi i siperfaqeve				
An	B.6.3	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i siperfaqeve me beton	m ²	10	0.00
An	B.6.5	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i rrugëve të asfaltuara	m ²	10	0.00
	Kosto totale shuma Nr. 1.A				0.00
	D Punime te tubacioneve			1,265	
	D.1 Furnizim vendosje i tubave (përfshirë të gjitha mbështetësit, rakorderit dhe mbrojtjet, pajisje shtesë për shtrimin)				
	D.1.4 Tuba CHDPE, SN8		m	1,265	
3.An/1t-1 Ref	D.1.4.12	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	440.00	0.00
3.An/1t-2 Ref	D.1.4.13	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	430.00	0.00
3.An/1t	D.1.4.14	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	385.00	0.00
3.An/2t	D.1.4.15	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	10.00	0.00
	Kosto totale shuma Nr. 1.B				0.00
	E.1 Pusetat				
	E.2.2 Puseta betoni				
An-20	E.2.2.1	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	40.00	0.00
	Kosto totale shuma Nr. 1.C				0.00
2	Gropa Septike				0
3.88/a	F.1.1	Gërmim themel (gropa) sip10-30m ² , shkemb bute,h= 2.5m,makineri	m ³	112.50	0.00
2.19/a	F.1.2	Hedhje,rafshim,mbushje dheu, kat.IV	m ³	20.00	0.00
3.245	F.1.3	Shtrese betoni C 25/30 (gropa septike)	m ²	2.81	0.00
3.243	F.1.4	Shtrese betoni C 16/20 (gropa septike)	m ²	7.08	0.00
2.88	F.1.5	F.V. Mure biloge betoni (gropa septike)	m ²	32.84	0.00
3.288	F.1.6	F.V Hekur (gropa septike)	ton	0.19	0.00
2.258	F.1.7	Shtrese çakelli 10/20mm t= 10cm	m ³	55.00	0.00
2.536	F.1.8	Fv.Tub celiku DN 100mm per ajrues	kg	43.48	0.00
3.837	F.1.9	Rrethim veper pastrimi kollona cdo 2m*rrjete gabioni +tel me gjemba	m ²	35.00	0.00
2.390/1	F.1.10	Fv.porte metalike (2 x 1)m	m ²	1.00	0.00
An-05	F.1.12	Fv.Fuçji klori 100 litra mbi gropen septike	cope	2.00	0.00
2.523/1	F.1.13	Tub plastik i brinjezuar DN 200 per shkarkim	ml	2.00	0.00
3.158/5a	F.1.14	Transporti i materialit të mbetur nga gërmimet me kamion deri në 5 km.	m ³	30.00	0.00
	Kosto totale shuma Nr. 2				0.00
3	Lidhjet e Shtepive				0
	B Punime Dheu				
	B.1 Punimet e përgjithshme të Tokës (përfshirë prerje dhe përgatitjen e sipërfaqeve të gëmuara)				
3.89/a	B.1.1	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	276.00	0
3.45/1	B.1.1.1	Gërmim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	69.00	0
2.261	B.1.4	Mbushja me rërë për shtratin dhe mbulesën mbrojtëse për tubat CHDPE	m ³	209.50	0
3.158/5a	B.1.5	Transporti i materialit të mbetur nga gërmimet me kamion deri në 5 km.	m ³	52.00	0
An.164/1a	B.1.3	Mbushje me material të dalë nga gërmimet	m ³	83.50	0
	B.6 Rivendosja e Siperfaqeve				
An	B.6.2	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i siperfaqeve me beton	m ²	8.00	0.00
An	B.6.4	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i rrugëve të asfaltuara	m ²	2.00	0.00
	Kosto totale shuma Nr. 3.A				0.00
	D Tubacione - tuba, rakorderi, ndihmëse për punët e shtrimit				
	D.1 Furnizim vendosje i tubave (përfshirë të gjitha mbështetësit, rakorderite)				
	D.1.4 Tuba CHDPE, SN8				
3.An/1t-3 Ref	D.1.4.11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	m	420.00	0
3.An/1t-1 Ref	D.1.4.12	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	m	220.00	0
	Kosto totale shuma Nr. 3.B				0.00
	E.1 Pusetat				
	E.2.1 Puseta tulle				
An-19	E.2.2.1	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	13.00	0
	Kosto totale shuma Nr. 3.C				0.00
	Shuma 1+2+3				-
	Fond Rezerve (-%)				-
	Shuma Totale e Punimeve pa TVSH				-
	T.V.SH. 20%				-
	SHUMA				-

PERGATITI
 ENGINEERING CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. ERMIR CUPI

