

**MIRATOHET  
BASHKIA DIBER  
KRYETARI**

**Z. RAHIM SPAHIU**

## PREVENTIV

**Objekti: Sistemim Asfaltim i Rruges se Fshatit Lishan-Hotesh  
Bashkia Diber**

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>I.</b>						
<b>AKSI I - SEGMENTI RRUGOR KATUND I RI-KRYQEZIMI HOTESH, GJATESI L=1+550 m</b>						
<b>1.PUNIME TE NDRYSHME</b>						
1	An	Frezim shtrese asfalti + binder	m <sup>2</sup>	20		
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	25		
<b>SHUMA 1</b>						
<b>2. PUNIME GERMIM-MBUSHJE NE RRUGE</b>						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> ,b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	4,133		
2	3.124/1a	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	78		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	249		
4	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	4,133		
<b>SHUMA 2</b>						
<b>3. PUNIME SHITESASH NE RRUGE</b>						
1	An.164/1a	Shtresa me cakell e gur gurore,perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm (baza, shtresa e pare)	m <sup>3</sup>	1,612		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	7,905		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm,per bankine	m <sup>2</sup>	1,550		
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m <sup>2</sup>	7,524		
5	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m <sup>2</sup>	7,400		
<b>SHUMA 3</b>						

4. PUNIME NE VEPRA ARTI				
<b>TOMBINO</b>				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	27
2	4.60	Tub Celiku F200÷300/6.35mm,L=27m,P=49.72kg/ml	kg	1,342
3	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	27
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 per veshje tubacioni dhe kanali drejtendor	m <sup>3</sup>	13
5	An.164/1a	Mbushje me cakell	m <sup>3</sup>	14
6	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	3
<b>PUNIME BETONI (MURE DHE KANALE)</b>				
1	3.An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	124
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, mure	m <sup>3</sup>	270
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kuneta, kanale	m <sup>3</sup>	112
4	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	48
<b>SHUMA 4</b>				
5. PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	An129	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Akrelike	ml	3,100
2	An151	Vizime me boje bikomponente (vizime kembesoresh, shigjeta drejtimi etj)	m <sup>2</sup>	11
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	24
4	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	2
<b>SHUMA 5</b>				
<b>SHUMA A ( 1+2+3+4+5)</b>				
<b>FOND REZERVE</b>			<b>3%</b>	
<b>SHUMA</b>				
<b>T.V.SH.</b>			<b>20%</b>	
<b>SHUMA ME TVSH</b>				

Shenime:

Çmimet e preventivit janë në bazë manualit të çmimeve të vitit 2015.

**Preventivues :**  
**ERALD-G SH.P.K**

**Ing. Gezim Islami**