

Preventivi i punimeve

Objekti: Sistemim asfaltim i rruges "Elektrikut" dhe " Capaj"

Vendndodhja: Mjede, Njesia Administrative Vau Dejes

Nr. Analize	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A. Punime germimi dhe mbushje					
3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	1500.0		
3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. (per kanalet anesore)	m3	462.0		
An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	85		
Shuma per punimet e germimit dhe mbushjes / Shuma A					-

B. Punime shtresash rrugore					
An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	884		
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5894		
3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	1204		
3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	4690		
3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	4690		
an.pr.8	F.V. Kosh mbeturinash (te vegjel)	cope	20		
3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20 (per vendosjen e koshave)	m3	1.53		
3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20 (per kuneten anesore)	m3	56.7		
3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20 (10 cm)	m3	5		
Shuma per punimet e shtresave / Shuma B					-

C. Punime per sinjalistiken					
An153 (M-3)	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	6		
An151	Vizime me boje bikomponente (shirit 12cm ne 2 anet e rruges)	m ²	276		
An3 (M-3)	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	727		
Shuma per punimet e sinjalistikës / Shuma C					

Shuma per punimet e rruges (A-D)					
Tvsh					
Shuma totale me Tvsh					