



BASHKIA MALESI E MADHE

MIRATOHET
KRYETAR
Z.Tonin Marinaj

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E LIQENIT FSHTI CULAJ"

Nr	Nr. Man	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	6.00		-
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.80		-
	An.1	Prerje Asfalti	ml	1,500.00		-
	An.2	Frezim Asfalti	m2	1,200.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	400.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	110.00		-
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	290.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
		Punime per pjesen e re te rruges				
1	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	1,950.00		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,950.00		-
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,560.00		-
	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm(bankine)	m2	390.00		-
		Punime per pjesen egzistuese te rruges				
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,200.00		-
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,200.00		-
	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm(bankine)	m2	1,770.00		-
					Shuma 3	-
		SHUMA (1-3)				-
		Fondi rezerve %	3%			-
		Shuma pa TVSH				-
		TVSH %	20%			-
		Shuma me TVSH				-

" ZENIT&CO" sh.p.k
Drejtuesi Ligjor
z.Arqile PERI